

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - piwnice (50%) 321.200*50%	m ² m ²	 160.600	
				RAZEM	160.600
2	KNR 4-01 0701-11	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - piwnice (50%) 18.60*17.00*50%	m ² m ²	 158.100	
				RAZEM	158.100
3	KNR-W 7-12 0101-01	Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne stopek belek stalowych 13.30*0.82	m ² m ²	 10.906	
				RAZEM	10.906
4	KNR 4-01 1212-03	Miniowanie powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie - stopki belek poz.3	m ² m ²	 10.906	
				RAZEM	10.906
5	KNR-W 4-01 0803-02 analogia	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko - 50% 237.15*50%	m ² m ²	 118.575	
				RAZEM	118.575
6	KNR 4-05II 0219-01 analogia	Ręczne czyszczenie studzienek ściekowych 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
7	kalk. własna	Montaż metalowej pokrywy na studzience o wym. 1,00 x 0,80 m 1.00*0.80	m ² m ²	 0.800	
				RAZEM	0.800
8	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie 2 warstw cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej - naprawa studzienki odpływowej w piwnicy (1.00+0.80)*2*0.15	m ² m ²	 0.540	
				RAZEM	0.540
9	KNR 4-01 0303-02	Murowanie ścianek studzienki odpływowej z cegieł klinkierowych o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej poz.8	m ² m ²	 0.540	
				RAZEM	0.540
10	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 18.00	m ² m ²	 18.000	
				RAZEM	18.000
11	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 poz.10	m ² m ²	 18.000	
				RAZEM	18.000
12	KNR 2-02 1501-01	Dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym tynków ścian poz.11	m ² m ²	 18.000	
				RAZEM	18.000
13	KNR-W 4-01 0633-02 analogia	Wykonanie iniekcji w murze z cegły o normalnej twardości na zaprawie wapiennej skrzystalizowanej lub cementowo-wapiennej o wilgotności do 15 % i grubości 55 cm 10.0/0.10	otw. otw.	 100.000	
				RAZEM	100.000
14	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 - drzwiowych 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNR 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o pow.otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł 0.90*2.00	m ² m ²	 1.800	
				RAZEM	1.800
16	KNR 2-02 1019-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o powierzchni do 2.0 m2 fabrycznie wykończone 0.90*2.00	m ² m ²	 1.800	
				RAZEM	1.800
17	KNR 4-01 0920-20	Założenie klamek z szyldami 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
18	KNR 4-01 0920-26	Założenie zamków wpuszczanych wielozastawkowych	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
19	KNR 2-02 1510-06	Dwukrot.malowanie farbą olejną lub ftalową ościeżnic drzwiowych metalowych z dwukr.szpachlowaniem	m ²		
		0.90*2.00*0.5<wsp>	m ²	0.900	
				RAZEM	0.900