

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² - sufity i ściany 100.90+183.33	m ² m ²	 284.230	
				RAZEM	284.230
2	NNRNKB 202 1134- 01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatem gruntującym - sufity 100.90	m ² m ²	 100.900	
				RAZEM	100.900
3	KNR-W 2- 02 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku poz.2	m ² m ²	 100.900	
				RAZEM	100.900
4	NNRNKB 202 1134- 01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatem gruntującym przed malowaniem - sufity poz.3	m ² m ²	 100.900	
				RAZEM	100.900
5	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem - sufity poz.4	m ² m ²	 100.900	
				RAZEM	100.900
6	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ² 25.00	m ² m ²	 25.000	
				RAZEM	25.000
7	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² 25.00	m ² m ²	 25.000	
				RAZEM	25.000
8	KNR 4-01 1208-02 lamperia	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian klatki schodowej 95.74	m ² m ²	 95.740	
				RAZEM	95.740
9	NNRNKB 202 1134- 02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatem gruntującym - ściany 279.07	m ² m ²	 279.070	
				RAZEM	279.070
10	KNR-W 2- 02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku Wyszczególnienie robót: 1. Przygotowanie podłoża. 2. Przygotowanie zaprawy gipsowej. 3. Ręczne narzucenie tynku na podłoże. 4. Wyrównanie narzutu i zatarcie powierzchni tynku na gładko. 5. Obsadzenie drobnych elementów (haki, kotwy itp.). 6. Reperacja drobnych uszkodzeń powierzchni. poz.9	m ² m ²	 279.070	
				RAZEM	279.070
11	NNRNKB 202 1134- 02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatem gruntującym przed malowaniem - ściany poz.10	m ² m ²	 279.070	
				RAZEM	279.070
12	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ścian - podłoża gipsowych z gruntowaniem 160.87	m ² m ²	 160.870	
				RAZEM	160.870
13	KNR-W 4- 01 1206-02 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania 118.20	m ² m ²	 118.200	
				RAZEM	118.200
14	KNR 0-19 0929-01	Wymiana okien w wc korytarzowych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do 0.4 m ² 0.72*0.40*3	m ² m ²	 0.864	
				RAZEM	0.864
15	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników wewnętrznych 0.54*3	m m	 1.620	
				RAZEM	1.620

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	KNR 4-01 0321-01 analogia	Obsadzenie podokienników wewnętrznych z tworzyw do 1,5 m w ścianach z cegieł 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
17	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną drewnianych powierzchni ścian Wyszczególnienie robót: 1. Oczyszczenie stolarki i zeszkobanie łuszczącej się farby. 2. Dwukrotne szpachlowanie z przetarciem papierem ściernym. 3. Pomalowanie farbą podkładową miejsc szpachlowanych. 4. Pomalowanie farbą olejną stolarki. 3.78	m ² m ²	 3.780	
				RAZEM	3.780
18	KNR 4-01 1209-10	Dwustronne dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² 27.00*2.75<wsp.>	m ² m ²	 74.250	
				RAZEM	74.250
19	KNKRB 3 0703-02 analogia	Wzmocnienie balustrady 21.00	m ² m ²	 21.000	
				RAZEM	21.000
20	TZKNBK XII 0415-89	Wymiana drewnianych słupków balustrady schodowej 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
21	KNR 4-01 0417-06 analogia	Uzupełnienie elementów schodów drewnianych - tralki okrągłe 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
22	KNR 4-01 1209-10 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną drewnianej balustrady schodowej z tralkami 21.00	m ² m ²	 21.000	
				RAZEM	21.000
23	KNR 4-01 0820-01	Wymiana desek podłogowych podestu gr. 32 mm 10.00	m ² m ²	 10.000	
				RAZEM	10.000
24	KNR 0-21 4007-03	Montaż płyt podłogowych OSB grub. 25 mm - IV piętro 20.75	m ² m ²	 20.750	
				RAZEM	20.750
25	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe PCW - przemysłowa Tarkett poz.24	m ² m ²	 20.750	
				RAZEM	20.750
26	KNR 4-01 0205-05	Naprawa podłoża betonowego o powierzchni zniszczonej do 0.5 m ² - na półpiętrach i na parterze 4	miejsc. miejsc.	 4.000	
				RAZEM	4.000
27	KNR 2-02 1121-01	Okładziny schodów z płytek układanych na klej - przygotowanie podłoża 40.37	m ² m ²	 40.370	
				RAZEM	40.370
28	KNR 2-02 1121-05	Okładziny schodów z płytek 30x30 cm układanych na klej metodą kombinowaną poz.27	m ² m ²	 40.370	
				RAZEM	40.370
29	KNR 2-02 1120-01	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża 17.50	m m	 17.500	
				RAZEM	17.500
30	KNR 2-02 1120-02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą poz.29	m m	 17.500	
				RAZEM	17.500
31	KNR 4-01 0901-09 analogia	Demontaż kątowników metalowych ze stopni schodowych 88.5	m m	 88.500	
				RAZEM	88.500

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
32	KNR 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie z oczyszczeniem - drzwi wejściowe do budynku i szafki elektryczne 7.00+2.39	m ² m ²	 9.390	
				RAZEM	9.390
33	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur gazowych o średnicy do 50 mm 60.0	m m	 60.000	
				RAZEM	60.000
34	KNR 4-01 0417-03	Wymiana pochwytów drewnianych balustrady 2.5	m m	 2.500	
				RAZEM	2.500
35	KNR 4-02 0308-01	Demontaż pozostałości starej instalacji gazowej i wodnej 4.0	m m	 4.000	
				RAZEM	4.000
36	KNNR-W 3 0313-04 analogia	Rozebranie obudowy wentylacji z płyt gipsowo-kartonowych na parterze 1.50	m ² m ²	 1.500	
				RAZEM	1.500
37	KNR 2-02 2004-02 analogia	Obud.słupów płytami gips.-karton.na rusztach metal.pojedyń.jednowarstw.100-01 - obudowa rur wentylacyjnych na parterze 1.50	m ² m ²	 1.500	
				RAZEM	1.500
38	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km 1.00	m ³ m ³	 1.000	
				RAZEM	1.000
39	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 13 poz.38	m ³ m ³	 1.000	
				RAZEM	1.000
40	kalk. włas- na	Koszt składowania gruzu poz.39*1.5	t t	 1.500	
				RAZEM	1.500