

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont kominów					
1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - obróbki blacharskie kominów [(0.70+0.70)*2*4+(0.70+0.30)*2*2+(0.35+0.30)*2*2]*0.25	m ² m ²	 4.450	
				RAZEM	4.450
2	KNR-W 4-01 0518-04 z.sz.2.3. 9909-01/3	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa - po-wierzchnia wykonywanych robót do 10 m2 17.80*0.25	m ² m ²	 4.450	
				RAZEM	4.450
3	KNR-W 4-01 0518-05 z.sz.2.3. 9909-01/3	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa - po-wierzchnia wykonywanych robót do 10 m2 poz.2	m ² m ²	 4.450	
				RAZEM	4.450
4	KNR 2-02 0609-07 analogia	Montaż klinów styropianowych laminowanych wokół kominów 22.4	m m	 22.400	
				RAZEM	22.400
5	KNR 2-02 0603-01	Isolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - przesmarowanie powierzchni kominów roztworem asfaltowym 22.40*1.50	m ² m ²	 33.600	
				RAZEM	33.600
6	KNR-W 4-01 0519-01	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną modyfikowaną SBS - jed-nokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia wokół kominów 22.40*1.50	m ² m ²	 33.600	
				RAZEM	33.600
7	KNR-W 4-01 0519-04	Obróbki z papy wierzchniego krycia termozgrzewalnej modyfikowanej SBS poz.6	m ² m ²	 33.600	
				RAZEM	33.600
8	KNR 2-02 0617-06 kalk. własna	Uszczelnienie szczelin poziomych kitem dekarskim 17.80	m m	 17.800	
				RAZEM	17.800
9	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm - listwy dociskowe 17.80*0.08	m ² m ²	 1.424	
				RAZEM	1.424
10	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie papy i starych obróbek blacharskich samochodami samowylą-dowczymi na odl.do 1 km 0.2	m ³ m ³	 0.200	
				RAZEM	0.200
11	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie papy samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 7 poz.10	m ³ m ³	 0.200	
				RAZEM	0.200
12		Składowanie papy poz.11*1.1	t t	 0.220	
				RAZEM	0.220