

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		<b>Rozbiórka nieużytkowanych komórek</b>			
1 d.1	<b>KNR-W 4-01 0518-04 z.sz.2.3. 9909-02/3</b>	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa - powierzchnia wykonywanych robót do 25 m2  8.00*2.60	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  20.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.800</b>
2 d.1	<b>KNR-W 4-01 0518-05 z.sz.2.3. 9909-02/3</b>	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa - powierzchnia wykonywanych robót do 25 m2 Krotność = 2  poz.1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  20.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.800</b>
3 d.1	<b>KNR 4-01 0430-02</b>	Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk  poz.1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  20.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.800</b>
4 d.1	<b>KNR 4-01 0429-07</b>	Rozebranie elementów stropów drewnianych - belek stropowych o przekroju do 300 cm2 10*2.60	m  m	  26.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.000</b>
5 d.1	<b>KNR 4-01 0349-04</b>	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowej  (2*8.00+3*2.60)*2.40*0.15	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  8.568	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.568</b>
6 d.1	<b>KNR-W 4-01 0212-01 analogia</b>	Skucie posadzki betonowej  8.00*2.60*0.20	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  4.160	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.160</b>
7 d.1	<b>KNKRB 1 0315-02</b>	Rozplantowanie ziemi  20.8	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  20.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.800</b>
8 d.1	<b>KNR 4-01 0108-11</b>	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km poz.5+poz.6	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  12.728	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.728</b>
9 d.1	<b>KNR 4-01 0108-12</b>	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 9 poz.8	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  12.728	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.728</b>
10 d.1	<b>kalk. własna</b>	Koszt składowania gruzu  poz.9*1.5	t  t	  19.092	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.092</b>
11 d.1	<b>KNR 4-01 0108-11</b>	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km poz.5+poz.6	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  12.728	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.728</b>
12 d.1	<b>KNR 4-01 0108-12</b>	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 9 poz.11	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  12.728	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.728</b>
13 d.1	<b>kalk. własna</b>	Koszt składowania gruzu  poz.12*1.5	t  t	  19.092	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.092</b>
14 d.1	<b>KNR 4-01 0108-11</b>	Wywiezienie papy samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km poz.1*0.004+poz.2*0.004*2	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0.250	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.250</b>
15 d.1	<b>KNR 4-01 0108-12</b>	Wywiezienie papy samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 9 poz.14	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0.250	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.250</b>
16 d.1		Składowanie papy poz.15*1.1	t  t	  0.275	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.275</b>
2		<b>Remont komórek zewnętrznych dla 6 lokali mieszkalnych budynku</b>			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17 d.2	<b>KNR-W 4-01</b> <b>0518-04</b> <b>z.sz.2.3.</b> <b>9909-03/3</b>	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa - powierzchnia wykonywanych robót do 50 m2  11.00*2.60+2.00*3.00	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  34.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>34.600</b>
18 d.2	<b>KNR-W 4-01</b> <b>0518-05</b> <b>z.sz.2.3.</b> <b>9909-02/3</b>	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa - powierzchnia wykonywanych robót do 25 m2 Krotność = 2  poz.17	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  34.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>34.600</b>
19 d.2	<b>KNR 4-01</b> <b>0535-04</b>	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku  11.0	m  m	  11.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.000</b>
20 d.2	<b>KNR 4-01</b> <b>0430-02</b>	Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk  11.00*2.60+2.00*3.00	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  34.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>34.600</b>
21 d.2	<b>KNR 4-01</b> <b>0429-07</b>	Rozebranie elementów stropów drewnianych - belek stropowych o przekroju do 300 cm2 10*2.60+4*2.00	m  m	  34.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>34.000</b>
22 d.2	<b>KNR 4-01</b> <b>0426-04+</b> <b>0427-05</b> <b>analogia</b>	Rozebranie ścianek działowych drewnianych  2*2.00*2.40	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  9.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.600</b>
23 d.2	<b>KNR 2-02</b> <b>0126-05</b>	Wymiana nadproży prefabrykowanych w murze ceglanym  6*1.0	m  m	  6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
24 d.2	<b>KNR 4-04</b> <b>0406-07</b>	Stemplowanie nadproży  6	szt.  szt.	  6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
25 d.2	<b>KNNR 3</b> <b>0601-01</b>	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach - odbicie tynków zewnętrznych - 80% 11.00*2.40*2*80%	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  42.240	
				<b>RAZEM</b>	<b>42.240</b>
26 d.2	<b>KNR 4-01</b> <b>0333-08</b>	Przebiecie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej - otwory pod kratki wentylacyjne 6	szt.  szt.	  6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
27 d.2	<b>KNR 4-01</b> <b>0322-02</b>	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł  2*6	szt.  szt.	  12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
28 d.2	<b>KNR 4-01</b> <b>0308-02</b>	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 3 szt.  15	szt.  szt.	  15.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>
29 d.2	<b>KNR 4-01</b> <b>0701-05</b>	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - ścianki działowe 11*2.00*2.40	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  52.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>52.800</b>
30 d.2	<b>KNR 4-01</b> <b>0716-02</b>	Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 11*2.00*2.40	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  52.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>52.800</b>
31 d.2	<b>KNR 2-02</b> <b>0902-01</b>	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie 11*2.40*2.00	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  52.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>52.800</b>
32 d.2	<b>KNR 2-02</b> <b>1015-09</b>	Drzwi piwniczne deskowe dwukrotnie malowane na budowie - drzwi ciesielskie pełne do komórek piwnicznych 0.70*2.00*6{szt.}	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  8.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.400</b>
33 d.2	<b>KNR 4-01</b> <b>0920-34</b> <b>analogia</b>	Założenie okuć do drzwi piwnicznych - wrzeciędz-skobel  6	szt.  szt.	  6.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
34 d.2	<b>KNR 4-01 0920-29</b>	Założenie okuć do drzwi piwnicznych - zawiasy 2*6	szt. szt.	12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
35 d.2	<b>NNRNKB 202 1134-02</b>	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatem gruntującym - ściany 11*2.40*2.00+11*2.00*2.40	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	105.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>105.600</b>
36 d.2	<b>KNR 2 1405-03</b>	Malowanie tynków zewnętrznych gładkich farbami akrylowymi poz.31	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	52.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>52.800</b>
37 d.2	<b>KNR 2-02 1501-07</b>	Dwukrotne malowanie zwykłą farbą wapienną tynków wewnętrznych na ścianach poz.30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	52.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>52.800</b>
38 d.2	<b>KNR 2-02 1102-02</b>	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko 1.60*2.00*6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	19.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.200</b>
39 d.2	<b>KNR 2-02 1102-03</b>	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm poz.38	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	19.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.200</b>
40 d.2	<b>KNR-W 2-02 0406-01</b>	Montaż murłaty - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm <sup>2</sup> z tarcicy nasyonej 0.10*0.10*11.00	m <sup>3</sup> drew. m <sup>3</sup> drew.	0.110	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.110</b>
41 d.2	<b>KNR-W 2-02 0408-03</b>	Krokwie zwykłe długości do 4.5 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm <sup>2</sup> z tarcicy nasyonej 0.12*0.10*2.60*14	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.437	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.437</b>
42 d.2	<b>KNR-W 2-02 0410-01</b>	Deskowanie dachów z tarcicy nasyonej 11.00*2.60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	28.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.600</b>
43 d.2	<b>KNR-W 2-02 0504-02</b>	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną modyfikowaną SBS dwuwarstwowe poz.42	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	28.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.600</b>
44 d.2	<b>KNR-W 2-02 0522-02</b>	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej 11.0	m m	11.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.000</b>
45 d.2	<b>KNR-W 2-02 0529-02 analogia</b>	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej 2.5	m m	2.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.500</b>
46 d.2	<b>KNR-W 4-01 0532-06</b>	Montaż z blachy ocynkowanej 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
47 d.2	<b>KNR-W 2-02 0514-02</b>	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy stalowej ocynkowanej {pasy nadrynnowe} 11.00*0.30 {wiatrownica} 2.60*0.35 {obróbka przy murze} 2.60*0.40	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.300 0.910 1.040	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.250</b>
48 d.2	<b>KNR 4-01 0108-11</b>	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km 3.00	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
49 d.2	<b>KNR 4-01 0108-12</b>	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 9 poz.48	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
50 d.2	<b>kalk. własna</b>	Koszt składowania gruzu poz.49*1.5	t t	4.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.500</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
51 d.2	<b>KNR 4-01</b> <b>0108-11</b>	Wywiezienie papy samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km  poz.17*0.004+poz.18*0.004*2	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0.415	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.415</b>
52 d.2	<b>KNR 4-01</b> <b>0108-12</b>	Wywiezienie papy samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 9 poz.51	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0.415	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.415</b>
53 d.2		Składowanie papy  poz.52*1.1	t  t	  0.457	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.457</b>