

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	<b>KNR 4-01 0303-02</b>	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej 3.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
2	<b>KNR 2-02 1015-09</b>	Drzwi ciesielskie pełne do komórki piwnicznych 0.97*1.40*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.716	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.716</b>
3	<b>KNR 4-01 0920-34 analogia</b>	Założenie okuć do drzwi piwnicznych - wrzeciędz-skobel+kłódka 2	kpl. kpl.	 2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
4	<b>KNR 4-01 0920-29</b>	Założenie okuć do drzwi piwnicznych - zawiasy 2*2	szt. szt.	 4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
5	<b>KNR 4-01 1209-10</b>	Dwustronne dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 0.97*1.40*2*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 5.432	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.432</b>
6	<b>KNR 0-19 0930-05</b>	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jedno-dzielne z PCV o pow. do 1.0 m2 z nawiewnikami 1.20*0.55	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 0.660	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.660</b>
7	<b>KNR 4-01 0701-05</b>	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 2*(2.30+4.60)*1.65	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 22.770	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.770</b>
8	<b>KNR 4-01 0701-11</b>	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia po- nad 5 m2 (2.80+2.30)*4.60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 23.460	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.460</b>
9	<b>KNR 7-12 0101-01</b>	Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości kons- trukcji pełnościennych belek stropowych w piwnicy 0.18*5.00*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.800</b>
10	<b>KNR 4-01 1212-02</b>	Dwukrotne malowanie farbą antykorozyjną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie poz.9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.800</b>
11	<b>KNR 7-12 0213-01</b>	Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji pełnościennych - stalowych belek stropowych poz.10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.800</b>
12	<b>KNR 4-01 0621-05</b>	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 metodą smarowania [6*4.60+2*(5.26+2.70+2.30)+2*1.40+1.60]*1.65	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 86.658	
				<b>RAZEM</b>	<b>86.658</b>
13	<b>KNR 4-01 0715-05</b>	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pus- taków cegły i pustaków w piwnicach i na strychach (ściany i stropy) poz.12+4.60*(5.26+2.70+2.30)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 133.854	
				<b>RAZEM</b>	<b>133.854</b>
14	<b>KNR 2-02 1501-01</b>	Dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym tynków ścian i sufitu poz.13	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 133.854	
				<b>RAZEM</b>	<b>133.854</b>
15	<b>KNR-W 4-01 0212-01 analogia</b>	Skucie posadzki betonowej grub. 7 cm [(5.26+2.70+2.30)*4.60-1.30*1.50]*0.05	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 2.262	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.262</b>
16	<b>KNR 2-02 1101-01</b>	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - chudy beton poz.15	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 2.262	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.262</b>
17	<b>KNR 2-02 0607-01</b>	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej i pa- py poziome podposadzkowe (5.26+2.70+2.30)*4.60-1.30*1.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 45.246	
				<b>RAZEM</b>	<b>45.246</b>
18	<b>KNR 2-02 1101-02</b>	Nawierzchnia betonowa - warstwa górna gr. 10 cm [(5.26+2.70+2.30)*4.60-1.30*1.50]*0.10	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 4.525	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>4.525</b>
19	<b>KNR 2-02 1106-07</b>	Dopłata za zbrojenie siatką stalową poz.17	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 45.246	
				<b>RAZEM</b>	<b>45.246</b>
20	<b>KNR 13-16 0108-06 analogia</b>	Czyszczenie, zmatowienie rur kanalizacyjnych PVC fi 110 7.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
21	<b>KNR 4-01 1212-40 analogia</b>	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur kanalizacyjnych PVC fi 110 poz.20	m m	 7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
22	<b>KNR 4-01 1212-28</b>	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur gazowych o średnicy do 50 mm 3.0	m m	 3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
23	<b>KNR 4-02 0230-04</b>	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50 mm - na ścianach budynku (pion) 2.0	m m	 2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
24	<b>KNR 2-15 0205-02</b>	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową poz.23	m m	 2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
25	<b>KNR 4-03 1133-02</b>	Demontaż lamp - lampy do ponownego wbudowania 3	szt. szt.	 3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
26	<b>KNR 5-08 0504-03 analogia</b>	Ponowny montaż z podłączeniem na gotowym podłożu lamp kanałowych 3	szt. szt.	 3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
27	<b>KNR 4-01 0108-11</b>	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km 2.00	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
28	<b>KNR 4-01 0108-12</b>	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 9 poz.27	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
29	<b>kalk. własna</b>	Koszt składowania gruzu poz.28*1.5	t t	 3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>