

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		KLATKA SCHODOWA			
1 d.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2-ściany parteru ,klatka schodowa (15.74+1.0+0.9+1.70)*1.30+(9.53+0.95+0.95)*1.30+1.20*(52.71+2.40+3.6)	m ² m ²	 110.453	
				RAZEM	110.453
2 d.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 - sufity i spody biegów schodowych 2.80*8.70+2.76*1.10+1.17*1.90+1.06*1.76+2.78*1.50*2+1.93*2.78+5.80*2.78+2.12*2.78	m ² m ²	 67.208	
				RAZEM	67.208
3 d.1	KNR 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian 15.74+9.53*1.50+52.71*1.40 A (suma częściowa) -9.53*1.50 B (suma częściowa)	m ² m ² m ² m ²	 103.829 ----- 103.829 -14.295 ----- -14.295	
				RAZEM	89.534
4 d.1	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2-parter od podwórka 9.53*1.50	m ² m ²	 14.295	
				RAZEM	14.295
5 d.1	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 poz.4	m ² m ²	 14.295	
				RAZEM	14.295
6 d.1	KNR-W 2-02 2008-04 analogia	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stropach 1.57*2.78*2	m ² m ²	 8.729	
				RAZEM	8.729
7 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatem gruntującym - ściany poz.1	m ² m ²	 110.453	
				RAZEM	110.453
8 d.1	KNR 2-02 2009-02 analogia	Wykonanie gładzi wapiennych grub. 3 mm na ścianach klatki schodowej poz.7	m ² m ²	 110.453	
				RAZEM	110.453
9 d.1	KNR 0- 33(wł) 01-04	Przyklejenie narożników ochronnych na narożach ścian i sufitów 46.7	m m	 46.700	
				RAZEM	46.700
10 d.1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod- łoży gipsowych z gruntowaniem - ściany poz.7	m ² m ²	 110.453	
				RAZEM	110.453
11 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatam gruntującym - sufity poz.2	m ² m ²	 67.208	
				RAZEM	67.208
12 d.1	KNR 2-02 2009-04 analogia	Wykonanie gładzi wapiennych grub. 3 mm na sufitach klatki schodowej poz.2	m ² m ²	 67.208	
				RAZEM	67.208
13 d.1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod- łoży gipsowych z gruntowaniem - sufit poz.11+poz.6	m ² m ²	 75.937	
				RAZEM	75.937
14 d.1	KNR 4-01 0815-08 analogia	Zerwanie listew przypodłogowych i na schodach 73.92	m m	 73.920	
				RAZEM	73.920
15 d.1	KNR 4-01 1211-04	Opalenie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - drzwi jednostronnie (0.90*2+1.0*2+0.70*2.0*4)*2.75<wsp.>	m ² m ²	 25.850	
				RAZEM	25.850
16 d.1	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2-dwustronnie drzwi + ościeżnice poz.15*2	m ² m ²	 51.700	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	51.700
17 d.1	KNR 2-02 1509-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną schodów drewnianych od spodu 1.20*(0.30+0.18)*44	m ² m ²	 25.344	
				RAZEM	25.344
18 d.1	KNR 4-01 1207-02 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm - biegi schodów, policzki 2.40*2*6	m m	 28.800	
				RAZEM	28.800
19 d.1	KNR 2 1207-01 analogia	Naprawa stopni schodów betonowych zaprawą Ceresit CR 44 1.25*6*0.3	m ² m ²	 2.250	
				RAZEM	2.250
20 d.1	KNR 2-02 1121-01 od podwórka	Okładziny schodów z płytek układanych na klej - stopnie+podstopnice- przygotowanie podłoża (0.30+0.18)*1.25*6	m ² m ²	 3.600	
				RAZEM	3.600
21 d.1	KNR 2-02 1121-05	Okładziny schodów z płytek 30x30 cm układanych na klej - stopnie +podstopnice - metodą kombinowaną poz.20	m ² m ²	 3.600	
				RAZEM	3.600
22 d.1	KNR 2-02 1122-07	Cokoliki wysokości 10 cm na schodach z płytek układanych na klej metodą kombinowaną z przecinaniem płytek 0.50*6*2	m m	 6.000	
				RAZEM	6.000
23 d.1	KNR 2-02 1118-01 parter	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża 2.80*8.70+2.76*1.10+1.17*1.90	m ² m ²	 29.619	
				RAZEM	29.619
24 d.1	KNR 2-02 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą - płytki gresowe poz.23	m ² m ²	 29.619	
				RAZEM	29.619
25 d.1	KNR 2-02 1120-06	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 cm - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną 15.74+9.53	m m	 25.270	
				RAZEM	25.270
26 d.1	KNR 4-01 0904-01	Zmniejszenie skrzydeł drzwiowych od strony górnej lub dolnej-parter 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
27 d.1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych poz.28	m ² m ²	 46.079	
				RAZEM	46.079
28 d.1	KNR 4-01 0428-02 analogia	Rozebranie płyt podłogowych na spocznikach i schodach 2.78*1.50*2+2.14*2.78*2+1.72*2.78+1.64*2.78+0.30*1.25*44	m ² m ²	 46.079	
				RAZEM	46.079
29 d.1	KNR 0-21 4007-03	Montaż płyt podłogowych gr.22 mm (płyty OSB) poz.28+1.06*1.76*2+1.93*2.78	m ² m ²	 55.176	
				RAZEM	55.176
30 d.1	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW poz.29	m ² m ²	 55.176	
				RAZEM	55.176
31 d.1	KNR-W 2-02 1124-06	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych - profile 53.40	m m	 53.400	
				RAZEM	53.400
32 d.1	kalk. własna	Obramienia z profilu schodowego na stopnischodów 1.25*44	m m	 55.000	
				RAZEM	55.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
33 d.1	KNR 4-01 1212-08 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną balustrad schodów (2.40*6+1.20)*0.80	m ² m ²	 12.480	
				RAZEM	12.480
34 d.1	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50 mm 51.3	m m	 51.300	
				RAZEM	51.300
35 d.1	KNR 4-01 0426-02 analogia	Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek-wejście do piwnicy 1.48*2.50+(2.50*1.75)/2	m ² m ²	 5.888	
				RAZEM	5.888
36 d.1	KNR 2-02 2003-02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01 poz.35	m ² m ²	 5.888	
				RAZEM	5.888
37 d.1	KNR 2-02 1503-02	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych bez szpachlowania-dwustronnie poz.36*2	m ² m ²	 11.776	
				RAZEM	11.776
38 d.1	KNR-W 2-02 1027-02 analogia	Drzwi blaszane pełne jednoskrzydłowe z ościeżnicą,zamkiem,klamkami (kpl)- do piwnicy 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
39 d.1	kalk. własna	Szpachlowanie zbrojone jedną warstwą siatki z włókna szklanego (roboty wykonywane ręczne)- ściany klatki pod marmolit poz.3A+9.53*1.50	m ² m ²	 118.124	
				RAZEM	118.124
40 d.1	KNR 0- 33(wł) 01-13	Tynki organiczne na bazie żywicy syntetycznej z różnobarwnych kamieni o walorach tynku zmywalnego - Sto-Superlit o uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane ręcznie poz.39	m ² m ²	 118.124	
				RAZEM	118.124
41 d.1	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km poz.4*0.025+poz.27*0.002+poz.28*0.018+poz.35*0.025	m ³ m ³	 1.426	
				RAZEM	1.426
42 d.1	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 9 poz.41	m ³ m ³	 1.426	
				RAZEM	1.426
43 d.1	kalk. własna	Koszt składowania gruzu poz.41*1.5	t t	 2.139	
				RAZEM	2.139