

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek gresowych na zaprawie cementowej z podestu 1.82*6.85+0.78*1.35	m ² m ²	13.520	
				RAZEM	13.520
2	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek gresowych na zaprawie cementowej ze stopni schodowych 0.28*1.90*11+0.28*1.22*3	m ² m ²	6.877	
				RAZEM	6.877
3	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek gresowych na zaprawie cementowej z przedstopni schodów 1.90*0.16*11+1.22*0.16*3	m ² m ²	3.930	
				RAZEM	3.930
4	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 11.08*0.60	m ² m ²	6.648	
				RAZEM	6.648
5	KNR 4-01 0808-08	Rozbiórka cokołików 4.14	m m	4.140	
				RAZEM	4.140
6	KNR 3 0601-01	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach - na ścianie schodów 6.85*1.43+0.5*2.35*1.43+0.5*1.88*1.43	m ² m ²	12.820	
				RAZEM	12.820
7	KNR 2-02 0902-01	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie - na ścianie schodów poz.6	m ² m ²	12.820	
				RAZEM	12.820
8	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko - na stopniach schodowych i podeście 1.82*6.85+0.78*1.35+0.28*1.90*11+0.28*1.22*3	m ² m ²	20.397	
				RAZEM	20.397
9	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatem gruntującym poz.10+poz.11+poz.13	m ² m ²	33.217	
				RAZEM	33.217
10	KNR 2-02 1118-08	Posadzki płytkowe; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą - płytki granitowe palone (na podestach) 13.520	m ² m ²	13.520	
				RAZEM	13.520
11	KNR-W 2-02 1120-02	Okładziny schodów z płytek granitowych 30x30 cm układanych na zaprawie klejowej - stopnie schodowe poz.2	m ² m ²	6.877	
				RAZEM	6.877
12	KNR-W 2-02 1120-02	Okładziny schodów z płytek gresowych szarych mrozoodpornych 30x30 cm układanych na zaprawie klejowej - przedstopnie schodowe poz.3	m ² m ²	3.930	
				RAZEM	3.930
13	NNRNKB 202 2802-05	(z.VI) Licowanie ścian płytkami GRES szarymi mrozoodpornymi o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm - ściana schodów poz.7	m ² m ²	12.820	
				RAZEM	12.820
14	KNR 2-02 1120-04	Cokoliki płytkowe granitowe 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża 4.14	m m	4.140	
				RAZEM	4.140
15	KNR 2-02 1120-05	Cokoliki płytkowe granitowe z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą 4.14	m m	4.140	
				RAZEM	4.140
16	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną balustrady z prętów prostych Wyszczególnienie robót: 1. Oczyszczenie powierzchni metalowych z brudu, kurzu i rdzy oraz zeszkrobanie łuszczącej się farby. 2. Zagruntowanie minią lub pokostem. 3. Malowanie farbą olejną elementów metalowych. 12.25*0.98	m ² m ²	12.005	
				RAZEM	12.005
17	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km poz.1*0.025+poz.2*0.025+poz.3*0.025+poz.4*0.025+poz.5*0.10*0.025+poz.6*0.025	m ³ m ³	1.105	
				RAZEM	1.105

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 7 poz.17	m ³ m ³	 1.105	
				RAZEM	1.105
19	kalk. własna	Koszt składowania gruzu poz.18*1.5	t t	 1.658	
				RAZEM	1.658