

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	<b>KNR 4-01 0811-07</b>	Rozebranie posadzki z płytek gresowych na zaprawie cementowej z podestu, stopni schodowych, przedstopni, wnęki przy drzwiach wejściowych i ściany schodów 1.82*6.85+0.78*1.35+0.28*1.90*11+0.28*1.22*3+1.90*0.16*11+1.22*0.16*3+11.08*0.60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	30.974	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.974</b>
2	<b>KNR 4-01 0808-08</b>	Rozbiórka cokołików 4.14	m m	4.140	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.140</b>
3	<b>KNR 3 0601-01</b>	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach - na ścianie schodów 6.85*1.43+0.5*2.35*1.43+0.5*1.88*1.43	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	12.820	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.820</b>
4	<b>KNR 2-02 0902-01</b>	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie - na ścianie schodów poz.3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	12.820	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.820</b>
5	<b>KNR 2-02 1102-02</b>	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko - na stopniach schodowych i podeście 1.82*6.85+0.78*1.35+0.28*1.90*11+0.28*1.22*3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	20.397	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.397</b>
6	<b>NNRNKB 202 1134-01</b>	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatem gruntującym poz.8+poz.9+poz.10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	37.147	
				<b>RAZEM</b>	<b>37.147</b>
7	<b>KNR 2-02 1118-01</b>	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża poz.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	20.397	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.397</b>
8	<b>KNR 2-02 1118-08</b>	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą - płytki gresowe, szare, mrozoodporne, antypoślizgowe (na podestach) 0.78*1.35+1.82*6.85+0.28*1.22*3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	14.545	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.545</b>
9	<b>KNR-W 2-02 1120-02</b>	Okładziny schodów z płytek gresowych mrozoodpornych, antypoślizgowych 30x30 cm układanych na zaprawie klejowej - stopnie i przedstopnie 0.28*1.90*11+1.90*0.16*11	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	9.196	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.196</b>
10	<b>NNRNKB 202 2802-05</b>	(z.VI) Licowanie ścian o pow.do 10 m2 płytkami i GRES mrozoodpornymi o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm - ściana schodów 1.22*0.16*3+6.85*1.43+0.5*2.35*1.43+0.5*1.88*1.43	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	13.406	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.406</b>
11	<b>KNR 2-02 1120-04</b>	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża 4.14	m m	4.140	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.140</b>
12	<b>KNR 2-02 1120-05</b>	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą 4.14	m m	4.140	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.140</b>
13	<b>KNR 4-01 1212-05</b>	Dwukrotne malowanie farbą olejną balustrady z prętów prostych Wyszczególnienie robót: 1. Oczyszczenie powierzchni metalowych z brudu, kurzu i rdzy oraz zeszkrobanie łuszczącej się farby. 2. Zagruntowanie minią lub pokostem. 3. Malowanie farbą olejną elementów metalowych. 12.25*0.98	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	12.005	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.005</b>
14	<b>KNR 4-01 0108-11</b>	Wywiezienie gruzu sprzmozowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km poz.1*0.025+poz.2*0.10*0.025+poz.3*0.025	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1.105	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.105</b>
15	<b>KNR 4-01 0108-12</b>	Wywiezienie gruzu sprzmozowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 7 poz.14	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1.105	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.105</b>
16	<b>kalk. własna</b>	Koszt składowania gruzu poz.15*1.5	t t	1.658	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.658</b>