

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont klatki schodowej					
1		Remont klatki schodowej			
1	KNR-W 2-02	Oślonę okien i drzwi folią polietylenową	m ²		
d.1	0923-01	1.10*2.70+7*0.90*2.00	m ²	15.570	
				RAZEM	15.570
2	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet	m ²		
d.1	0713-02	na sufitach i pod biegami schodowymi	m ²	31.770	
		2.90*2.30+2.30*2.30+4*2.30*1.40+3*1.10*2.10	m ²		
				RAZEM	31.770
3	KNR 4-01	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian - klatki schodowej	m ²		
d.1	1208-02	1.30*34.80+1.35*1.40	m ²	47.130	
	lamperia			RAZEM	47.130
4	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet	m ²		
d.1	0713-01	na ścianach	m ²	47.130	
		poz.3	m ²		
				RAZEM	47.130
5	KNR 0-23	Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie płynem gruntującym	m ²		
d.1	2611-02	weber PG221	m ²	47.130	
		poz.4	m ²		
				RAZEM	47.130
6	KNR BC-02	Okładziny ścian tynkiem dekoracyjnym Marmolit (weber TD352)	m ²		
d.1	0605-01	poz.5	m ²	47.130	
	analogia			RAZEM	47.130
7	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet	m ²		
d.1	0713-01	na ścianach - pod malowanie emulsyjne	m ²	51.205	
		27.35*1.30+(3.50+0.80)*3.00*0.5+1.50*2.40+5.60*1.00	m ²		
				RAZEM	51.205
8	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,	m ²		
d.1	0701-05	filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - 10%	m ²	5.160	
		5.16	m ²		
				RAZEM	5.160
9	KNR 4-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pus-	m ²		
d.1	0716-02	taków na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²	5.160	
		poz.8	m ²		
				RAZEM	5.160
10	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatem gruntującym - sufity	m ²		
d.1	202 1134-01	poz.2	m ²	31.770	
				RAZEM	31.770
11	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatem gruntującym - ściany	m ²		
d.1	202 1134-02	poz.7	m ²	51.205	
				RAZEM	51.205
12	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tyn-	m ²		
d.1	1510-01	ków gładkich bez gruntowania - sufity	m ²	31.770	
	z.sz.5.3	poz.10	m ²		
				RAZEM	31.770
13	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tyn-	m ²		
d.1	1510-01	ków gładkich bez gruntowania - ściany	m ²	51.205	
	z.sz.5.3	poz.11	m ²		
				RAZEM	51.205
14	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną drewnianej balustrady schodowej z tralkami	m ²		
d.1	1209-10	Wyszczególnienie robót:	m ²		
	analogia	1. Oczyszczenie i zeszkrobanie łuszczącej się farby.			
		2. Dwukrotne szpachlowanie z przetarciem papierem ściernym.			
		3. Pomalowanie farbą podkładową miejsc szpachlowanych.			
		4. Pomalowanie farbą olejną	m ²	9.000	
		10.00*0.90	m ²		
				RAZEM	9.000
15	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną drewnianego płotka podokiennego	m ²		
d.1	1209-10	1.20*0.85	m ²	1.020	
	analogia			RAZEM	1.020
16	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną policzków schodów drewnianych	m ²		
d.1	1209-10				
	analogia				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		20.00*0.40+0.25*1.00*4	m ²	9.000	
				RAZEM	9.000
17 d.1	KNR 4-01 0417-03 analogia	Wymiana elementów schodów drewnianych - poręcze	m		
		1.80	m	1.800	
				RAZEM	1.800
18 d.1	KNR 4-01 1212-02	Dwustronne dwukrotne malowanie farbą olejną drzwi metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie z oczyszczeniem powierzchni 0.90*1.10*2	m ²		
			m ²	1.980	
				RAZEM	1.980
19 d.1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - podesty i stopnie schodowe	m ²		
		2.30*1.35*2+12*1.00*0.28	m ²	9.570	
				RAZEM	9.570
20 d.1	KNR 4-01 1209-09 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną stopni schodów drewnianych i podestów	m ²		
		24*1.00*0.28+24*1.00*0.20+4*2.30*1.40	m ²	24.400	
				RAZEM	24.400
21 d.1	KNR 4-01 0815-08 analogia	Demontaż listew przyściennych	m		
		23.50	m	23.500	
				RAZEM	23.500
22 d.1	KNR 2-02 1113-06 analogia	Montaż listew przyściennych o przekroju przestrzennym (panelowych)	m		
		poz.21	m	23.500	
				RAZEM	23.500
23 d.1	KNR-W 2-02 1125-04 analogia	Założenie kątowników aluminiowych na krawędziach stopni schodowych	m		
		12*1.00	m	12.000	
				RAZEM	12.000
24 d.1	KNR-W 4-01 0737-01 analogia	Oczyszczenie ściernie schodów kamiennych (piaskowanie)	m ²		
		6*1.15*0.26+6*1.15*0.19	m ²	3.105	
				RAZEM	3.105
25 d.1	TZKNBK XVII 38-01 kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż instalacji teletechnicznych	m		
		28.5	m	28.500	
				RAZEM	28.500
26 d.1	KNR 4-03 1133-02	Demontaż lamp - lampy do ponownego wbudowania	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
27 d.1	KNR 5-08 0504-03 analogia	Ponowny montaż z podłączeniem na gotowym podłożu lamp oświetleniowych	szt.		
		poz.26	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
28 d.1	KNR 13-23 1001-07 analogia	Mycie posadzek po robotach malarskich	m ²		
		24.40+3.10+2*2.30*1.40	m ²	33.940	
				RAZEM	33.940
2		Wywóz i składowanie gruzu			
29 d.2	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km	m ³		
		poz.8*0.025+poz.19*0.003	m ³	0.158	
				RAZEM	0.158
30 d.2	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km	m ³		
		Krotność = 8			
		poz.29	m ³	0.158	
				RAZEM	0.158
31 d.2	kalk. własna	Koszt składowania gruzu	t		
		poz.30*1.5	t	0.237	
				RAZEM	0.237