

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		<b>IZOLACJA</b>			
1 d.1	<b>KNR 2-31 0803-01</b>	Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm - rozebranie chodnika 1.00*(26.00+1.00+3.0)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 30.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>
2 d.1	<b>KNR 2-31 0803-02</b>	Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dalszy 1 cm grubości Krotność = 4 poz.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 30.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>
3 d.1	<b>KNR 2-31 0802-05 0802-06</b>	Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego, brukowca itp. o grubości 40 cm 1.00*(26.0+1.0+3.0)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 30.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>
4 d.1	<b>KNR 4-01 0104-03</b>	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. IV 1.00*1.50*(26.0+1.0+3.0)	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 45.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>45.000</b>
5 d.1	<b>KNR 0-23 2611-01</b>	Oczyszczenie i zmycie ścian z resztek ziemi 1.70*(26.0+1.0+3.0)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 51.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>51.000</b>
6 d.1	<b>KNR-W 2-02 0603-01</b>	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z DYSPERBITU - pierwsza warstwa poz.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 51.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>51.000</b>
7 d.1	<b>KNR-W 2-02 0603-02</b>	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z DYSPERBITU - druga warstwa poz.6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 51.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>51.000</b>
8 d.1	<b>KNR-W 3 0207-02</b>	Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej z gruntowaniem powierzchni poz.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 51.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>51.000</b>
9 d.1	<b>KNR 0-18 2614-02 analogia</b>	Listwy wykończeniowe do folii kubełkowej 26.0+1.0+3.0	m m	 30.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>
10 d.1	<b>KNR 11 0501-05 analogia</b>	Zasypanie wykopu tzw. niesortem z ubiciem warstwami co 10 cm (chodnik) poz.4/2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 22.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.500</b>
11 d.1	<b>KNR 4-01 0105-02</b>	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przetrzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III poz.4/2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 22.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.500</b>
12 d.1	<b>KNR 2-11 1103-03</b>	Transport kruszywa do zasypania wykopu poz.10*1.8	t t	 40.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.500</b>
13 d.1	<b>KNR 2-01 0236-01</b>	Zagęszczenie kruszywa ubijkami mechanicznymi poz.10	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 22.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.500</b>
14 d.1	<b>KNR 4-01 0108-11</b>	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km poz.1*0.03+poz.2*0.02	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 1.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.500</b>
15 d.1	<b>KNR 4-01 0108-12</b>	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 5 poz.14	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 1.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.500</b>
16 d.1	<b>kalk. własna</b>	Koszt składowania gruzu poz.15*1.5	t t	 2.250	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.250</b>
17 d.1	<b>KNR 4-01 0108-07</b>	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt kat. IV poz.4/2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 22.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.500</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18 d.1	<b>KNR 4-01</b> <b>0108-08</b>	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 5 poz.17	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 22.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.500</b>
19 d.1		Składowanie ziemi poz.18*1.8	t t	 40.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.500</b>