

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0701-11	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia ponad 5 m2 2.56*10.50+4.45*2.49+2.50*1.80	m ² m ²	 42.461	
				RAZEM	42.461
2	KNR 4-01 0716-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na stropach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2 - strop odcinkowy 2.50*1.80	m ² m ²	 4.500	
				RAZEM	4.500
3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatem gruntującym - sufity poz.2	m ² m ²	 4.500	
				RAZEM	4.500
4	KNR-W 2-02 1510-01 z.sz.5.3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania poz.3	m ² m ²	 4.500	
				RAZEM	4.500
5	KNR 2-02 2011-01	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 60 cm - sufity 2.56*10.50+4.45*2.49	m ² m ²	 37.961	
				RAZEM	37.961
6	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatem gruntującym - sufity poz.5	m ² m ²	 37.961	
				RAZEM	37.961
7	KNR-W 2-02 1510-07 z.sz.5.3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem - sufity poz.6	m ² m ²	 37.961	
				RAZEM	37.961
8	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 wraz z wykonaniem reperacji pęknięć, rys i uszkodzeń oraz wygładzeniem powierzchni tynku - sufity 2.50*1.15+1.12*2.72+1.51*2.50+2.47*1.36+0.60*1.10+1.17*2.70+2.70*1.17+2.46*1.20+1.17*2.55+1.15*0.60+2.28*1.15+1.25*0.15+0.32*1.17+2.50*1.80	m ² m ²	 34.343	
				RAZEM	34.343
9	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności gładzią wapienną Kreisel 660 - sufity poz.8	m ² m ²	 34.343	
				RAZEM	34.343
10	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatem gruntującym poz.9	m ² m ²	 34.343	
				RAZEM	34.343
11	KNR 4-01 1204-01 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów poz.10-poz.4	m ² m ²	 29.843	
				RAZEM	29.843
12	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - 30% ((0.30+3.02+0.30+5.00+1.10)*1.15+1.25*1.10+3.40*2.15+2.50*2.42+4.70*3.50+4.70*1.95+2.50*2.00+4.75*2.00+4.60*1.92+2.45*1.76+4.60*1.70+3.30*1.80+2.50*0.90+4.42*1.73+1.40*0.90+2.45*0.90+1.22*0.90+1.20*0.80)*30% ((1.30+1.12+1.00+0.35+5.00+1.20)*1.20+(3.40+2.50+4.72)*1.20+(4.70+2.52+4.65)*1.20+(4.60+2.44+4.65)*1.25)*30% (1.00+5.80+1.26)*1.45*30% ((3.32+0.27*2)*1.45+(1.22+0.62+0.46)*1.45)*30%	m ² m ² m ² m ² m ²	 32.505 16.069 3.506 2.680	
				RAZEM	54.760
13	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 poz.12	m ² m ²	 54.760	
				RAZEM	54.760
14	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 wraz z wykonaniem reperacji pęknięć, rys i uszkodzeń oraz wygładzeniem powierzchni tynku - ściany [(0.30+3.02+0.30+5.00+1.10)*1.15+1.25*1.10+3.40*2.15+2.50*2.42+4.70*3.50+4.70*1.95+2.50*2.00+4.75*2.00+4.60*1.92+2.45*1.76+4.60*1.70+3.30*1.80+2.50*0.90+4.42*1.73+1.40*0.90+2.45*0.90+1.22*0.90+1.20*0.80]*70%	m ² m ²	 75.846	
				RAZEM	75.846
15	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności gładzią wapienną Kreisel 660 - ściany	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		$(0.30+3.02+0.30+5.00+1.10)*1.15+1.25*1.10+3.40*2.15+2.50*2.42+4.70*3.50+4.70*1.95+2.50*2.00+4.75*2.00+4.60*1.92+2.45*1.76+4.60*1.70+3.30*1.80+2.50*0.90+4.42*1.73+1.40*0.90+2.45*0.90+1.22*0.90+1.20*0.80$	m ²	108.352	
				RAZEM	108.352
16	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatem gruntującym - ściany	m ²		
		poz.15	m ²	108.352	
				RAZEM	108.352
17	KNR-W 2-02 1510-01 z.sz.5.3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany	m ²		
		poz.16	m ²	108.352	
				RAZEM	108.352
18	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności gładzią wapienną Kreisel 660 - ściany (lamperie)	m ²		
		$(1.30+1.12+1.00+0.35+5.00+1.20)*1.20+(3.40+2.50+4.72)*1.20+(4.70+2.52+4.65)*1.20+(4.60+2.44+4.65)*1.25$	m ²	53.565	
				RAZEM	53.565
19	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatem gruntującym - ściany	m ²		
		poz.18	m ²	53.565	
				RAZEM	53.565
20	(Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie płynem gruntującym weber PG221	m ²		
		poz.19	m ²	53.565	
				RAZEM	53.565
21	KNR BC-02 0605-01 analogia	Okładziny ścian tynkiem dekoracyjnym Marmolit (weber TD352)	m ²		
		poz.20	m ²	53.565	
				RAZEM	53.565
22	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek na parterze	m ²		
		$(1.00+5.80+1.26)*1.45$	m ²	11.687	
				RAZEM	11.687
23	KNR 2-02 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
		poz.22+ $(3.32+0.27*2)*1.45+(1.22+0.62+0.46)*1.45$	m ²	20.619	
				RAZEM	20.619
24	KNR 2-02 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą	m ²		
		poz.23	m ²	20.619	
				RAZEM	20.619
25	KNR 4-01 0627-04	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza drewnianych belek konstrukcji dachowej metodą smarowania preparatami solowymi wraz z oczyszczeniem powierzchni z kurzu i zanieczyszczeń	m ²		
		$0.37*2.56*4$	m ²	3.789	
				RAZEM	3.789
26	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników wewnętrznych drewnianych	m		
		$1.20*3<\text{szt.}>$	m	3.600	
				RAZEM	3.600
27	KNR 4-01 0321-01 analogia	Obsadzenie podokienników wewnętrznych z tworzyw do 1,5 m w ścianach z cegieł	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
28	KNR 4-01 1209-10 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną drewnianej balustrady schodowej z tralkami Wyszczególnienie robót: 1. Oczyszczenie i zeszkrobanie łuszczącej się farby. 2. Dwukrotne szpachlowanie z przetarciem papierem ściernym. 3. Pomalowanie farbą podkładową miejsc szpachlowanych. 4. Pomalowanie farbą olejną	m ²		
		$(3.10+2.16+2.50+2.55+2.50+2.45+1.33)*0.95$	m ²	15.761	
				RAZEM	15.761
29	TZKNC N-K/ V t.11-b.05 analogia	Wymiana głowic toczonych słupków drewnianych balustrady (średnica 12 cm, wysokość 10 cm)	dm		
		$7*1.0$	dm	7.000	
				RAZEM	7.000
30	KNR 4-01 0417-06 analogia	Wymiana elementów schodów drewnianych - tralki toczone	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		32	szt.	32.000	
				RAZEM	32.000
31	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych na poddaszu	m ²		
		6.75*2.60	m ²	17.550	
				RAZEM	17.550
32	KNR 4-01 0428-02 analogia	Rozebranie płyt podłogowych	m ²		
		poz.31	m ²	17.550	
				RAZEM	17.550
33	KNR 0-21 4007-03	Montaż płyt podłogowych OSB	m ²		
		poz.31	m ²	17.550	
				RAZEM	17.550
34	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe PCW - przemysłowa na poddaszu	m ²		
		poz.33	m ²	17.550	
				RAZEM	17.550
35	KNR 2-02 1113-06 analogia	Montaż listew przyściennych o przekroju przestrzennym (panelowych)	m		
		2*6.70+2.60+1.40	m	17.400	
				RAZEM	17.400
36	KNR 4-01 0426-04+ 0427-05 analogia	Rozebranie ścianki działowej z płyt wraz z konstrukcją z łat i rygli - na strychu	m ²		
		2.50*2.15+1.75*2.40	m ²	9.575	
				RAZEM	9.575
37	KNR-W 2-02 2003-03	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01 z ociepleniem wełną mineralną - na strychu	m ²		
		poz.36	m ²	9.575	
				RAZEM	9.575
38	(Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie płynem gruntującym weber PG221 - na ściankach strychowych	m ²		
		(0.85+0.78+0.85)*1.20	m ²	2.976	
				RAZEM	2.976
39	KNR BC-02 0605-01 analogia	Okładziny ścian tynkiem dekoracyjnym Marmolit (weber TD352)	m ²		
		poz.38	m ²	2.976	
				RAZEM	2.976
40	KNR 2-02 1506-07 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - ścianki działowe drewniane	m ²		
		2.50*2.15+1.75*2.40-2*0.80*2.00+2.50*0.95+1.75*1.20	m ²	10.850	
				RAZEM	10.850
41	KNR AT-02 2059-03	Ościeżnice stalowe fabrycznie wykończone obsadzone równocześnie ze wznoszeniem ścianek działowych z płyt g-k o gr. 10 cm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
42	KNR 2-02 1017-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. do 1.6 m2 fabrycznie wykończone	m ²		
		0.80*2.00*2	m ²	3.200	
				RAZEM	3.200
43	KNR 4-01 0920-26	Założenie zamków wpuszczanych wielozastawkowych	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
44	KNR 4-01 0920-20	Założenie klamek z sztyldami	kpl		
		2	kpl	2.000	
				RAZEM	2.000
45	KNR-W 4-01 0737-01 analogia	Oczyszczenie ścierne schodów kamiennych (piaskowanie)	m ²		
		1.36*0.45*9+1.32*0.45*(9+9+9+8+11)	m ²	32.832	
				RAZEM	32.832
46	KNR 2-02 1509-05 kalk. własna	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową stopni kamiennych	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1.22*0.14*58+0.20*0.38*59+0.35*0.40*59+0.10*(3.10+2.16+2.50+2.55+2.50+2.45+1.33)+0.33*1.29	m ²	24.735	
				RAZEM	24.735
47	KNR 2-02 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża na spocznikach 2.50*1.47+2.50*1.36+1.45*2.45	m ² m ²	10.628	
				RAZEM	10.628
48	KNR 2-02 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą - antypoślizgowe poz.47	m ² m ²	10.628	
				RAZEM	10.628
49	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych na piętrach (przed przedpokojami wspólnymi) 2.50*0.95+2.50*1.10	m ² m ²	5.125	
				RAZEM	5.125
50	KNR 4-01 0428-02 analogia	Rozebranie płyt podłogowych poz.49	m ² m ²	5.125	
				RAZEM	5.125
51	KNR 2-02 1106-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm 2.50*0.95+1.15*0.27+2.50*1.10+1.17*0.30	m ² m ²	5.787	
				RAZEM	5.787
52	KNR 2-02 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża na pietrach (przed przedpokojami wspólnymi) poz.51	m ² m ²	5.787	
				RAZEM	5.787
53	KNR 2-02 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą - antypoślizgowe poz.52	m ² m ²	5.787	
				RAZEM	5.787
54	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej - na parterze 1.70*2.54+1.20*0.65+1.20*2.92+3.50*2.50	m ² m ²	17.352	
				RAZEM	17.352
55	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej poz.54	m ² m ²	17.352	
				RAZEM	17.352
56	KNR 2-02 1106-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm poz.55	m ² m ²	17.352	
				RAZEM	17.352
57	KNR 2-02 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża na pietrach (na parterze) poz.56	m ² m ²	17.352	
				RAZEM	17.352
58	KNR 2-02 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą - antypoślizgowe poz.57	m ² m ²	17.352	
				RAZEM	17.352
59	KNR 2-02 1219-03	Wycieraczki do obuwia 0,47x0,80 m i 0,62x0,68 m 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
60	KNR-W 2-02 1125-04 analogia	Założenie kątowników ochronnych - aluminiowych 1.20+1.30+2*1.15+1.17+1.23+2*1.20	m m	9.600	
				RAZEM	9.600
61	KNR 4-01 1209-10	Jednostronne dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - drzwi 1.15*2.00*1.75<wsp.>	m ² m ²	4.025	
				RAZEM	4.025
62	KNR 4-01 0354-15	Demontaż skrzynek na listy 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
63	TZKNBK XVIII I A-177 analogia	Montaż skrzynek na listy 1	szt. szt.	1.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.000
64	KNR 2-02 2004-02 analogia	Obudowa rur wodno-kanalizacyjnych z ociepleniem wełną mineralną na stelażu 0.60*(2.40+3.05+3.28+3.70)	m ² m ²	 7.458	
				RAZEM	7.458
65	KNR 4-03 1133-02	Demontaż lamp z czujkami ruchu - lampy do ponownego wbudowania 8	szt. szt.	 8.000	
				RAZEM	8.000
66	KNR 5-08 0504-03 analogia	Ponowny montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych z czujką ruchu 8	szt. szt.	 8.000	
				RAZEM	8.000
67	KNR 4-03 0602-03 analogia	Wymiana oprawy szklanej lampy z czujką ruchu 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
68	KNR 4-01 1211-04	Opalenie farby olejnej z drewnianych ścianek oszklonych z drzwiami 2*2*2.50*3.15	m ² m ²	 31.500	
				RAZEM	31.500
69	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną elementów drewnianych o powierzchni ponad 1.0 m2 - ścianki j.w. Wyszczególnienie robót: 1. Oczyszczenie stolarki i zeszkobanie łuszczącej się farby. 2. Dwukrotne szpachlowanie z przetarciem papierem ściernym. 3. Pomalowanie farbą podkładową miejsc szpachlowanych. 4. Pomalowanie farbą olejną stolarki. poz.68	m ² m ²	 31.500	
				RAZEM	31.500
70	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur gazowych o średnicy do 50 mm 3.20+1.50+1.70+1.40+2.20+2.50+1.50+3.00+2.50+1.30+2.50+1.50+3.17+3.09+2.00+2.30+1.00	m m	 36.360	
				RAZEM	36.360
71	KNR 4-01 1212-28 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną izolacji rur wodociagowych 9.00+2.40+3.05+3.28	m m	 17.730	
				RAZEM	17.730
72	KNR 2-02 2006-03	Zaślepienie nieużytkowanych drzwi na parterze płytą regipsową 1.20*2.25	m ² m ²	 2.700	
				RAZEM	2.700
73	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną lamperii - zaślepienie drzwi 1.20*1.45	m ² m ²	 1.740	
				RAZEM	1.740
74	KNR 4-01 1211-04	Opalenie farby olejnej z drewnianej ścianki z drzwiami do piwnicy 2*(2.90*2.03*0.5+1.35*2.30)	m ² m ²	 12.097	
				RAZEM	12.097
75	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną elementów drewnianych o powierzchni ponad 1.0 m2 - ścianki j.w. poz.74	m ² m ²	 12.097	
				RAZEM	12.097
76	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - zejście do piwnicy 2.60*2.00+1.15*0.62+1.05*0.27+2.92*2.90	m ² m ²	 14.665	
				RAZEM	14.665
77	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 poz.76	m ² m ²	 14.665	
				RAZEM	14.665
78	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatem gruntującym - ściany poz.77	m ² m ²	 14.665	
				RAZEM	14.665
79	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania ścian poz.77	m ² m ²	 14.665	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	14.665
80	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatem gruntującym - sufit (zejście do piwnicy) 3.40*1.25	m ² m ²	4.250	
				RAZEM	4.250
81	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów poz.80	m ² m ²	4.250	
				RAZEM	4.250
82	KNR-W 4-01 1205-01 analogia	Zerwanie obicia drzwi do piwnicy (materiał papopodobny) 1.10*1.90	m ² m ²	2.090	
				RAZEM	2.090
83	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne dwustronne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej o pow. ponad 1.0 m2 - drzwi do piwnicy 1.10*1.90*2.75<wsp.>	m ² m ²	5.748	
				RAZEM	5.748
84	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km poz.1*0.025+poz.12*0.025+poz.22*0.025+poz.31*0.003+poz.32*0.012+poz.49*0.003+poz.50*0.012+poz.54*0.025+poz.55*-0.025+poz.76*0.025	m ³ m ³	3.429	
				RAZEM	3.429
85	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 5 poz.84	m ³ m ³	3.429	
				RAZEM	3.429
86	kalk. własna	Koszt składowania gruzu poz.85*1.5	t t	5.144	
				RAZEM	5.144