

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	<b>KNR-W 4-01 0335-11</b>	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
2	<b>KNR-W 4-01 0335-10</b>	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
3	<b>KNR 2-17 0156-02</b>	Nawietrzaki podokienne typ A o wielkości (grubość muru w ceglach) do 2 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
4	<b>KNR 4-01 0706-05</b>	Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej w miejscach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.25 m2 na ścianach 4	szt. szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
5	<b>KNR 4-01 0424-04</b>	Wycięcie otworów dla komina w stropie międzypiętrowym 2	miejs. miejs.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
6	<b>KNR 4-01 0424-05</b>	Wycięcie otworów dla komina w dachu drewnianym 1	miejs. miejs.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
7	<b>KNR 4-01 0414-10</b>	Wymiana łączenia dachu pod pokrycie dachówką o odstępie łąt ponad 16 cm 0.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	0.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.500</b>
8	<b>KNR 4-01 0506-02</b>	Wymiana pokryć z dachówki karpiówki podwójnie w koronkę o pow. do 1 m2 1	miejs. miejs.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
9	<b>KNR-W 4-01 0538-02</b>	Uzupełnienie obróbek blacharskich kołnierzy kominów i ścian, świetlików itd. z blachy ocynkowanej na dachu pokrytym papą lub dachówkami płaskimi [0.30+0.30]*2*0.35	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	0.420	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.420</b>
10	<b>kalk. własna</b>	Rura wentylacyjna z blachy kwasoodpornej w otulinie termicznej o średn. 150/225 l=1 mb wraz z montażem 6.60	mb mb	6.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.600</b>
11	<b>kalk. własna</b>	Pozostałe elementy wentylacji wywiewnej: - trójnik 150/225 - skraplacz 150/225 - wyrzutnik + parasol 150/225 - podstawa 1	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
12	<b>wycena indywidualna</b>	Wykonanie i montaż uchwytów i obejm rur wentylacyjnych z płaskownika <do montażu rury wentylacyjnej> 3	szt. szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
13	<b>KNR 4-01 0322-02</b>	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
14		Odiór przez służby kominiarskie 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
15	<b>KNR 4-01 0108-17</b>	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km poz. 1*0.30*0.30*0.50 poz. 2*0.30*0.30*0.32 poz. 5*0.30*0.30*0.30	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.045 0.029 0.054	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.128</b>
16	<b>KNR 4-01 0108-20</b>	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km Krotność = 5 poz. 15	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.128	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.128</b>
17	<b>kalk. własna</b>	Składowanie gruzu na wysypisku poz. 16*1.50	t t	0.192	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	0.192