

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-02 0925-01	Ośłony okien i drzwi folia polietylenowa 42.09	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	42.090	
				RAZEM	42.090
2	KNR-W 4- 01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych 60.15+79.951	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	140.101	
				RAZEM	140.101
3	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> STROP, OŚCIEŻA, ŚCIANY 79.951+246.22+145.94+12.903+6.90	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	491.914	
				RAZEM	491.914
4	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachł. nierówności STROP I ŚCIANY 79.951+12.903+246.22+6.90	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	345.974	
				RAZEM	345.974
5	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia do 5 m <sup>2</sup> 28.40	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	28.400	
				RAZEM	28.400
6	KNR 4-01 0710-03	Uzup. tynk. zwyk. wewn. kat. II z zapr. cem.-wap. na ścian. i słup. prostok. na podł. z cegły i pustaków (do 5m <sup>2</sup> w 1 miej.) 28.40	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	28.400	
				RAZEM	28.400
7	KNR 4-01 0702-06	Odbicie tynków wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szer. do 30 cm 6.90	m m	6.900	
				RAZEM	6.900
8	KNR 4-01 0708-03	Wykon. tynków zwykłych wewn. kat. III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer. do 30 cm 6.90	m m	6.900	
				RAZEM	6.900
9	KNR 0-23 2612-08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 175.53	m m	175.530	
				RAZEM	175.530
10	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych 1.09*5+1.44	m m	6.890	
				RAZEM	6.890
11	KNR 19-01 0832-01	Wykonanie spadków zaprawą cementową pod podokienniki 6.890	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	6.890	
				RAZEM	6.890
12	KNR 4-01 0321-01	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1.5 w ścianach z cegieł 6	szt. szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
13	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow. do 2 m <sup>2</sup> (PODEST PRZY PIWNICY) 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNR 4-01 0318-02	Obsadzenie ościeżnic metalowych o pow. otworu do 2.0 m <sup>2</sup> w ścianach wewnętrznych z cegieł 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNR 4-01 0313-02	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla nadproża 1.3*0.25*0.25	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.081	
				RAZEM	0.081
16	KNR 4-01 0306-05	Przymurowanie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowej do ościeży lub powierzchni ścian 2.0*0.25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	0.500	
				RAZEM	0.500
17	KNR 4-01 0903-01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
18	KNR-W 2- 02 2006-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze, na stropach, na rusztach metalowych pojedynczych mocowanych do podłoża STROP OSTATNIE PIĘTRO I PARTER PRZY WEJŚCIU 5.54*2.75+7.35*3.05+2.74*0.4+5.78*2.79+3.02*2.7	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	63.029	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	63.029
19	KNR 4-01 0426-02 analogia	Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek nieotynkowanych na styk- rozbiórka obudów drewnianych rur 13.92	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 13.920	
				RAZEM	13.920
20	KNR-W 4- 01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 62.95	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 62.950	
				RAZEM	62.950
21	KNR 0-21 4007-03	Ślepa podłoga z płyt wiórowych OSB 62.95	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 62.950	
				RAZEM	62.950
22	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod przyklejenie siatki jednokrotne gruntowanie emulsją (stropy bez GK,ściany,lamperia,ościeża) 491.914	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 491.914	
				RAZEM	491.914
23	KNR 0-23 2612-06	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach STROP,ŚCIANY,LAMPERIA 79.951+246.22+145.94+12.903	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 485.014	
				RAZEM	485.014
24	KNR 0-23 2612-07	Przyklejenie warstwy siatki na ościeżach 6.90	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 6.900	
				RAZEM	6.900
25	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie tynków- jednokrotne gruntowanie do poz 26 i 27 246.22+99.754	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 345.974	
				RAZEM	345.974
26	KNR-W 2- 02 0827-01 analogia	Tynki wewn. pocienione gr. 8 mm kat.III wyk. ręcznie - ściany 246.22	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 246.220	
				RAZEM	246.220
27	KNR-W 2- 02 0827-02 analogia	Tynki wewn. pocienione gr. 8 mm kat.III na elementach wieloblokowych wyk. ręcznie - strop i ościeża 79.951+12.903+6.90	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 99.754	
				RAZEM	99.754
28	KNR 2-02 2004-01	Obud.słupów płytami gips.-karton.na rusztach metal.pojedyń.jednowarstw. RUR 41.55+2.48	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 44.030	
				RAZEM	44.030
29	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych i drzwiczek rewizyjnych w obudowie GK 5+3	szt. szt.	 8.000	
				RAZEM	8.000
30	KNR-W 2- 15 0222-01 analogia	Odpowietrznik pionu kanalizacyjnego śr. 50 mm o połączeniach wciskowych 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
31	kalkulacja indywidualna	Naprawa konstrukcji i obudowy wyłazu dachowego z jednoczesnym malowaniem 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
32	KNR-W 4- 01 0903-01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych przez podcięcie 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
33	KNR-W 4- 01 0914-03	Uzupełnienie skrętów poręczy schodowych z drewna twardego 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
34	KNR 4-02 0308-02	Demontaż rurociągów stalowych starych o śr. 25-32 mm 6.58+3.35	m m	 9.930	
				RAZEM	9.930



Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
35	KNR 0-23 2611-03 analogia	Przygotowanie starego podłoża pod posadzki cementowe podest wejście do piwnicy dwukrotne gruntowanie emulsją wysokoszczepną 1.58*1.95+1.2*5.40	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 9.561	
				RAZEM	9.561
36	KNR-W 2-02 1104-02 analogia	Posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatarte na gładko 9.561	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 9.561	
				RAZEM	9.561
37	KNR-W 2-02 1104-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grub. o 10 mm 9.561	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 9.561	
				RAZEM	9.561
38	KNR-W 2-02 1105-03	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny 9.561	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 9.561	
				RAZEM	9.561
39	KNR-W 2-02 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe gr. 2 mm zatarte na gładko 9.561	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 9.561	
				RAZEM	9.561
40	KNR-W 4-01 1212-03	Miniowanie powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie z jednoczesnym oczyszczenie belek stalowych 2.78*8*0.15	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3.336	
				RAZEM	3.336
41	KNR-W 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych do poz.39 3.336	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3.336	
				RAZEM	3.336
42	KNR-W 4-01 0205-07	Naprawa pęknięć i małych uszkodzeń w jednym stopniu do 0.1 m2 w stopniach schodowych 9	szt. szt.	 9.000	
				RAZEM	9.000
43	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie podłoża podmalowanie farbami emulsyjnymi STROP, STROP GK I ŚCIANY- jednokrotne gruntowanie emulsją 246.22+99.754+60.15	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 406.124	
				RAZEM	406.124
44	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 99.754+60.15	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 159.904	
				RAZEM	159.904
45	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 246.22	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 246.220	
				RAZEM	246.220
46	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie podłoża pod tynk żywiczny typu MARMOLIT jednokrotne gruntowanie emulsją 246.22	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 246.220	
				RAZEM	246.220
47	KNR 0-23 0933-02	Wyprawa cienkowarstwowa żywiczna o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome 145.94	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 145.940	
				RAZEM	145.940
48	KNR-W 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną balustrad prostych 17.625	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 17.625	
				RAZEM	17.625
49	KNR-W 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o śr.do 50 mm 67.77	m m	 67.770	
				RAZEM	67.770
50	KNR-W 4-01 1207-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (policzki, podstopnice itp) o wys. do 20 cm 4.76+1.4+5.2*2	m m	 16.560	
				RAZEM	16.560
51	KNR-W 4-01 1209-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m2 16.26+2.6*2.85+1.26	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 24.930	
				RAZEM	24.930

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
52	KNR-W 4-01 0810-02	Uzupełnienie cokolików z płytek ceramicznych o dług. ponad 1 m	m		
		5.4*2+1.58+1.95+1.2	m	15.530	
				RAZEM	15.530
53	KNR-W 4-01 0813-02 analogia	Wymiana cokolików o dług. ponad 1 m w jednym miejscu z jednego rzędu płytek terakotowych na zaprawie klejowej	m		
		95.96	m	95.960	
				RAZEM	95.960
54	ka kalkulacja indywidualna	Demontaz i ponowny montaz intslacji telefoni i operatorów TV	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
55	KNR-W 4-01 0921-15	Założenie na nowym miejscu gałek drzwiowych przekręcanych (drzwi na podwórze)	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
56	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe	m <sup>2</sup>		
		62.95	m <sup>2</sup>	62.950	
				RAZEM	62.950
57	KNR-W 2-02 1124-05	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych zgrzewane	m		
		76.84	m	76.840	
				RAZEM	76.840
58	KNR-W 2-02 1125-04 analogia	Wykładziny - listwy metalowe na styku wykładzina -posadzka ceramiczna	m		
		16.80	m	16.800	
				RAZEM	16.800
59	KNR 4-01 0108-12 analogia	Wywiezienie i składowanie gruzu sprzymowanego - kontener budowlany	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000