

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	Klatka schodowa				
1	KNR 2-02	Oslony okien i drzwi folia polietylenowa	m <sup>2</sup>		
d.1	0925-01	8*1.0*2.05	m <sup>2</sup>	16.400	
				RAZEM	16.400
2	KNR-W 4-	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m <sup>2</sup>		
d.1	01 1215-08	51.42	m <sup>2</sup>	51.420	
				RAZEM	51.420
3	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 -STROP I ŚCIANY	m <sup>2</sup>		
d.1	1202-09	51.42+98.46+11.41	m <sup>2</sup>	161.290	
				RAZEM	161.290
4	KNR 4-01	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,filarach,pilastrach o pow.odbicia do 5 m2	m <sup>2</sup>		
d.1	0701-02	8.93	m <sup>2</sup>	8.930	
				RAZEM	8.930
5	KNR 4-01	Uzup.tynk.zwyk.wewn.kat.II z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 2m2 w 1 miej.)	m <sup>2</sup>		
d.1	0710-02	8.93	m <sup>2</sup>	8.930	
				RAZEM	8.930
6	KNR 4-01	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej pasami SZPALETY OKIENNE	m		
d.1	0702-06	11.41	m	11.410	
				RAZEM	11.410
7	KNR 4-01	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 40 cm	m		
d.1	0708-03	11.41	m	11.410	
				RAZEM	11.410
8	KNR 0-23	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
d.1	2612-08	83.89	m	83.890	
				RAZEM	83.890
9	KNR 4-01	Wykucie z muru podokienników drewnianych,stalowych	m		
d.1	0354-11	4.41	m	4.410	
				RAZEM	4.410
10	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 OKIENNYCH I DRZWIOWYCH	szt.		
d.1	0354-04	2+3	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
11	NNRNKB	(z.XI) ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusztach metalowych dwuwarstwowe z pokryciem obustronnym 100	m <sup>2</sup>		
d.1	202 2024-03	0.55*0.94+2.05*0.5	m <sup>2</sup>	1.542	
				RAZEM	1.542
12	KNR 4-01	Obsadzenie ościeżnic metalowych o pow.otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł	szt.		
d.1	0318-02	3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
13	KNR 4-01	Przymurowanie ścianek z cegieł o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowej do ościeży lub powierzchni ścian	m <sup>2</sup>		
d.1	0306-06	3*2.05*0.4	m <sup>2</sup>	2.460	
				RAZEM	2.460
14	KNR-W 4-	Uzupełnienie brakujących progów betonowych	szt.		
d.1	01 0205-06		szt.	1.000	
	analogia	1		RAZEM	1.000
15	KNR-W 4-	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych nie malowanych z okuciami i zamkami	szt.		
d.1	01 0903-01	3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
16	KNR 0-19	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 2.0 m2	szt.		
d.1	1023-09	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
17	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 OKNA	m <sup>2</sup>		
d.1	0354-05	1.23*8.49+1.17*1.82	m <sup>2</sup>	12.572	
				RAZEM	12.572

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 0-19 d.1 1023-10	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 2.5 m2	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
19	KNR 0-19 d.1 1023-04 analogia	Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. ponad 2,5 m2	m2		
		10.443	m2	10.443	
				RAZEM	10.443
20	KNR-W 4- d.1 01 0323-01 analogia	Osadzenie podokienników systemowych do 1.5 w ścianach z cegieł	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
21	KNR 0-23 d.1 2611-02	Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie emulsją POD PRZYKLEJENIE SIATKI	m2		
		161.29+71.53	m2	232.820	
				RAZEM	232.820
22	KNR 0-23 d.1 2612-06	Przyklejenie warstwy siatki (na ścianach i stropach pod malowanie i ściany pod lamperię)	m2		
		232.82	m2	232.820	
				RAZEM	232.820
23	KNR 0-23 d.1 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod tynki wapienne - jednokrotne gruntowanie emulsją STROP, ŚCIANY MALOWANE + LAMEPRIA	m2		
		232.82	m2	232.820	
				RAZEM	232.820
24	KNR-W 2- d.1 02 0803-06	Tynki wewn. zwykłe wapienne kat.III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach	m2		
		51.42	m2	51.420	
				RAZEM	51.420
25	KNR-W 2- d.1 02 0803-03	Tynki wewn. zwykłe kat.III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m2		
		185.81	m2	185.810	
				RAZEM	185.810
26	KNR 0-23 d.1 2611-02	Przygotowanie podłoża pod malowanie farbami emulsyjnymi- jednokrotne gruntowanie emulsją	m2		
		51.42+98.46+11.41	m2	161.290	
				RAZEM	161.290
27	KNR-W 4- d.1 01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		51.42	m2	51.420	
				RAZEM	51.420
28	KNR 4-01 d.1 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		98.46+11.41	m2	109.870	
				RAZEM	109.870
29	KNR-W 4- d.1 01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn. ścian z jednokrotnym szpachlowaniem	m2		
		71.53	m2	71.530	
				RAZEM	71.530
30	KNR-W 4- d.1 01 1209-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m2	m2		
		9.45	m2	9.450	
				RAZEM	9.450
31	KNR-W 4- d.1 01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o śr.do 50 mm	m		
		35.17	m	35.170	
				RAZEM	35.170
32	KNR 4-01 d.1 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną balustrad	m2		
		23.12	m2	23.120	
				RAZEM	23.120
33	KNR-W 4- d.1 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		51.42	m2	51.420	
				RAZEM	51.420
34	KNR-W 4- d.1 01 1207-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi (cokołów, policzków, podnóżki) o wys. do 20 cm	m		
		50.95	m	50.950	
				RAZEM	50.950



Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
35	KNR-W 2- d.1 02 1105-03	Warstwy wyrównawcze i wygładzające posadzki - grunt dyspersyjny	m <sup>2</sup>		
		6.54	m <sup>2</sup>	6.540	
				RAZEM	6.540
36	KNR-W 2- d.1 02 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe gr. 2 mm zatarte na gładko	m <sup>2</sup>		
		6.54	m <sup>2</sup>	6.540	
				RAZEM	6.540
<b>2 Piwnica strona prawa</b>					
37	KNR 4-01 d.2 0701-08	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o pow. odbicia do 5 m2	m <sup>2</sup>		
		8.28	m <sup>2</sup>	8.280	
				RAZEM	8.280
38	KNR-W 4- d.2 01 0701-05	Odbicie tynków wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
		33.55	m <sup>2</sup>	33.550	
				RAZEM	33.550
39	KNR 2-02 d.2 0803-05	Tynki wewn.zwykłe kat.II wykon.ręcznie na stropach i podciągach	m <sup>2</sup>		
		8.28	m <sup>2</sup>	8.280	
				RAZEM	8.280
40	KNR 2-02 d.2 0803-02	Tynki wewn.zwykłe kat.II wykon.ręcznie na ścianach i słupach	m <sup>2</sup>		
		33.55	m <sup>2</sup>	33.550	
				RAZEM	33.550
41	KNR-W 4- d.2 01 1201-02	Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynków wewnętrznych - sufit	m <sup>2</sup>		
		8.28	m <sup>2</sup>	8.280	
				RAZEM	8.280
42	KNR 4-01 d.2 1201-01	Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
		33.55	m <sup>2</sup>	33.550	
				RAZEM	33.550
43	KNR 4-01 d.2 0108-09	Wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km	m <sup>3</sup>		
		(8.28+33.55)*0.03	m <sup>3</sup>	1.255	
				RAZEM	1.255
44	KNR 4-01 d.2 0108-10	Wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km KROTNOŚĆ 8	m <sup>3</sup>		
		1.255	m <sup>3</sup>	1.255	
				RAZEM	1.255
45	kałkulacja d.2 wg kosztów rzeczywis- tych	opłata środowiskowa za składowanie gruzu	t		
		1.255*1.4	t	1.757	
				RAZEM	1.757