

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	Klatka schodowa				
1	KNR 2-02	Oslony okien i drzwi folia polietylenowa	m ²		
d.1	0925-01	8*1.0*2.05	m ²	16.400	
				RAZEM	16.400
2	KNR-W 4-	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m ²		
d.1	01 1215-08	51.42	m ²	51.420	
				RAZEM	51.420
3	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 -STROP I ŚCIANY	m ²		
d.1	1202-09	51.42+98.46+11.41	m ²	161.290	
				RAZEM	161.290
4	KNR 4-01	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,filarach,pilastrach o pow.odbicia do 5 m2	m ²		
d.1	0701-02	8.93	m ²	8.930	
				RAZEM	8.930
5	KNR 4-01	Uzup.tynk.zwyk.wewn.kat.II z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 2m2 w 1 miej.)	m ²		
d.1	0710-02	8.93	m ²	8.930	
				RAZEM	8.930
6	KNR 4-01	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej pasami SZPALETY OKIENNE	m		
d.1	0702-06	11.41	m	11.410	
				RAZEM	11.410
7	KNR 4-01	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 40 cm	m		
d.1	0708-03	11.41	m	11.410	
				RAZEM	11.410
8	KNR 0-23	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
d.1	2612-08	83.89	m	83.890	
				RAZEM	83.890
9	KNR 4-01	Wykucie z muru podokienników drewnianych,stalowych	m		
d.1	0354-11	4.41	m	4.410	
				RAZEM	4.410
10	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 OKIENNYCH I DRZWIOWYCH	szt.		
d.1	0354-04	2+3	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
11	NNRNKB	(z.XI) ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusztach metalowych dwuwarstwowe z pokryciem obustronnym 100	m ²		
d.1	202 2024-03	0.55*0.94+2.05*0.5	m ²	1.542	
				RAZEM	1.542
12	KNR 4-01	Obsadzenie ościeżnic metalowych o pow.otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł	szt.		
d.1	0318-02	3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
13	KNR 4-01	Przymurowanie ścianek z cegieł o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowej do ościeży lub powierzchni ścian	m ²		
d.1	0306-06	3*2.05*0.4	m ²	2.460	
				RAZEM	2.460
14	KNR-W 4-	Uzupełnienie brakujących progów betonowych	szt.		
d.1	01 0205-06		szt.	1.000	
	analogia	1		RAZEM	1.000
15	KNR-W 4-	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych nie malowanych z okuciami i zamkami	szt.		
d.1	01 0903-01	3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
16	KNR 0-19	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 2.0 m2	szt.		
d.1	1023-09	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
17	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 OKNA	m ²		
d.1	0354-05	1.23*8.49+1.17*1.82	m ²	12.572	
				RAZEM	12.572

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 0-19 d.1 1023-10	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 2.5 m2	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
19	KNR 0-19 d.1 1023-04 analogia	Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. ponad 2,5 m2	m2		
		10.443	m2	10.443	
				RAZEM	10.443
20	KNR-W 4- d.1 01 0323-01 analogia	Osadzenie podokienników systemowych do 1.5 w ścianach z cegieł	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
21	KNR 0-23 d.1 2611-02	Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie emulsją POD PRZYKLEJENIE SIATKI	m2		
		161.29+71.53	m2	232.820	
				RAZEM	232.820
22	KNR 0-23 d.1 2612-06	Przyklejenie warstwy siatki (na ścianach i stropach pod malowanie i ściany pod lamperię)	m2		
		232.82	m2	232.820	
				RAZEM	232.820
23	KNR 0-23 d.1 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod tynki wapienne - jednokrotne gruntowanie emulsją STROP, ŚCIANY MALOWANE + LAMEPRIA	m2		
		232.82	m2	232.820	
				RAZEM	232.820
24	KNR-W 2- d.1 02 0803-06	Tynki wewn. zwykłe wapienne kat.III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach	m2		
		51.42	m2	51.420	
				RAZEM	51.420
25	KNR-W 2- d.1 02 0803-03	Tynki wewn. zwykłe kat.III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m2		
		185.81	m2	185.810	
				RAZEM	185.810
26	KNR 0-23 d.1 2611-02	Przygotowanie podłoża pod malowanie farbami emulsyjnymi- jednokrotne gruntowanie emulsją	m2		
		51.42+98.46+11.41	m2	161.290	
				RAZEM	161.290
27	KNR-W 4- d.1 01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		51.42	m2	51.420	
				RAZEM	51.420
28	KNR 4-01 d.1 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		98.46+11.41	m2	109.870	
				RAZEM	109.870
29	KNR-W 4- d.1 01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn. ścian z jednokrotnym szpachlowaniem	m2		
		71.53	m2	71.530	
				RAZEM	71.530
30	KNR-W 4- d.1 01 1209-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m2	m2		
		9.45	m2	9.450	
				RAZEM	9.450
31	KNR-W 4- d.1 01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o śr.do 50 mm	m		
		35.17	m	35.170	
				RAZEM	35.170
32	KNR 4-01 d.1 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną balustrad	m2		
		23.12	m2	23.120	
				RAZEM	23.120
33	KNR-W 4- d.1 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		51.42	m2	51.420	
				RAZEM	51.420
34	KNR-W 4- d.1 01 1207-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi (cokołów, policzków, podnóżki) o wys. do 20 cm	m		
		50.95	m	50.950	
				RAZEM	50.950

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
35	KNR-W 2- d.1 02 1105-03	Warstwy wyrównawcze i wygładzające posadzki - grunt dyspersyjny	m ²		
		6.54	m ²	6.540	
				RAZEM	6.540
36	KNR-W 2- d.1 02 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe gr. 2 mm zatarte na gładko	m ²		
		6.54	m ²	6.540	
				RAZEM	6.540
2 Piwnica strona prawa					
37	KNR 4-01 d.2 0701-08	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o pow. odbicia do 5 m2	m ²		
		8.28	m ²	8.280	
				RAZEM	8.280
38	KNR-W 4- d.2 01 0701-05	Odbicie tynków wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia ponad 5 m2	m ²		
		33.55	m ²	33.550	
				RAZEM	33.550
39	KNR 2-02 d.2 0803-05	Tynki wewn.zwykłe kat.II wykon.ręcznie na stropach i podciągach	m ²		
		8.28	m ²	8.280	
				RAZEM	8.280
40	KNR 2-02 d.2 0803-02	Tynki wewn.zwykłe kat.II wykon.ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
		33.55	m ²	33.550	
				RAZEM	33.550
41	KNR-W 4- d.2 01 1201-02	Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynków wewnętrznych - sufit	m ²		
		8.28	m ²	8.280	
				RAZEM	8.280
42	KNR 4-01 d.2 1201-01	Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		33.55	m ²	33.550	
				RAZEM	33.550
43	KNR 4-01 d.2 0108-09	Wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km	m ³		
		(8.28+33.55)*0.03	m ³	1.255	
				RAZEM	1.255
44	KNR 4-01 d.2 0108-10	Wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km KROTNOŚĆ 8	m ³		
		1.255	m ³	1.255	
				RAZEM	1.255
45	kałkulacja d.2 wg kosztów rzeczywis- tych	opłata środowiskowa za składowanie gruzu	t		
		1.255*1.4	t	1.757	
				RAZEM	1.757

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-02 0925-01	Oslony okien i drzwi folia polietylenowa	m ²		
		12	m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
2	KNR-W 4- 01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek	m ²		
		38	m ²	38.000	
				RAZEM	38.000
3	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 STROP I ŚCIANY	m ²		
		33.33+90.01+25.52	m ²	148.860	
				RAZEM	148.860
4	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, stropach filarach,pilastrach o pow.odbicia do 5 m2	m ²		
		10.94+6.54+12.30	m ²	29.780	
				RAZEM	29.780
5	KNR 4-01 0711-02	Uzup.tynk.zwyk.wewn.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 2m2 w 1 miej.)	m ²		
		10.94+6.54+12.30	m ²	29.780	
				RAZEM	29.780
6	KNR 4-01 0702-06	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szer.do 30 cm - szpalety	m		
		6.08	m	6.080	
				RAZEM	6.080
7	KNR 4-01 0708-03	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 30 cm	m		
		6.08	m	6.080	
				RAZEM	6.080
8	KNR 0-23 2612-08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
		64.63	m	64.630	
				RAZEM	64.630
9	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych,stalowych	m		
		0.95+1.1+1.0*4	m	6.050	
				RAZEM	6.050
10	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 OKNA I DRZWI	szt.		
		7+3	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
11	KNR 0-19 1023-09	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 2.0 m2	m ²		
		0.7*1.0*2+0.97*1.68*3+1.42*1.02+0.92*1.38	m ²	9.007	
				RAZEM	9.007
12	KNR 4-01 0427-07	Rozebranie ścianek działowych z 2 warstw desek nieotynkowanych	m ²		
		2.63	m ²	2.630	
				RAZEM	2.630
13	KNR 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o pow.otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł STRYCH,PIWNICA	m ²		
		1.92*0.9+1.92*0.8+1.92*0.9*2	m ²	6.720	
				RAZEM	6.720
14	KNR 4-01 0306-06	Przymurowanie ścianek z cegieł o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowej do ościeży lub powierzchni ścian	m ²		
		2.0*0.4*3	m ²	2.400	
				RAZEM	2.400
15	KNR 4-01 0903-01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych,zewnętrznych i balkonowych polskich,skrzynkowych i półskrzynkowych	szt.		
		3+1	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
16	KNR 19-01 0832-01	Wykonanie spadków pod parapety wewnętrzne i zewnętrzne zaprawą cementową (do poz.12,17)	m ²		
		2.65+2.17	m ²	4.820	
				RAZEM	4.820
17	KNR 2-02 1121-06 analogia	Okładziny parapetów wewnętrznych z płytek 40x40 cm układanych na klej	m ²		
		2.65	m ²	2.650	
				RAZEM	2.650
18	KNR 4-01 0321-01	Obsadzenie podokienników zewnętrznych stalowych do 1.5 w ścianach z cegieł	szt.		
		7	szt.	7.000	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNR-W 2-02 2003-07 analogia	Obudowa z płyt gipsowo-kartonowych ścianki z drzwiami wejściowymi do mieszkania i ściany 6.37+5.51	m ² m ²	RAZEM 11.880	7.000 11.880
20	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod przyklejenie siatki starych tynków STROP, ŚCIANY, LAMPERIA 33.33+90.01+91.46+25.52	m ² m ²	RAZEM 240.320	240.320
21	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod przyklejenie siatki- jednokrotne gruntowanie emulsją 240.32	m ² m ²	RAZEM 240.320	240.320
22	KNR 0-23 2612-06	Przyklejenie warstwy siatki 240.32	m ² m ²	RAZEM 240.320	240.320
23	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie tynków - jednokrotne gruntowanie emulsją 240.32	m ² m ²	RAZEM 240.320	240.320
24	KNR-W 2-02 0827-01	Tynki wewn. pocienione gr. 8 mm kat.III wyk. ręcznie - ściany 90.01	m ² m ²	RAZEM 90.010	90.010
25	KNR-W 2-02 0827-02	Tynki wewn. pocienione gr. 8 mm kat.III wyk. ręcznie - stropy, biegi i spoczniki klatek schodowych 33.33+25.52	m ² m ²	RAZEM 58.850	58.850
26	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie podłoża pod malowanie farbami emulsyjnymi- jednokrotne gruntowanie emulsją STROP, ŚCIANY, OSCIEŻA 33.33+25.52+90.01+6.08	m ² m ²	RAZEM 154.940	154.940
27	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów i schodów od dołu 33.33+25.52	m ² m ²	RAZEM 58.850	58.850
28	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian 90.01	m ² m ²	RAZEM 90.010	90.010
29	KNR 4-01 0203-11 analogia	Uzupełnienie stopni schodów zabiegowych i progów 19	szt szt	RAZEM 19.000	19.000
30	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod wyprawę tynkarską MARMOLIT- jednokrotne gruntowanie emulsją wysokoszczepną 91.46	m ² m ²	RAZEM 91.460	91.460
31	KNR 0-23 0933-02 analogia	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z żywicznych tynków dekoracyjnych MARMOLIT wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome 91.46	m ² m ²	RAZEM 91.460	91.460
32	KNR 0-21 4007-03	Ułożenie płyty OSB -podesty i stopnie 30.41+13.86	m ² m ²	RAZEM 44.270	44.270
33	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m ² z ościeżem 3.21+2.17+3.13	m ² m ²	RAZEM 8.510	8.510
34	KNR-W 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad, pochwytów z prętów prostych 16.31+9.35*0.1	m ² m ²	RAZEM 17.245	17.245
35	KNR-W 4-01 1301-05	Wymiana elementów stalowych schodów podnózek 1.4*0.18*5	m ² m ²	RAZEM 1.260	1.260

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.260
36	KNR 4-01 1209-09 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanych elementów po- liczki, podnózki, cokoliki itp. 30.27+5.12+1.58+2.09	m ² m ²	 39.060	
				RAZEM	39.060
37	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o śr.do 50 mm 52.12	m m	 52.120	
				RAZEM	52.120
38	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod płytki ceramiczne- jednokrotne grunto- wanie emulsją wysokoszczepna 14.34	m ² m ²	 14.340	
				RAZEM	14.340
39	KNR-W 2- 02 1120-02	Okładziny schodów z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm układanych na zaprawie klejowej (schody spiralne kamienne) 14.34	m ² m ²	 14.340	
				RAZEM	14.340
40	KNR-W 2- 02 1115-02	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej 25.80	m m	 25.800	
				RAZEM	25.800
41	KNR-W 2- 02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulono- we - podesty 30.41	m ² m ²	 30.410	
				RAZEM	30.410
42	KNR-W 2- 02 1125-01	Wykładziny stopni schodowych z wykładziny rulonowej 15.23	m ² m ²	 15.230	
				RAZEM	15.230
43	KNR-W 2- 02 1125-04	Wykładziny stopni schodowych - okładziny krawędzi stopni schodowych 1.45*30	m m	 43.500	
				RAZEM	43.500
44	KNR-W 2- 02 1124-06	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych - profile 29.02	m m	 29.020	
				RAZEM	29.020
45	KNR-W 4- 01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju - posadzka i stopnie 6.77+1.88	m ² m ²	 8.650	
				RAZEM	8.650
46	KNR-W 2- 02 1105-03	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny 6.77*1.88	m ² m ²	 12.728	
				RAZEM	12.728
47	KNR-W 2- 02 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe gr. 2 mm zatarte na gładko 6.77+1.88	m ² m ²	 8.650	
				RAZEM	8.650
48	KNR-W 2- 02 1111-03	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną 6.77+1.88	m ² m ²	 8.650	
				RAZEM	8.650
49	KNR-W 2- 02 1115-02	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej 8.95	m m	 8.950	
				RAZEM	8.950
50	KNR-W 2- 02 1610-02	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wys. do 6 m 10	kol. kol.	 10.000	
				RAZEM	10.000
51	kalkulacja indywidual- na	wywóz gruzu i odpadów w kontenerze budowlanym 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000