

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont kominów					
1	KNR-W 4-01 0433-02	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
2	KNR 4-01 0310-01	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m3 - cegła budowlana klinkierowa pełna	m ³		
		0.60*1.23*0.54+1.18*0.43*0.54+0.82*0.44*0.54+1.33*0.43*0.54+1.20*0.55*0.54	m ³	1.533	
				RAZEM	1.533
3	KNR 2-02 0923-01	Spoinowanie ścian kominów zaprawą cementową niebarwioną	m ²		
		(0.60+1.23+1.18+0.43+0.82+0.44+1.33+0.43+1.20+0.55)*2*0.54	m ²	8.867	
				RAZEM	8.867
4	KNR 4-01 0212-04	Rozbiórka betonowych czapek kominowych	m ²		
		1.37*0.73+1.37*0.43+0.96*0.60+1.47*0.57+1.34*0.69	m ²	3.928	
				RAZEM	3.928
5	KNR 2-02 0219-05	Nakrywy kominów o śr.gr.7cm - czapki kominowe żelbetowe	m ²		
		poz.4	m ²	3.928	
				RAZEM	3.928
6	KNR 4-01 0202-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o śr. do 6 mm	kg		
		poz.5<m2>*3<kg/m2>	kg	11.784	
				RAZEM	11.784
7	KNR 2-02 0602-01 analogia	Zabezpieczenie środkami impregnacijnymi czapek kominowych	m ²		
		poz.5	m ²	3.928	
				RAZEM	3.928
8	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymśów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
		(1.60+0.60+1.40+0.55+0.82+0.64+1.33+0.65+1.20+0.65)*2*0.35	m ²	6.608	
				RAZEM	6.608
9	KNR-W 2-02 0514-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy stalowej ocynkowanej	m ²		
		poz.8	m ²	6.608	
				RAZEM	6.608
10	KNR-W 2-02 0514-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy stalowej ocynkowanej - opaski na obróbkach kominów	m ²		
		(1.60+0.60+1.40+0.55+0.82+0.64+1.33+0.65+1.20+0.65)*2*0.10	m ²	1.888	
				RAZEM	1.888
11	KNR 4-01 0504-04 z.sz. 2.3. 9909-01	Przełożenie pokrycia z układanej podwójnie w koronkę na zaprawie dachówki ceramicznej karpiołki - powierzchnia do 10 m2 - ponowny montaż dachówki 80%, nowa dachówka - 20%	m ² przel.p okr.		
		16.22*1.00	m ² przel.p okr.	16.220	
				RAZEM	16.220
12	KNR 4-01 0108-17	Wywiezienie samochodami samowładowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m ³		
		poz.2+poz.4*0.07	m ³	1.808	
				RAZEM	1.808
13	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowładowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km	m ³		
		Krotność = 8	m ³	1.808	
		poz.12			
				RAZEM	1.808
14		Składowanie gruzu	t		
		poz.13*1.5	t	2.712	
				RAZEM	2.712