

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		IZOLACJA 1			
1 d.1	KNR-W 2-02 0603-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z DYSPERBITU - pierwsza warstwa (2.0+0.3)*19.0	m ² m ²	 43.700	
				RAZEM	43.700
2 d.1	KNR-W 2-02 0603-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z DYSPERBITU - druga warstwa poz.1	m ² m ²	 43.700	
				RAZEM	43.700
3 d.1	KNR-W 3 0207-02	Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej z gruntowaniem powierzchni poz.1	m ² m ²	 43.700	
				RAZEM	43.700
4 d.1	KNR-W 4-01 0203-01 analogia	Uzupełnienie niezbrojonych ław i stóp fundamentowych z betonu monolitycznego - wykonanie ścianki dociskowej betonowej grub. 10 cm 19.0*2.3*0.10	m ³ m ³	 4.370	
				RAZEM	4.370
5 d.1	KNR-W 4-01 0214-04	Przygotowanie masy betonowej poz.4	m ³ m ³	 4.370	
				RAZEM	4.370
6 d.1	KNR 2-02 1902-02	Deskowanie tradycyjne ścian wysokości do 4 m prostych o grubości do 20 cm 19.0*2.3	m ² m ²	 43.700	
				RAZEM	43.700
2		IZOLACJA 2			
7 d.2	KNR 0-23 2611-01	Oczyszczenie i zmycie ścian z resztek ziemi (0.3+0.4+3.0)*19.0	m ² m ²	 70.300	
				RAZEM	70.300
8 d.2	KNR-W 2-02 0603-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z DYSPERBITU - pierwsza warstwa (0.3+0.4+0.3+0.4)*19.0	m ² m ²	 26.600	
				RAZEM	26.600
9 d.2	KNR-W 2-02 0603-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z DYSPERBITU - druga warstwa poz.8	m ² m ²	 26.600	
				RAZEM	26.600
10 d.2	KNR-W 3 0207-02	Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej z gruntowaniem powierzchni poz.8	m ² m ²	 26.600	
				RAZEM	26.600
11 d.2	KNR 0-18 2614-02 analogia	Listwy wykończeniowe do folii kubełkowej 19.0	m m	 19.000	
				RAZEM	19.000
3		ZAMUROWANIE OTWORÓW			
12 d.3	KNR 4-01 0304-02 analogia	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego 1.85*1.0*0.49+1.85*1.3*0.49+0.6*0.9*0.49*4	m ³ m ³	 3.143	
				RAZEM	3.143