


LEGENDA:

- projektowana instalacja gazu
 — istniejąca instalacja gazu
Pg istniejący pion gazu
 = rura ochronna



Uwaga:

- Instalację gazu należy wykonać z rur miedzianych połączonych za pomocą lutu twardego.
- Przy przejściu przez przegrody budowlane stosować rury ochronne.
- Przed kotłem gazowym na przewodzie gazowym należy zamontować zawór odcinający dn20 i filtr skośny dn20.
- Przed kuchenką gazową na przewodzie gazowym należy zamontować zawór odcinający dn15.
- Montować gazomierz miechowy o rozstawie 130mm oraz zawór odcinający dn25,
- Typ gazomierza uzgodni Wykonawca na etapie prowadzenia robót z Zakładem Gazowniczym w Wałbrzychu,
- Gazomierz montować na istniejącym uchwycie eliminującym przenoszenie naprężeń z instalacji gazu,
- Gazomierz montować na maksymalnej wysokości 1,8m od poziomu podłogi do spodu gazomierza,
- Gazomierz montować w istniejącej szafce gazowej.

Biuro projektów i usług inwestycyjnych INSTAL STD
 58-302 Wałbrzych ul. Parkowa 23/1, tel. 501 292 469
 Biuro: 58-304 Wałbrzych ul. Wysockiego 28 pok. 23

Projektant br.sanitarna:	mgr inż. Sylwia Tchorowska	124/DOŚ/06 DOŚ/IS/0471/06	Data: 24.01.2017
Temat:	"Przebudowa lokalu mieszkanego nr 2 w budynku przy ul. Kombatantów 17 w Wałbrzychu wraz z modernizacją polegającą na wydzieleniu łazienki z WC" dz. nr 260/3 obręb nr 20 Stary Zdrój		Stadium: PB
Inwestor:	Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. ul. Gen. Andersa 48 58-304 Wałbrzych		Skala: 1:100
Tytuł rys.:	IZOMETRIA INSTALACJI GAZU		Nr rys.: 9IS