

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Wymiana stropu drewnianego na WPS</b>					
1		<b>DZIAŁ BUDOWLANY</b>			
1	<b>KNR-W 4-02</b>	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową	kpl.		
d.1	<b>0234-08</b>	< M - 14 > 1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
2	<b>KNR-W 4-02</b>	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - wanna	kpl.		
d.1	<b>0234-07</b>	< M - 14 > 1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
3	<b>KNR-W 4-01</b>	Wyjęcie ościeżnicy o powierzchni od 1 do 2 m2	szt.		
d.1	<b>0443-02</b>	< M - 14 > 3	szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
4	<b>KNR-W 4-01</b>	Rozebranie ścianek działowych z łat i rygli	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0438-03</b>	< M - 14 > [3.44+4.07+1.51+0.90]*3.13-0.85*2.00*3	m <sup>2</sup>	25.950	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.950</b>
5	<b>KNR 4-01</b>	Rozebranie obicia ścian drewnianych z płyt wiórowo-cementowych i spільniowych	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0426-04</b>	poz.4*2	m <sup>2</sup>	51.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>51.900</b>
6	<b>KNR-W 4-01</b>	Rozebranie płyt podłogowych M - 14	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0439-02</b>	< POKOJE > 2.40*5.09+1.51*0.90	m <sup>2</sup>	13.575	
	<b>analogia</b>	< łazienka > 4.07*1.44	m <sup>2</sup>	5.861	
		< p/pokój > 3.44*1.20	m <sup>2</sup>	4.128	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.564</b>
7	<b>KNR 4-01</b>	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych M - 14	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0818-05</b>	poz.6	m <sup>2</sup>	23.564	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.564</b>
8	<b>KNR 4-01</b>	Rozebranie elementów stropów drewnianych - zasypek	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0429-02</b>	3.48*6.31	m <sup>2</sup>	21.959	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.959</b>
9	<b>KNR 4-01</b>	Wymiana ślepego pułapu z wymiana łat z desek o grub.25 mm	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0409-03</b>	poz.8	m <sup>2</sup>	21.959	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.959</b>
10	<b>KNR 4-01</b>	Wymiana podsufitki z desek niestругanych o grub.19 mm	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0410-01</b>	poz.8	m <sup>2</sup>	21.959	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.959</b>
11	<b>KNR 4-01</b>	Rozebranie podstemplowania zagrożonych stropów pojedynczymi stemplami	szt.		
d.1	<b>0422-07</b>	4	szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
12	<b>KNR 2-02</b>	Podkłady betonowe (poduszki) pod belki	m <sup>3</sup>		
d.1	<b>1101-02</b>	0.30*0.30*0.15*6	m <sup>3</sup>	0.081	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.081</b>
13	<b>KNR 4-01</b>	Wymiana drewnianych belek stropowych	m		
d.1	<b>0408-01</b>	6.91*3	m	20.730	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.730</b>
14	<b>KNR 2-02</b>	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0607-01</b>	poz.8	m <sup>2</sup>	21.959	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.959</b>
15	<b>KNR 2-02</b>	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa gr. 10 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0613-03</b>	poz.8	m <sup>2</sup>	21.959	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.959</b>
16	<b>KNR 4-01</b>	Wymiana elementów białych podłóg z desek podłogowych o grub. 32 mm	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0411-06</b>	poz.8	m <sup>2</sup>	21.959	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.959</b>
17	<b>KNR 2-02</b>	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 60 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>2011-01</b>	< M - 10 > 2.40*5.13+3.48*1.16	m <sup>2</sup>	16.349	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.349</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18 d.1	<b>KNR 2-02 2011-01</b>	Okładziny gipsowo-kartonowe WODOODPORNE, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 60 cm < M - 10 > 3.91*1.60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 6.256	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.256</b>
19 d.1	<b>KNR 2-02 2003-02</b>	Ścianki dział.GR z płyt gips.-karton.na rusztach metal.pojed.z pokryciem obustr.jednowarstw.100-01 < M - 14 > poz.4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 25.950	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.950</b>
20 d.1	<b>KNR 2-02 0613-06</b>	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho poz.19	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 25.950	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.950</b>
21 d.1	<b>KNR AT-02 2057-01</b>	Przyklejenie narożników ochronnych na narożach ścianek działowych z płyt gipsowych ORTH < M - 14 > ([2.00*2+0.80]*2)*3	m m	 28.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.800</b>
22 d.1	<b>KNR AT-02 2060-02</b>	Ościeżnice stalowe malowane na budowie obsadzone równocześnie ze wzniesieniem ścianek działowych z płyt gipsowych ORTH o gr. 8 cm < M - 14 > 3	szt. szt.	 3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
23 d.1	<b>KNR 2-02 1017-01</b>	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. do 1.6 m2 fabrycznie wykończone wraz z nawiewem < M - 14 > 0.80*2.00*3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.800</b>
24 d.1	<b>KNR 4-01 0920-20</b>	Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami < m - 14 > 3	szt. szt.	 3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
25 d.1	<b>KNR 0-21 4007-03</b>	Montaż płyt podłogowych gr.22 mm (płyty OSB) < M 14 > poz.6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 23.564	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.564</b>
26 d.1	<b>KNR 2-02 1112-05</b>	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW - M - 14 < POKOJE > 2.40*5.09+1.51*0.90 < p/pokój > 3.44*1.20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 13.575 4.128	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.703</b>
27 d.1	<b>KNR 202-11- 13-06-00 analogia</b>	Listwy przyściennie podłogowe kanałowe M - 14  0.90+3.50+5.09+2.40+4.07+1.51-0.85 [3.44+1.20]*2-0.85*3	metr  metr metr	  16.620 6.730	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.350</b>
28 d.1	<b>KNR 2-02 1217-05 analogia</b>	Montaż listew progowych M - 14  0.90*4<szt>	m  m	  3.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.600</b>
29 d.1	<b>KNR 0-12 1118-03</b>	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą M -14  <łazienka> 4.07*1.44	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  5.861	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.861</b>
30 d.1	<b>KNR 0-12 1119-02</b>	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm M - 14 [4.07+1.44]*2 -0.80	m  m	  10.220	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.220</b>
31 d.1	<b>KNR 0-12 0829-04</b>	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej M - 14 [4.07+1.44]*2*2.00 -0.80*2.00	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  20.440	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.440</b>
32 d.1	<b>KNR 4-01 0709-05</b>	Uzupełnienie tynków zwykł.wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły,pustaków ceram.,betonu na ścianach 10	szt. szt.	 10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
33 d.1	<b>KNR 2-15 0224-03</b>	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt' M - 14 1	kpl.  kpl.	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
34 d.1	<b>KNR 2-15 0222-04</b>	Montaż wanien kąpielowych stalowych bez obudowy M - 14 1	kpl.  kpl.	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
35 d.1	<b>KNR 4-01 1202-09</b>	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		< sufit M - 14 > 6.36*4.00	m <sup>2</sup>	25.440	
		<ściany M - 14> [3.91+5.09]*2*3.13	m <sup>2</sup>	56.340	
		<ściany M - 10> [3.95+5.13]*2*3.13	m <sup>2</sup>	56.841	
				<b>RAZEM</b>	<b>138.621</b>
36 d.1	<b>KNR 4-01 1204-08</b>	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności poz.35	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	138.621	
				<b>RAZEM</b>	<b>138.621</b>
37 d.1	<b>NNRNKB 202 1134-01</b>	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatem gruntującym - sufity	m <sup>2</sup>		
		< sufit M - 14 > 6.36*4.00	m <sup>2</sup>	25.440	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.440</b>
38 d.1	<b>NNRNKB 202 1134-02</b>	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatem gruntującym - ściany	m <sup>2</sup>		
		<ściany M - 14> [3.91+5.09]*2*3.13	m <sup>2</sup>	56.340	
		<ściany M - 10> [3.95+5.13]*2*3.13	m <sup>2</sup>	56.841	
				<b>RAZEM</b>	<b>113.181</b>
39 d.1	<b>KNR 4-01 1204-01</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
		< sufit M - 14 > 6.36*4.00	m <sup>2</sup>	25.440	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.440</b>
40 d.1	<b>KNR 4-01 1204-02</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
		poz.38	m <sup>2</sup>	113.181	
				<b>RAZEM</b>	<b>113.181</b>
41 d.1	<b>KNR 2-02 1505-07</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
		poz.17+poz.18+poz.19*2	m <sup>2</sup>	74.505	
				<b>RAZEM</b>	<b>74.505</b>
42 d.1	<b>KNR 4-01 0108-11</b>	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km	m <sup>3</sup>		
		poz.4*0.10	m <sup>3</sup>	2.595	
		poz.6*0.03	m <sup>3</sup>	0.707	
		poz.8*0.10	m <sup>3</sup>	2.196	
		poz.9*0.03	m <sup>3</sup>	0.659	
		poz.13*0.28*0.20	m <sup>3</sup>	1.161	
		poz.35*0.003	m <sup>3</sup>	0.416	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.734</b>
43 d.1	<b>KNR 4-01 0108-12</b>	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km	m <sup>3</sup>		
		Krotność = 6			
		poz.42	m <sup>3</sup>	7.734	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.734</b>
44 d.1	<b>kalk. własna</b>	Koszt składowania gruzu	t		
		poz.43*1.5	t	11.601	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.601</b>