

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont klatki schodowej					
1		Ściany klatki			
1	KNR-W 2-02	Ośłony okien i drzwi folią polietylenową	m ²		
d.1	0923-01	12*0.9*4+1.20*2*3	m ²	50.400	
				RAZEM	50.400
2	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m ²		
d.1	0701-05	6.95*2.75+(2.42*2.15)/2	m ²	21.714	
				RAZEM	21.714
3	KNR 4-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach - parter	m ²		
d.1	0716-02	poz.2	m ²	21.714	
				RAZEM	21.714
4	KNR 0-33	Szpachlowanie zbrojone jedną warstwą siatki z włókna szklanego (roboty wykonywane ręczne)-sufit parteru	m ²		
d.1	0101-05	1.70*1.10+0.80*1.10	m ²	2.750	
				RAZEM	2.750
5	KNR 4-01	Uzupełnienie rolek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o szerokości 1 ceg. poziomo-podmurowanie ściany IVp pod dach	m		
d.1	0311-03	analogia	m	2.550	
				RAZEM	2.550
6	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
d.1	1202-09	<biegi i stropy>22.4*1.20+1.28*2.55+1.40*1.55+1.53*1.80+1.80*2.55+1.31*1.42+1.70*1.10+2.50*1.34	m ²	46.738	
		A (suma częściowa)	m ²	46.738	
		<ściany>77.60*1.4-6.95*1.40	m ²	98.910	
		B (suma częściowa)	m ²	98.910	
				RAZEM	145.648
7	KNR 4-01	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m ²		
d.1	1208-02	<klatka>68.60*1.30-(2.42*2.15)/2-6.95*1.30	m ²	77.544	
				RAZEM	77.544
8	KNR 2-02	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne drewniane na stemplach do robót wykonywanych na sufitach w pomieszczeniach o wysokości do 5 m	m ²		
d.1	1602-01	9	m ²	9.000	
				RAZEM	9.000
9	KNR 2-02	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stropach na rusztach-sufit dachu	m ²		
d.1	2006-04	3.53*2.55	m ²	9.002	
				RAZEM	9.002
10	KNR 2-02	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na rusztach-ścianka strychu	m ²		
d.1	2006-03	2.55*1.80-0.85*1.80	m ²	3.060	
				RAZEM	3.060
11	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie sufitów	m ²		
d.1	202 1134-01	poz.6A	m ²	46.738	
				RAZEM	46.738
12	KNR-W 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²		
d.1	2011-04	poz.6A	m ²	46.738	
				RAZEM	46.738
13	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - klatki schodowe-sufity	m ²		
d.1	1510-01	z.sz.5.3	m ²	58.490	
		poz.6A+poz.9+poz.4	m ²		
				RAZEM	58.490
14	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie ścian	m ²		
d.1	202 1134-02	77.60*1.30	m ²	100.880	
		A (suma częściowa)	m ²	100.880	
		77.60*1.40-19.0*1.40	m ²	82.040	
		B (suma częściowa)	m ²	82.040	
				RAZEM	182.920
15	KNR AT-31	Ochrona narożników wypukłych przy użyciu profilu narożnikowego	m		
d.1	0702-01				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		42.4+2.75+5+4.40*3	m	63.350	
				RAZEM	63.350
16 d.1	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku poz.14	m ²		
			m ²	182.920	
				RAZEM	182.920
17 d.1	KNR-W 2-02 1510-01 z.sz.5.3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - klatki schodowe	m ²		
		77.60*1.30	m ²	100.880	
				RAZEM	100.880
18 d.1	KNR K-04 0109-01	Wykonanie tynków mozaikowych na gotowym podłożu z zaprawy MOZATYNK o wielkości kamienia 1,2 mm poz.14B	m ²		
			m ²	82.040	
				RAZEM	82.040
19 d.1	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 0.80*2.0*4+1.0*2.0*3	m ²		
			m ²	12.400	
				RAZEM	12.400
20 d.1	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm 39.1	m		
			m	39.100	
				RAZEM	39.100
2		podłogi drewniane i barierka schodów			
21 d.2	KNR 4-01 1301-04	Wymiana balustrad schodowych na średnio ozdobne metalowe	m		
		27.4	m	27.400	
				RAZEM	27.400
22 d.2	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych-I:II:IIIp.	m ²		
		(1.28*2.55+1.40*1.55+1.53*1.80)*2+1.80*2.55+1.31*1.42	m ²	22.826	
				RAZEM	22.826
23 d.2	KNR 4-01 0428-02	Rozebranie podłóg białych na półpust-II i IIIp.	m ²		
		(1.28*2.55+1.40*1.55+1.53*1.80)*2	m ²	16.376	
				RAZEM	16.376
24 d.2	KNR 0-21 4007-03 analogia	Ślepa podłoga z płyt OSB	m ²		
		poz.23	m ²	16.376	
				RAZEM	16.376
25 d.2	KNR 2-02 1112-05 analogia	Posadzki z wykładzin przemysłowych z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - spoczniki drewniane	m ²		
		poz.22	m ²	22.826	
				RAZEM	22.826
26 d.2	KNR 4-01 0411-07	Wymiana elementów podłóg z desek - listwy przyściennie	m		
		1.28*3+1.40*3+1.55*3+1.80*3	m	18.090	
				RAZEM	18.090
27 d.2	KNR 4-01 1209-14	Dwukrotne malowanie farbą olejną skrzynek elektrycznych i innych elementów o powierzchni do 0.75 m2	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
28 d.2	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzyszmowanego samochodami samowładowczymi na odległość 8 km	m ³		
		poz.22*0.002+poz.23*0.025	m ³	0.455	
				RAZEM	0.455
29 d.2	kalk. własna	Koszt składowania gruzu	t		
		poz.28*1.5	t	0.683	
				RAZEM	0.683
3		schody i posadzki betonowe w płytkach "Gres"			
30 d.3	KNR 2-02 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
		3.50*1.50*4+1.70*1.10+0.80*1.10+1.10*1.30+2.50*1.34	m ²	28.530	
				RAZEM	28.530
31 d.3	KNR 2-02 1118-08 z.sz. 5.7.d	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą Układanie w "karo".	m ²		
		28.53	m ²	28.530	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	28.530
32 d.3	KNR 2-02 1120-06	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 cm - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną 22.7	m m	22.700	
				RAZEM	22.700
33 d.3	KNR 2-02 1121-01	Okładziny schodów z płytek układanych na klej - przygotowanie podłoża 1.30*(0.30+0.18)*69	m ² m ²	43.056	
				RAZEM	43.056
34 d.3	KNR 2-02 1121-05	Okładziny schodów z płytek 30x30 cm układanych na klej metodą kombinowaną 1.30*(0.30+0.18)*75	m ² m ²	46.800	
				RAZEM	46.800
35 d.3	KNR 2-02 1122-07 z.sz. 5.8	Cokoliki wysokości 10 cm na schodach z płytek układanych na klej metodą kombinowaną z przecinaniem płytek Płytki gat.II. 39.5	m m	39.500	
				RAZEM	39.500
4		okna klatki			
36 d.4	KNR 0-19 0928-02	Demontaż i montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV o pow. do 0.6 m2 0.55*0.95	m ² m ²	0.523	
				RAZEM	0.523
37 d.4	KNR 0-19 0928-08	Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV o pow. do 1.5 m2 1.05*1.70*2	m ² m ²	3.570	
				RAZEM	3.570
38 d.4	KNR-W 4-01 0323-01	Obsadzenie podokienników drewnianych do 1.5 m w ścianach z cegieł 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000