

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont balkonu w lokalu mieszkalnym nr 3 w budynku przy ul. Ge. Wł. Andersa 146 w Wałbrzychu					
1		Roboty rozbiórkowe			
1	KNR 4-01	Podstemplowanie płyt balkonowych tymczasowe w poziomie I piętra	m ²		
d.1	0423-01	1.50*2.52	m ²	3.78	
				RAZEM	3.78
2	KNR 4-01	Rozebranie podstemplowania płyt balkonowych w poziomie I piętra	m ²		
d.1	0423-05	poz.1	m ²	3.78	
				RAZEM	3.78
3	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - krawędź boczna i okapowa balko-nu	m ²		
d.1	0535-08	0.20*(1.50*2+2.52)	m ²	1.10	
				RAZEM	1.10
4	KNR 4-01	Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki balustrad	szt.		
d.1	0354-14	6	szt.	6.00	
	analogia			RAZEM	6.00
5	KNR 4-01	Skucie posadzki betonowej gr.5 cm	m ²		
d.1	0211-03	poz.1	m ²	3.78	
	analogia			RAZEM	3.78
6	KNR 4-01	Rozebranie podsypki izolacyjnej z tłucznia ceglanego, kruszywa keramzytowe-go albo gruzu z betonu komórkowego grub. do 15 cm	m ²		
d.1	0609-03	poz.1	m ²	3.78	
				RAZEM	3.78
7	KNR 4-01	Rozebranie stropów płaskich Kleina o grub. płyty 1/4 ceg.	m ²		
d.1	0351-01	poz.1	m ²	3.78	
				RAZEM	3.78
8	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odl. do 1 km - gruz z odbitych tynków i elementów rozbiórkowych	m ³		
d.1	0108-11	poz.5*0.05	m ³	0.19	
		poz.6*0.10	m ³	0.38	
		poz.7*0.06	m ³	0.23	
				RAZEM	0.80
9	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km	m ³		
d.1	0108-12	- dodatek za dalsze 8 km			
		Krotność = 8			
		poz.8	m ³	0.80	
				RAZEM	0.80
10		Składowanie gruzu	t		
d.1		poz.8*1.8	t	1.44	
				RAZEM	1.44
2		Roboty remontowe			
11	TZKNBK VI -	Czasowe zabezpieczenie przed opadami atmosferycznymi	m ²		
d.2	130	3.00*2.00	m ²	6.00	
	analogia			RAZEM	6.00
12	KNR 0-25	Czyszczenie konstrukcji pełnościennych - kształtowniki stalowe	m ²		
d.2	0104-01	(2.50*2+1.50*2)*(0.12*2+2*0.06+0.16*2)	m ²	5.44	
	analogia			RAZEM	5.44
13	KNR 7-11	Gruntowanie podłoża stalowych	m ²		
d.2	0101-02	poz.12	m ²	5.44	
				RAZEM	5.44
14	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie ochronne farbami poliwinylowymi elementów metalo-wych o pow. do 0.25 m2	szt.		
d.2	1518-05	poz.13	szt.	5.44	
				RAZEM	5.44

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15 d.2	KNR 4-01 0703-03	Umocowanie siatki 'Rabitz'a na stopkach belek (2.50*2+1.50*2)	m m	 8.00	
				RAZEM	8.00
16 d.2	KNR 2-02 0124-01	Sklepienia Kleina płaskie z cegieł pełnych gr.1/4ceg.z wkładką w każdej spoinie 1.20*0.60	m ² m ²	 0.72	
				RAZEM	0.72
17 d.2	KNR 4-01 0703-02	Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na stropach płaskich,podciągach,biegach i spocznikach schodowych - spód oraz boki kształtowników na brzegach płyty poz.1+(2.50+1.50*2)*0.22	m ² m ²	 4.99	
				RAZEM	4.99
18 d.2	KNR 4-01 0704-02	Gruntowanie powierzchni ceglanych,betonowych lub z płyt wiórowych na ścianach i stropach zaprawą cementową poz.17	m ² m ²	 4.99	
				RAZEM	4.99
19 d.2	KNR 4-01 0704-03	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową poz.17	m ² m ²	 4.99	
				RAZEM	4.99
20 d.2	KNR 19-01 0321-05	Szpałdowanie belek do NP 180 (2.50+1.50*2)	m m	 5.50	
				RAZEM	5.50
21 d.2	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe poz.1	m ² m ²	 3.78	
				RAZEM	3.78
22 d.2	KNR 4-01 0607-07	Wykonanie podsypki izolacyjnej stropów z kruszywa keramzytowego o grub.warstwy 10 cm poz.1	m ² m ²	 3.78	
				RAZEM	3.78
23 d.2	KNR 2-02 0608-01 analogia	Izolacje przeciwwodne tarasów z trzech warstw papy na gorąco z wywiniciem na ściany 15cm poz.1+0.15*(2.50-0.90)	m ² m ²	 4.02	
				RAZEM	4.02
24 d.2	KNR 19-01 0203-09 analogia	Warstwa spadkowa z betonu zbrojona siatką stalową przeciwskurczową poz.1*0.05	m ³ m ³	 0.19	
				RAZEM	0.19
25 d.2	KNR 2-02 0290-01 analogia	Przygotowanie i montaż siatki stalowej zgrzewanej pręty #6mm poz.1*4.34/1000	t t	 0.02	
				RAZEM	0.02
26 d.2	KNR 2-02 1102-01 analogia	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro poz.1	m ² m ²	 3.78	
				RAZEM	3.78
27 d.2	KNR 0-39 0114-02 analogia	Gruntowanie podłoża pod folię w płynie poz.26	m ² m ²	 3.78	
				RAZEM	3.78
28 d.2	KNR 0-39 0115-01 analogia	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą Superflex 1 lub równoważna ; powierzchnie poziome, bez wkładki z włókna poz.27	m ² m ²	 3.78	
				RAZEM	3.78
29 d.2	KNR 2-02 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		poz.28	m ²	3.78	
				RAZEM	3.78
30 d.2	KNR 2-02 1120-04	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża - balkon 320/150 (2.50-0.90+2*0.15)	m m	 1.90	
				RAZEM	1.90
31 d.2	KNR 2-02 1120-05	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą poz.30	m m	 1.90	
				RAZEM	1.90
32 d.2	KNR 0-33 0101-01	Wielowarstwowe systemy ociepleń ścian "STO" - przyklejenie płyt styropianowych o gr. 5 cm (roboty wykonywane ręczne) poz.1	m ² m ²	 3.78	
				RAZEM	3.78
33 d.2	KNR 0-33 0101-01	Wielowarstwowe systemy ociepleń ścian "STO" - przyklejenie płyt styropianowych o gr. 2 cm (roboty wykonywane ręczne) - brzegi balkonu 0.20*(2.50+1.50*2)	m ² m ²	 1.10	
				RAZEM	1.10
34 d.2	KNR 0-33 0101-05	Szpachlowanie zbrojone jedną warstwą siatki z włókna szklanego (roboty wykonywane ręczne) poz.32+poz.33	m ² m ²	 4.88	
				RAZEM	4.88
35 d.2	KNR 0-33 0126-01	Tynki elewacyjne silikatowe wykonywane ręcznie - warstwa pośrednia poz.34	m ² m ²	 4.88	
				RAZEM	4.88
36 d.2	KNR 0-33 0126-05	Tynki elewacyjne silikatowe wykonywane ręcznie - tynk o strukturze modelowanej StoSil MP poz.35	m ² m ²	 4.88	
				RAZEM	4.88
37 d.2	TZKNBK XXII 0805-01 analogia	Balustrada schodowa o charakterze zabytkowym ze stali płaskiej, (2.50+1.50*2)	m m	 5.50	
				RAZEM	5.50
38 d.2	KNR-W 4-01 1301-04 wycena indywidualna	Wymiana lub uzupełnienie balustrad schodowych lub balkonowych ozdobnych (2.50+1.50*2)	m m	 5.50	
				RAZEM	5.50
39 d.2	TZKNBK XXII 0816-01	Montaż balustrad ozdobnych - osadzenie poz.37	m m	 5.50	
				RAZEM	5.50
40 d.2	KNR 4-01 0322-01 wycena indywidualna	Obsadzenie balustrad w ścianach z cegieł - kotwy wklejane 6	szt. szt.	 6.00	
				RAZEM	6.00
41 d.2	KNR 7-11 0101-02	Gruntowanie podłoży stalowych poz.37*1.10*2	m ² m ²	 12.10	
				RAZEM	12.10
42 d.2	KNR-W 2-02 1518-05	Dwukrotne malowanie ochronne farbami poliwinylowymi elementów metalowych o pow. do 0.25 m2 poz.41	szt. szt.	 12.10	
				RAZEM	12.10