

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Wymiana części stropu drewnianego			
1 d.1	KNR 4-01 0348-03 analogia	Rozebranie ścianek działowych na strychu - przed demontażem stropu (5.94+4.74)*2.36	m ² m ²	 25.205	
				RAZEM	25.205
2 d.1	KNR 4-01 0408-01	Wymiana drewnianych belek stropowych 5.13*5	m m	 25.650	
				RAZEM	25.650
3 d.1	KNR 2-02 0613-03 analogia	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa - pomiędzy belkami stropu 19.03	m ² m ²	 19.030	
				RAZEM	19.030
4 d.1	KNR 4-01 0409-04 analogia	Wymiana ślepego pułapu z wymianą łat z desek o grubości 32 mm na płycie OSB 19.03+4.70	m ² m ²	 23.730	
				RAZEM	23.730
5 d.1	KNR 2-02 0613-03 analogia	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa - na płycie OSB poz.4	m ² m ²	 23.730	
				RAZEM	23.730
6 d.1	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko poz.4	m ² m ²	 23.730	
				RAZEM	23.730
7 d.1	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm poz.4	m ² m ²	 23.730	
				RAZEM	23.730
8 d.1	KNR 19-01 0932-07 analogia	Wymiana desek posadzki drewnianej - na klatce schodowej 25	szt. szt.	 25.000	
				RAZEM	25.000
9 d.1	KNR 19-01 1021-01	Ręczne cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn o pow. ponad 1 m2 7.56+19.03	m ² m ²	 26.590	
				RAZEM	26.590
10 d.1	KNR 19-01 1309-12 analogia	Malowanie desek drewnianych impregnatem do drewna - 4 warstwy poz.9	m ² m ²	 26.590	
				RAZEM	26.590
11 d.1	KNR-W 4-01 0405-04	Wykonanie podsufitki z płyt gipsowych kartonowych - szkielet z listew - kuchnia w m4 i klatka schodowa (poddasze) 19.03+5.88*2.74	m ² m ²	 35.141	
				RAZEM	35.141
12 d.1	KNR-W 4-01 0405-03	Wymiana podsufitki na obicie z płyt gipsowych kartonowych - płyty gipsowe - kuchnia w m4 i klatka schodowa (poddasze) poz.11	m ² m ²	 35.141	
				RAZEM	35.141
13 d.1	KNR AT-26 0303-01 analogia	Malowanie sufitów dwukrotnie - aplikacja ręczna poz.11	m ² m ²	 35.141	
				RAZEM	35.141
14 d.1	KNR 2-02 2003-04	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 100-02 - na strychu (5.94+4.74)*2.36	m ² m ²	 25.205	
				RAZEM	25.205
2		Wywiezienie gruzu			
15 d.2	KNR 4-01 0108-13 analogia	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu i odpadów na odległość do 1 km 0.03*poz.4+poz.8*0.03*0.2*1+0.12*poz.1	m ³ m ³	 3.887	
				RAZEM	3.887
16 d.2	KNR 4-01 0108-08	Wywóz gruzu samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km, krotność 3 poz.15*3	m ³ m ³	 11.661	
				RAZEM	11.661