

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1	kalk. własna	Regulacja okien PCV	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
2	KNR 4-01 0903-01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
3	TZKNBK XX 6403-01	Cięcie piłą ręczną desek do 50 mm - obcięcie skrzydeł drzwiowych pokojowych dołem	m		
		0,80	m	0,800	
				RAZEM	0,800
4	KNR 2-02 1510-06	Dwukrot.malowanie farbą olejną lub ftalową ościeżnic drzwiowych metalowych z dwukr.szpachlowaniem	m2		
		(0,80 * 2,00 * 4 + 0,90 * 2,00) * 0,5 {wsp}	m2	4,100	
				RAZEM	4,100
5	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - komin + przy drzwiach	m2		
		3,50	m2	3,500	
				RAZEM	3,500
6	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m2		
		poz.5	m2	3,500	
				RAZEM	3,500
7	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		3,50	m2	3,500	
				RAZEM	3,500
8	KNR 2-02 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m2		
		poz.7	m2	3,500	
				RAZEM	3,500
9	KNR 2-02 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m2		
		poz.8	m2	3,500	
				RAZEM	3,500
10	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru krutek wentylacyjnych - w kuchni	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
11	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
12	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 wraz z wykonaniem reperacji pęknięć, rys i uszkodzeń oraz wygładzeniem powierzchni tynku - sufity	m2		
		52,92	m2	52,920	
				RAZEM	52,920
13	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 wraz z wykonaniem reperacji pęknięć, rys i uszkodzeń oraz wygładzeniem powierzchni tynku - ściany	m2		
		(4,51 + 3,13 + 3,13 + 4,51 + 3,48 + 4,70 + 1,32 + 2,90) * 2 * 2,70	m2	149,472	
				RAZEM	149,472

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatem gruntującym - sufity	m2		
		poz.12	m2	52,920	
				RAZEM	52,920
15	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatem gruntującym - ściany	m2		
		poz.13	m2	149,472	
				RAZEM	149,472
16	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		poz.14	m2	52,920	
				RAZEM	52,920
17	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.15	m2	149,472	
				RAZEM	149,472
18	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - w pokojach	m2		
		28,20	m2	28,200	
				RAZEM	28,200
19	KNR-W 4-01 0815-08 analogia	Zerwanie listew przyściennych	m		
		55,30	m	55,300	
				RAZEM	55,300
20	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW	m2		
		poz.18	m2	28,200	
				RAZEM	28,200
21	KNR 2-02 1113-06 analogia	Montaż listew przyściennych o przekroju przestrzennym (panelowych)	m		
		poz.19	m	55,300	
				RAZEM	55,300
22	KNR 0-23 2611-01	Oczyszczenie mechaniczne i zmycie - ościeża okienne od strony ulicy	m2		
		8,40 * 0,20	m2	1,680	
				RAZEM	1,680
23	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m2		
		poz.22	m2	1,680	
				RAZEM	1,680
24	KNR 0-23 2612-01	Przyklejenie płyt styropianowych grub. 2 cm do ościeży	m2		
		poz.23	m2	1,680	
				RAZEM	1,680
25	KNR 0-23 2612-06	Przyklejenie warstwy siatki	m2		
		poz.24	m2	1,680	
				RAZEM	1,680
26	KNR 0-23 0931-01	Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej	m2		
		poz.25	m2	1,680	
				RAZEM	1,680
27	KNR 0-23 0933-02	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyjnych gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - na ościeżach - akrylowy tynk dekoracyjny ATLAS CERMIT	m2		
		poz.26	m2	1,680	
				RAZEM	1,680
28	KNR 0-23 2611-01	Oczyszczenie mechaniczne i zmycie - dokończenie ocieplenia ściany pokoju od strony klatki schodowej	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		14,00	m2	14,000	
				RAZEM	14,000
29	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m2		
		poz.28	m2	14,000	
				RAZEM	14,000
30	KNR 0-23 2612-01	Przyklejenie płyt styropianowych grub. 5 cm	m2		
		poz.29	m2	14,000	
				RAZEM	14,000
31	KNR 0-23 2612-06	Przyklejenie warstwy siatki	m2		
		poz.30	m2	14,000	
				RAZEM	14,000
32	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2	m2		
		poz.31	m2	14,000	
				RAZEM	14,000
33	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km	m3		
		0,50	m3	0,500	
				RAZEM	0,500
34	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 9	m3		
		poz.33	m3	0,500	
				RAZEM	0,500
35	kalk. własna	Koszt składowania gruzu	t		
		poz.34 * 1,5	t	0,750	
				RAZEM	0,750

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1	KNR INSTAL 0205-01	Próba szczelności instalacji gazowej na ciśnienie w budynkach mieszkalnych	lokal		
		1	lokal	1,00	
				RAZEM	1,00
2	KNR 2-15 0220-05	Montaż zlewozmywaka na szafce	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
3	KNR-W 2-15 0218-03	Syfony podwójne z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
4	KNR 2-15 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt'	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
5	KNR 2-15 0312-01	Grzejniki gazowe wody przepływowej wraz z rura do odprowadzania spalin z blachy kwasoodpornej	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
6	KNR 2-15 0423-02	Konwektory stalowe o pow.ogrzewalnej 2.5-5.0 m2 - grzejniki Rettig - PURMO	szt.		
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
7	KNR 2-15 0404-01	Próby ciśnieniowe szczelności instalacji wewn. c.o. w budynkach mieszkalnych	urząd.		
		4	urząd.	4,00	
				RAZEM	4,00
8	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur- o średnicy do 50 mm	m		
		45,0	m	45,00	
				RAZEM	45,00

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1		POMIARY			
1 d.1	KNR-W 5-08 0902-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierwszy	pomi ar		
		1	pomi ar	1,000	
				RAZEM	1,000
2 d.1	KNR-W 5-08 0902-02	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - każdy następny	pomi ar		
		15	pomi ar	15,000	
				RAZEM	15,000
3 d.1	KNR-W 5-08 0901-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar	pomi ar		
		1	pomi ar	1,000	
				RAZEM	1,000
4 d.1	KNR-W 5-08 0901-02	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, każdy następny pomiar	pomi ar		
		4	pomi ar	4,000	
				RAZEM	4,000
5 d.1	KNR-W 5-08 0902-05	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - pierwszy	pomi ar		
		1	pomi ar	1,000	
				RAZEM	1,000
6 d.1	KNR-W 5-08 0902-06	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - każdy następny	pomi ar		
		15	pomi ar	15,000	
				RAZEM	15,000
2		OSPRZĘT			
7 d.2	KNR 4-03 1122-01	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2	szt.		
		7	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
8 d.2	KNR 5-08 0309-03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.z uziemieniem w puszkach z podłączeniem	szt.		
		7	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
9 d.2	KNR 4-03 1124-02	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 2 biegunowy lub grupowy)	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
10 d.2	KNR 5-08 0307-03	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
11 d.2	KNR 5-08 0403-01	Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia (il. otworów mocujących do 2) - dzwonek 230V	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000