

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m ² - sufity 1.80*2.20+1.80*3.30+2.20*1.70+1.00*0.40+1.00*1.60+2.20*1.10+2.40*1.00+2.20*1.40+1.05*0.80+1.50*1.00+2.20*1.15+2.60*1.05	m ² m ²	31.140	
				RAZEM	31.140
2	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ² 30.00	m ² m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
3	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² poz.2	m ² m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
4	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m ² - ściany 6.00+1.40+3.30*0.40+2.15*0.30+2.18*1.70+5.95*1.40+1.05*1.40+1.00*1.30+4.50*1.30+2.20*1.40+5.80*1.40+1.30*1.15+4.55*1.15+2.60*1.15+1.40*1.00	m ² m ²	52.339	
				RAZEM	52.339
5	KNR 4-01 1208-02 lamperia	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian klatki schodowej 6.00*1.10+3.30*1.10+2.15*1.10+2.18*1.10+5.95*1.10+1.05*1.10+1.00*1.10+4.50*1.10+2.20*1.10+5.80*1.10+1.30*1.10+4.55*1.10+2.60*1.10+1.40*1.10	m ² m ²	48.378	
				RAZEM	48.378
6	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni ścian z poszpachlowaniem nierówności poz.5	m ² m ²	48.378	
				RAZEM	48.378
7	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie płynem gruntującym weber PG221 poz.5	m ² m ²	48.378	
				RAZEM	48.378
8	KNR BC-02 0605-01 analogia	Okładziny ścian tynkiem dekoracyjnym Marmolit (weber TD352) poz.7	m ² m ²	48.378	
				RAZEM	48.378
9	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatem gruntującym - sufity poz.1	m ² m ²	31.140	
				RAZEM	31.140
10	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatem gruntującym - ściany poz.4	m ² m ²	52.339	
				RAZEM	52.339
11	KNR-W 2-02 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku poz.9	m ² m ²	31.140	
				RAZEM	31.140
12	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku poz.10	m ² m ²	52.339	
				RAZEM	52.339
13	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatem gruntującym przed malowaniem - sufity poz.11	m ² m ²	31.140	
				RAZEM	31.140
14	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatem gruntującym przed malowaniem - ściany poz.12	m ² m ²	52.339	
				RAZEM	52.339
15	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - sufity poz.13	m ² m ²	31.140	
				RAZEM	31.140
16	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - ściany poz.14	m ² m ²	52.339	
				RAZEM	52.339
17	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 2.20*1.30+0.75*1.10+1.15*2.20+1.00*0.30*9+2.20*1.30+0.75*1.10+1.00*0.30*4	m ² m ²	13.800	
				RAZEM	13.800

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 4-01 0815-08 analogia	Demontaż listew przyściennych 28.25	m m	 28.250	
				RAZEM	28.250
19	KNR 0-21 4007-03	Montaż płyt podłogowych OSB 2.20*1.30+0.75*1.10+1.15*2.20+1.00*0.30*9+2.20*1.30+0.75*1.10+1.00*0.30*4+1.80*2.20+0.50*1.00+1.15*2.20*2+2.20*1.30+0.75*1.10*2+1.00*0.30*34	m ² m ²	 38.030	
				RAZEM	38.030
20	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe PCW - przemysłowa Tarkett poz.19	m ² m ²	 38.030	
				RAZEM	38.030
21	KNR 2-02 1113-06 analogia	Montaż listew przyściennych o przekroju przestrzennym (panelowych) 29.75	m m	 29.750	
				RAZEM	29.750
22	KNR 2-02 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża 1.15*1.00+1.15*2.15	m ² m ²	 3.623	
				RAZEM	3.623
23	KNR 2-02 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą poz.22	m ² m ²	 3.623	
				RAZEM	3.623
24	KNR 0-19 0930-09	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.0 m2 z nawiewnikami na klatce schodowej 1.15*1.45	m ² m ²	 1.668	
				RAZEM	1.668
25	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników 1.40+1.25	m m	 2.650	
				RAZEM	2.650
26	KNR 4-01 0321-01 analogia	Obsadzenie podokienników wewnętrznych z tworzyw do 1,5 m w ścianach z cegieł 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
27	KNR 4-01 0321-01 analogia	Obsadzenie podokienników zewnętrznych z blachy powlekanej do 1,5 m w ścianach z cegieł 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
28	KNR 0-19 0929-08 analogia	Wymiana okienka "wole oko" 1.80*0.65	m ² m ²	 1.170	
				RAZEM	1.170
29	KNR 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o pow.otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł 1.00*2.00	m ² m ²	 2.000	
				RAZEM	2.000
30	KNR 2-02 1019-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o powierzchni ponad 2.0 m2 fabrycznie wykończone 1.00*2.00	m ² m ²	 2.000	
				RAZEM	2.000
31	KNR 4-01 0919-26	Wymiana zamków wpuszczanych wielozastawkowych 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
32	KNR 4-01 0920-20	Założenie klamek z sztyldami 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
33	KNR 2-02 1509-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową spoczników i biegów schodowych drewnianych 1.00*2.00*0.5<wsp.>	m ² m ²	 1.000	
				RAZEM	1.000
34	KNR 4-01 0903-01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
35	KNR 4-01 0919-20	Wymiana klamek z szyldami - w drzwiach wejściowych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
36	KNR-W 2-02 1036-09 analogia	Dwustronne lakierowanie dwukrotne stolarki drzwiowej wraz ze szpachlowaniem	m ²		
		1.10*2.00*2	m ²	4.400	
				RAZEM	4.400
37	KNR 4-01 1212-08 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną balustrady drewnianej z tralkami wraz z przygotowaniem powierzchni pod malowanie	m ²		
		12.35	m ²	12.350	
				RAZEM	12.350
38	KNR 2-02 1509-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną stopni schodów drewnianych z przygotowaniem j.w.	m ²		
		1.00*0.20*34	m ²	6.800	
				RAZEM	6.800
39	KNR 4-01 1209-10 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną elementów biegu schodowego Wyszczególnienie robót: 1. Oczyszczenie i zeszkrobanie łuszczącej się farby. 2. Dwukrotne szpachlowanie z przetarciem papierem ściernym. 3. Pomalowanie farbą podkładową miejsc szpachlowanych. 4. Pomalowanie farbą olejną	m ²		
		1.10*0.25*2+0.25*0.40+1.60*0.30*2+0.30*2.50+0.20*1.10+0.30*0.70+0.30*1.55+2.15*0.30*2+1.20*2.00*2	m ²	9.345	
				RAZEM	9.345
40	KNR 4-01 1209-10	Dwustronne dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2	m ²		
		1.00*2.00*2*2.75<wsp.>	m ²	11.000	
				RAZEM	11.000
41	KNR 4-01 1212-28 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną barierki metalowej	m		
		1.60*2+1.60*8	m	16.000	
				RAZEM	16.000
42	KNR 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą akrylową drzwi aluminiowych	m ²		
		1.00*2.00*2	m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
43	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km	m ³		
		poz.2*0.025+poz.17*0.003	m ³	0.791	
				RAZEM	0.791
44	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km	m ³		
		Krotność = 13	m ³	0.791	
		poz.43			
				RAZEM	0.791
45	kalk. własna	Koszt składowania gruzu	t		
		poz.44*1.5	t	1.187	
				RAZEM	1.187