


PANTERA R - LED 13W z RCR
OVAL-40W
M-RIVA - LED 8,5W



Po = 74kW

UKŁAD SIECI TN-S

Bogdan Staniewski		ul. Jesienna 24 w Wałbrzychu		
TYTUŁ RYSUNKU:		TEMAT: SCHEMAT INSTAL. EL. - IV P. I STRYCH		
INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNĘTRZNA		OBIEKT: BUDYNEK MIESZKALNY WAŁBRZYCH UL. KONOPNICKIEJ 18		
		INWESTOR: MZB Sp. z o.o. w WAŁBRZYCHU UL. GEN. ANDERSA 48, WAŁBRZYCH		
PROJEKTANT: mgr inż. Bogdan Staniewski	ASYSTENT: mgr inż. Daniel Gwoździak	SPRAWDZAJĄCY:	DATA: 06.2017	SKALA: 1:60
NR UPRAWNIEN: UAN.V-7342/3/1/110/94	NR UPRAWNIEN:	NR UPRAWNIEN:	FAZA: PT	NR ARK.: E8
PODPIS:	PODPIS:	PODPIS:	NR RYS.:	

- Ochrona przeciwporażeniowa:
- Ochrona przed dotykiem bezpośrednim - izolacja i osłony części czynnych przewodzących.
 - Ochrona przed dotykiem pośrednim - samoczynne wyłączenie zasilania.
 - Połączenia wyrównawcze główne.

- UWAGA;
- Instalację oświetleniową wykonać przewodem YDYp 2,3x2,5mm² p/t.
 - Na ściankach drewnianych instalację oświetleniową wykonać przewodem YDYp 2,3x2,5mm² w rurkach instalacyjnych RB-16mm.
 - W piwnicy zainstalować oprawy oświetleniowe typu OVAL-40W.
 - Stosować osprzęt instalacyjny o stopniu szczelności IP-44.
 - Komórki lokatorskie, w których zostanie wykonana instalacja oświetleniowa zostaną wytypowane w trakcie realizacji robót.
 - Połączenia wyrównawcze wykonać w układzie sieci C-C.