

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Jednokrotne krycie dachu papą</b>					
1	<b>KNR 4-01 0310-02</b>	Przymurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3 - cegła budowlana klinkierowa pełna 0.42*0.80*2.00	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.672	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.672</b>
2	<b>KNR 2-02 0923-01</b>	Spoinowanie ścian kominów zaprawą cementową niebarwioną (0.40+0.80)*2*2.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.800</b>
3	<b>KNR 2-02 0219-05</b>	Nakrywy kominów o śr.gr.7cm - czapki kominowe żelbetowe 0.57*0.95	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 0.542	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.542</b>
4	<b>KNR 4-01 0202-01</b>	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o śr. do 6 mm poz.3<m2>*3<kg/m2>	kg kg	 1.626	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.626</b>
5	<b>KNR 2-02 0602-01 analogia</b>	Zabezpieczenie środkami impregnacyjnymi czapek kominowych poz.3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 0.542	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.542</b>
6	<b>KNR-W 4-01 0518-04</b>	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa 2.00*5.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
7	<b>KNR-W 4-01 0518-05</b>	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa poz.6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
8	<b>KNR 4-01 0414-02</b>	Wymiana deskowania z desek o grubości 25 mm na styk 5.00*4.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
9	<b>KNR-W 4-01 0416-01</b>	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi 10.0	szt. szt.	 10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
10	<b>KNR 4-01 0413-02</b>	Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek grub. 32 mm 10.0	m m	 10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
11	<b>KNR-W 2-02 0504-01</b>	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną podkładową jednowarstwowe poz.7	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
12	<b>KNR-W 4-01 0519-01</b>	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną wierzchniego krycia modyfikowaną SBS gr. 5,2 mm - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia z oczyszczeniem istniejącego pokrycia, przycięciem pęcherzy i wyrównaniem odstających części 8.00*5.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 40.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.000</b>
13	<b>KNR-W 2-02 0504-03</b>	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną modyfikowaną SBS - obróbki z papy nawierzchniowej przy kominach 4.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
14	<b>KNR 4-01 0535-08</b>	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku <obróbki przy kominach> (0.42+0.80)*2*0.35 <opaski na obróbkach przy kominach> (0.42+0.80)*2*0.07 <pas nadrynnowy> 6.00*0.40 <obróbki przy ogniomurze> 3.00*0.40	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 0.854 0.171 2.400 1.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.625</b>
15	<b>KNR-W 2-02 0514-02</b>	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy stalowej ocynkowanej <obróbki przy kominach> (0.42+0.80)*2*0.35 <pas nadrynnowy> 6.00*0.40 <obróbki przy ogniomurze> 3.00*0.40	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 0.854 2.400 1.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.454</b>
16	<b>KNR-W 2-02 0514-01</b>	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy stalowej ocynkowanej - opaski na obróbkach kominów i przy ogniomurze <opaski na obróbkach> (0.42+0.80)*2*0.10+3.00*0.10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 0.544	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.544</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	<b>KNR 4-01 0535-04</b>	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		7.0	m	7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
18	<b>KNR-W 2-02 0522-02</b>	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej	m		
		poz.17	m	7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
19	<b>KNR 2-15 0209-06 analogia</b>	Wymiana daszka na kominie wentylacyjnym	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
20	<b>KNR 4-01 0108-11</b>	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
		poz.1	m <sup>3</sup>	0.672	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.672</b>
21	<b>KNR 4-01 0108-12</b>	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km	m <sup>3</sup>		
		Krotność = 6	m <sup>3</sup>	0.672	
		poz.20			
				<b>RAZEM</b>	<b>0.672</b>
22		Składowanie gruzu	t		
		poz.21*1.5	t	1.008	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.008</b>
23	<b>KNR 4-01 0108-11</b>	Wywiezienie papy samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km	m <sup>3</sup>		
		poz.6*0.004+poz.5*0.004	m <sup>3</sup>	0.042	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.042</b>
24	<b>KNR 4-01 0108-12</b>	Wywiezienie papy samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km	m <sup>3</sup>		
		Krotność = 6	m <sup>3</sup>	0.042	
		poz.23			
				<b>RAZEM</b>	<b>0.042</b>
25		Składowanie papy	t		
		poz.24*1.1	t	0.046	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.046</b>