

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Naprawa dachu</b>					
1	<b>KNR 4-01 0504-08</b>	Przełożenie gąsiorów ceramicznych - demontaż i ponowny montaż oczyszczonych gąsiorów 20.0	m przel.g gąsior. m przel.g gąsior.	20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
2	<b>KNR AT-09 0104-01 kalk. własna</b>	Wymiana taśmy pod gąsior (wsp. do R=1,3 - demontaż) 20.0	m  m	  20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
3	<b>KNR 4-01 0507-01</b>	Uzupełnienie pojedynczych dachówek karpiówek od strony ulicy i podwórka (wsp. do R=0,7 - brak demontażu) 70	szt.  szt.	  70.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>70.000</b>
4	<b>KNR-W 2-02 0504-02</b>	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną modyfikowaną SBS dwuwarstwowe - okno mansardowe 1.50	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.500</b>
5	<b>KNR 4-01 0504-04 analogia</b>	Przełożenie pokrycia z układanej podwójnie w koronkę na zaprawie dachówki ceramicznej karpiówki 38,0x18,0 - okno mansardowe 1.20*0.84*2	m <sup>2</sup> przel.p okr. m <sup>2</sup> przel.p okr.	2.016	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.016</b>
6	<b>KNR K-05 0104-05 kalk. własna</b>	Demontaż i montaż kontrłat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi 70 do 80 cm (wsp. do R=1,3 - demontaż) 1.20*0.84*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2.016	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.016</b>