

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	TZKNBK VII -49	Izolacja przeciwwilgociowa pozioma z folii PCW na sucho - 2 warstwy <nr 8> 4.70*4.90 <nr 6> 4.90*14.90 <nr 4> 4.90*5.40	m ² m ² m ² m ²	 23.030 73.010 26.460	
				RAZEM	122.500
2	KNR 19-01 0410-10	Ułożenie legarów z drewna ciosanego lub twardego 15 x 5 cm 153.0*0.15*0.05	m ³ m ³	 1.148	
				RAZEM	1.148
3	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa - docieplenie stropu nad lokalami wełną mineralną grub. 15 cm poz.1	m ² m ²	 122.500	
				RAZEM	122.500
4	KNR 0-21 4007-03	Montaż płyt OSB gr.25 mm poz.1	m ² m ²	 122.500	
				RAZEM	122.500