

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|----------|--|---|----------------------------------|--------------|---------------|
| 1 | | Lokal Nr 14 | | | |
| 1 d.1 | KNR 4-01 0408-03 | Dwustronne wzmocnienie drewnianych belek stropowych - w pokoju i kuchni 2.0+0.8 | m m | 2.800 | |
| | | | | RAZEM | 2.800 |
| 2 d.1 | KNR 4-01 0410-04 analogia | Uzupełnienie podsufitki z desek profilowanych o grubości 25 mm 0.90*1.50 | m ² m ² | 1.350 | |
| | | | | RAZEM | 1.350 |
| 3 d.1 | KNR-W 4-01 0604-03 analogia | Izolacja cieplna i przeciwdźwiękowa z wełny mineralnej grub. 10 cm przestrzeni międzybelkowej stropów drewnianych 1.00 | m ² m ² | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 4 d.1 | KNR 7-28 0302-03 | Uzupełnienie podłóg z desek - w pokoju oraz kuchni 0.50*1.50+0.80*2.00 | m ² m ² | 2.350 | |
| | | | | RAZEM | 2.350 |
| 2 | | Lokal Nr 11 | | | |
| 5 d.2 | KNR 4-01 0429-06 | Usunięcie płyty paździerzowej z sufitu w pokoju 1.20*2.00 | m ² m ² | 2.400 | |
| | | | | RAZEM | 2.400 |
| 6 d.2 | KNR 2-02 2006-04 analogia | Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na stropach bez rusztu - w pokoju i kuchni 4.65*5.65+2.78*3.54 | m ² m ² | 36.114 | |
| | | | | RAZEM | 36.114 |
| 7 d.2 | NNRNKB 202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłóży preparatem gruntującym - sufity poz.6 | m ² m ² | 36.114 | |
| | | | | RAZEM | 36.114 |
| 8 d.2 | KNR 4-01 1202-09 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m ² wraz z wykonaniem reperacji pęknięć, rys i uszkodzeń oraz wygładzeniem powierzchni tynku - ściany (4.65+5.65)*2*2.80+(2.78+3.54)*2*2.80 | m ² m ² | 93.072 | |
| | | | | RAZEM | 93.072 |
| 9 d.2 | NNRNKB 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłóży preparatem gruntującym - ściany poz.8 | m ² m ² | 93.072 | |
| | | | | RAZEM | 93.072 |
| 10 d.2 | KNR 2-02 1505-07 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków (sufity) poz.7 | m ² m ² | 36.114 | |
| | | | | RAZEM | 36.114 |
| 11 d.2 | KNR 4-01 1204-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian poz.9 | m ² m ² | 93.072 | |
| | | | | RAZEM | 93.072 |
| 12 d.2 | KNR 4-01 0108-11 | Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km 0.50 | m ³ m ³ | 0.500 | |
| | | | | RAZEM | 0.500 |
| 13 d.2 | KNR 4-01 0108-12 | Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 9 poz.12 | m ³ m ³ | 0.500 | |
| | | | | RAZEM | 0.500 |
| 14 d.2 | kalk. własna | Koszt składowania gruzu poz.13*1.5 | t t | 0.750 | |
| | | | | RAZEM | 0.750 |