

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 2-02 0923-01	Ostony okien folią polietylenowa	m ²		
		22.97	m ²	22.970	
				RAZEM	22.970
2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² STROP, ŚCIANY, OŚCIEŻA bez LAMPERI	m ²		
		167.08	m ²	167.080	
				RAZEM	167.080
3	KNR 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian LAMPERIA	m ²		
		86.34	m ²	86.340	
				RAZEM	86.340
4	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m ²		
		6.43	m ²	6.430	
				RAZEM	6.430
5	KNR 4-01 0326-01	Zamurowanie bruzd poziomych o szer. 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł	m		
		7.87	m	7.870	
				RAZEM	7.870
6	KNR 4-01 0705-02 analogia	Wykon. pasów tynku zwyk. kat. II o szer. do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokryw. bruzdy uprzed. zamurów. ceglami lub dachówkami	m		
		7.87	m	7.870	
				RAZEM	7.870
7	KNR 4-01 0701-08	Odbicie tynków wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o pow. odbicia do 5 m ²	m ²		
		24.81	m ²	24.810	
				RAZEM	24.810
8	KNR 4-01 0714-02	Tynki wewn. zwykłe kat. I wykonyw. ręcznie na podł. z cegły i pustaków na ścianach o pow. podłogi ponad 5 m ²	m ²		
		24.81	m ²	24.810	
				RAZEM	24.810
9	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod przyklejenie siatki- jednokrotne gruntowanie emulsją STROP, ŚCIANY, OŚCIEŻA, LAMPERIA	m ²		
		167.08+86.34	m ²	253.420	
				RAZEM	253.420
10	KNR 0-23 2612-06	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach, ościeżach i stropach	m ²		
		120.36+86.34+5.79	m ²	212.490	
				RAZEM	212.490
11	KNR 0-23 2612-08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
		87.85	m	87.850	
				RAZEM	87.850
12	KNR-W 2-02 0829-02	Tynki wewn. pocienione gr. 3-4 mm wykonywane ręcznie na stropach	m ²		
		40.93	m ²	40.930	
				RAZEM	40.930
13	KNR-W 2-02 0829-01	Tynki wewn. pocienione gr. 3-4 mm wykonywane ręcznie na ścianach ŚCIANY, OŚCIEŻA, LAMPERIA	m ²		
		120.36+86.34+5.79	m ²	212.490	
				RAZEM	212.490
14	KNR-W 2-02 2006-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze, na stropach, na rusztach metalowych pojedynczych mocowanych do podłoża (ostatnia kondygnacja)	m ²		
		24.50	m ²	24.500	
				RAZEM	24.500
15	KNR-W 2-02 2004-01	Obudowa sypów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01 RURY, ELEMENTY DREWNIANE (przedostatni podest, korytarz boczny)	m ²		
		7.23	m ²	7.230	
				RAZEM	7.230
16	KNR 0-23 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją pod malowanie farbami emulsyjnymi STROPY (tynk i GK), ŚCIANY, OŚCIEŻA (bez lamperi)	m ²		
		24.50+40.93+120.36+5.79	m ²	191.580	
				RAZEM	191.580
17	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		24.50+40.93	m ²	65.430	
				RAZEM	65.430
18	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian i ościeży (bez lamperi)	m ²		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		120.36+5.79	m ²	126.150	
				RAZEM	126.150
19	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o śr.do 50 mm 41.56	m		
			m	41.560	
				RAZEM	41.560
20	KNR-W 4-01 1206-05	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn. ścian z dwukrotnym szpachlowaniem LAMPERIA 86.34	m ²		
			m ²	86.340	
				RAZEM	86.340
21	KNR 4-01 1212-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną balustrad z prętów ozdobnych 14.04	m ²		
			m ²	14.040	
				RAZEM	14.040
22	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m2 8.73	m ²		
			m ²	8.730	
				RAZEM	8.730
23	KNR 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metal. pełnych szpachlowanych jednokrotnie SZAFKI I INNYCH elementów metalowych (wspornik biegu) 5*0.45*0.635+2.27*0.35	m ²		
			m ²	4.049	
				RAZEM	4.049
24	KNR 4-01 0804-01	Naprawa posadzki cementowej + stopni betonowych zatarciem na gładko o pow.do 0.25 m2 w jednym miejscu 5+15	miejsc.		
			miejsc.	20.000	
				RAZEM	20.000
25	KNR 4-01 1304-03	Spawanie prętów okrągłych do kształowników lub płaskowników BALUSTRA 1	m spoiny		
			m spoiny	1.000	
				RAZEM	1.000
26	KNR 4-01 1209-13	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników o pow.do 0.52 m2 5	szt.		
			szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
27	KNR 4-01 1207-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów, policzek, stopni-pasy) o wys.do 20 cm 113.56	m		
			m	113.560	
				RAZEM	113.560
28	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych STOPNIE I PODESTY 4.07+4.12	m ²		
			m ²	8.190	
				RAZEM	8.190
29	KNR 0-21 4007-03	Ślepa podłoga z płyt wiórowych OSB (podest + stopnie) 4.07+4.12	m ²		
			m ²	8.190	
				RAZEM	8.190
30	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW PODEST 4.12	m ²		
			m ²	4.120	
				RAZEM	4.120
31	KNR 2-02 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyściennie klejone 4.06	m		
			m	4.060	
				RAZEM	4.060
32	KNR 2-02 1114-03	Wykładziny stopni schodowych z tworzyw sztucznych - wykładzina rulonowa PCW 4.07	m ²		
			m ²	4.070	
				RAZEM	4.070
33	KNR 2-02 1114-09	Wykładziny stopni schodowych z tworzyw sztucznych - listwy z listem drewnianych (0.97+0.3)*14	m		
			m	17.780	
				RAZEM	17.780
34	KNR-W 2-02 1125-04	Wykładziny stopni schodowych - okładziny krawędzi stopni schodowych 14	szt		
			szt	14.000	
				RAZEM	14.000
35	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu kontener budowlany 1	szt		
			szt	1.000	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia ponad 5 m ² 91.87	m ² m ²	91.870	
				RAZEM	91.870
2	KNR 4-01 0715-02	Tynki wewn.zwykłe kat. II wykonyw.ręcznie na podł.z cegły i pustaków cegły i pustaków na ścianach o pow.podłogi ponad 5 m ² 91.87	m ² m ²	91.870	
				RAZEM	91.870
3	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami (FILAR PRZY PIONIE KANALIZACYJNYM) 0.6*0.35*0.55	m ³ m ³	0.116	
				RAZEM	0.116
4	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 35.26	m ² m ²	35.260	
				RAZEM	35.260
5	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 91.87	m ² m ²	91.870	
				RAZEM	91.870
6	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej 35.26	m ² m ²	35.260	
				RAZEM	35.260
7	KNR 4-01 0802-06	Rozebranie posadzki z cegły pełnej o grub. 1/2 ceg. 35.26	m ² m ²	35.260	
				RAZEM	35.260
8	KNR 2-31 0101-07	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.III-IV głębok. 20 cm 35.26	m ² m ²	35.260	
				RAZEM	35.260
9	KNR 2-31 0114-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 20 cm 35.26	m ² m ²	35.260	
				RAZEM	35.260
10	KNR 2-31 0111-01	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - grub.podbudowy po zagęszczeniu 12 cm 35.26	m ² m ²	35.260	
				RAZEM	35.260
11	KNR 2-31 0111-05	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - dod.za zwiększenie ilości cementu o 1 kg/1m ² 35.26	m ² m ²	35.260	
				RAZEM	35.260
12	NNRNKB 231 0511-02	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 i 8 cm - 11-20 elementów/m ² 35.26	m ² m ²	35.260	
				RAZEM	35.260
13	KNR 4-01 0203-12	Uzupełnienie płyt bocznych z betonu monolitycznego (POD ŚCIANAMI) 0.39	m ³ m ³	0.390	
				RAZEM	0.390
14	KNR 4-01 1212-40	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur kanalizacyjnych żeliwnych 3.3	m m	3.300	
				RAZEM	3.300
15	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m ² 10.15+8.23+3.29	m ² m ²	21.670	
				RAZEM	21.670
16	KNR 2-02 1611-05	Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe wys.do 4 m 35.26	m ² m ²	35.260	
				RAZEM	35.260
17		Czas pracy rusztowań grupy	r-g		0.000
				RAZEM	0.000
18	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km 14.28	m ³ m ³	14.280	
				RAZEM	14.280

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km KROTNOŚĆ 6 14,28	m ³		
			m ³	14.280	
20	klalkulacja indywidual- na	opłata środowiskowa za składowanie gruzu 14,28*1,4	t	RAZEM	14.280
			t	19.992	
				RAZEM	19.992