

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	<b>KNR 4-02 0308-03</b>	Demontaż rurociągów stalowych o śr. 40-50 mm 6.90 4.00+2.80	m m m	 6.900 6.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.700</b>
2	<b>KNR 4-02 0308-02</b>	Demontaż rurociągów stalowych o śr. 25-32 mm 0.30*8+8.50+3.00+1.50+0.8+4.10+2.60 2.60+1.60+3.00	m m m	 22.900 7.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.100</b>
3	<b>KNR 4-02 0309-02</b>	Demontaż podejścia do gazomierza o śr. 25 mm 8/2	kpl. kpl.	 4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
4	<b>KNR 4-02 0310-04</b>	Demontaż kurków gazowych o śr. 15-25 mm - przy urządzeniach 8	szt. szt.	 8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
5	<b>KNR 4-01 0424-04 analogia</b>	Wycięcie otworów dla komina w stropie międzypiętrowym 7	miejsc. miejsc.	 7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
6	<b>KNR 2-15 0303-03</b>	Rurociągi w instal.gazow.stalowe o łącz.spawanych o śr.nom. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych 6.90	m m	 6.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.900</b>
7	<b>KNR 2-15 0303-02</b>	Rurociągi w instal.gazow.stalowe o łącz.spawanych o śr.nom. 40 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych 6.90	m m	 6.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.900</b>
8	<b>KNR 2-15 0303-01</b>	Rurociągi w instal.gazow.stalowe o łącz.spawanych o śr.nom. 32 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych 7.20	m m	 7.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.200</b>
9	<b>KNR-W 2-15 0303-03</b>	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 25 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych 22.90	m m	 22.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.900</b>
10	<b>KNR 2-15 0306-02</b>	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza o śr.przylączy 25 mm na ścianach 8/2	kpl. kpl.	 4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
11	<b>KNR 2-15 0308-02 analogia</b>	Montaż stelaża do gazomierza 8	szt. szt.	 8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
12	<b>KNR 2-15 0310-02</b>	Kurki gazowe przelotowe o śr. -25 mm 8	szt. szt.	 8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
13	<b>KNR 4-02 0307-02</b>	Zakorkowanie podejścia gazowego korkami żeliwnymi o śr. 25-32 mm 8	szt. szt.	 8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
14	<b>KNR-W 2-15 0307-02</b>	Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu przed gazomierzem w budynkach mieszkalnych - śr. rurociągu do 65 mm 43.80/100	100 m 100 m	 0.438	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.438</b>
15	<b>KNR 4-01 1212-29</b>	Miniowanie rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm 43.80	m m	 43.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>43.800</b>
16	<b>KNR 4-01 1212-28</b>	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm 43.80	m m	 43.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>43.800</b>
17	<b>KNR 4-01 0206-02</b>	Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o pow.do 0.1 m2 przy głębok. ponad 10 cm 7	szt. szt.	 7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
18	<b>KNR 4-01 0706-03</b>	Wykon.tynku zwyk.kat.III z zaprawy cem.-wap. w miejscach po замуrowanych przebiegach o pow. 1 miejsca do 0.10 m2 na stropach	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		7	szt.	7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
19	kalk. własna	Niezbędna zmiana lokalizacji niektórych elementów instalacji elektrycznej (puszki , wyłączniki)	kpl		
		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
20	KNR 4-01 0108-17	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km 0.10	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	0.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.100</b>
21	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km Krotność = 9 poz.20	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	0.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.100</b>
22	Kalkulacja własna	Składowanie gruzu	ton		
		poz.20*1.50	ton	0.150	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.150</b>