

Remont kominów
Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS: Remont kominów					
1	KNR-W 4-01 0433-02	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNR 4-01 0310-02	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3 - cegła budowlana klinkierowa pełna	m3		
		0,90 * 0,50 * 1,50	m3	0,675	
				RAZEM	0,675
3	KNR 2-02 0923-01	Spoinowanie ścian kominów zaprawą cementową niebarwioną	m2		
		(0,90 + 0,50) * 2 * 1,50	m2	4,200	
				RAZEM	4,200
4	KNR 2-02 0219-05	Nakrywy kominów o śr.gr.7cm - czapki kominowe żelbetowe	m2		
		1,05 * 0,65	m2	0,683	
				RAZEM	0,683
5	KNR 4-01 0202-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub zębowanych o śr. do 6 mm	kg		
		poz.4 <m2> * 3 <kg/m2>	kg	2,049	
				RAZEM	2,049
6	KNR 2-02 0602-01 analogia	Zabezpieczenie środkami impregnacynymi czapek kominowych	m2		
		poz.4	m2	0,683	
				RAZEM	0,683
7	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - na strychu	m2		
		3,00	m2	3,000	
				RAZEM	3,000
8	KNR 4-01 0715-11	Tynki wewn.zwykłe kat. II wykonyw.ręcznie na podł.z cegły na ścianach kominowych w części strychu	m2		
		poz.7	m2	3,000	
				RAZEM	3,000
9	KNR 2-02 1501-01	Dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym tynków	m2		
		poz.8	m2	3,000	
				RAZEM	3,000
10	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku - wokół komina	m2		
		(0,90 + 0,50) * 2 * 0,35	m2	0,980	
				RAZEM	0,980
11	KNR-W 2-02 0514-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy stalowej ocynkowanej	m2		
		poz.10	m2	0,980	
				RAZEM	0,980
12	KNR-W 2-02 0514-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy stalowej ocynkowanej - opaski na obróbkach kominów	m2		
		(0,90 + 0,50) * 2 * 0,10	m2	0,280	
				RAZEM	0,280
13	4,00 z.sz. 2.3. 9909-01	Przełożenie pokrycia z układanej podwójnie w koronkę na zaprawie dachówki ceramicznej karpiówki - powierzchnia do 10 m2 - ponowny montaż dachówki	m2 przel. .pokr .		
		4,00	m2 przel. .pokr .	4,000	
				RAZEM	4,000

Remont kominów

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14	kalk. własna	Wykonanie zabezpieczenia na dachu przy płotkach przeciwsniegowych	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
15	KNR 4-01 0108-17	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m3		
		poz.2 + poz.7 * 0,025	m3	0,750	
				RAZEM	0,750
16	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność = 7	m3		
		poz.15	m3	0,750	
				RAZEM	0,750
17		Składowanie gruzu	t		
		poz.16 * 1,5	t	1,125	
				RAZEM	1,125