

## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>KOSZTORYS:</b>					
1	KNR 4-01 0701-0800	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 5 m2 na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodowych	m2		
		8,5	m2	8,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>8,500</b>
2	KNR 4-01 0422-0300	Podstemplowanie zagrożonych stropów pojedynczych stemplami	szt.		
		33	szt.	33,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>33,000</b>
3	KNR 4-01 0354-0100	Wykucie z muru belek stalowych-nadproże Krotność = 2	m		
		3	m	3,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,000</b>
4	KNR 4-01 0313-0400	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł. Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych HEB 100 mm	m		
		6	m	6,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,000</b>
5	kalkulacja indywidualna	Wykonanie konstrukcji podparć, zawiesznień i osłon o masie do 10,0 kg element podporowy -analogia	szt.		
		6	szt.	6,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,000</b>
6	KNR 2-05 0208-0200	Montaż konstrukcji podparć, zawiesznień i osłon o masie do 10,0 kg - element podporowy	t		
		0,06	t	0,060	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,060</b>
7	kalkulacja indywidualna	wnoszenie, cięcie i scalanie belek stalowych	szt.		
		3	szt.	3,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,000</b>
8	KNR 4-01 0317-0500	Uzupełnienie sklepień płaskich Kleina, wciągnięcie i ułożenie belek stalowych HEB120	m		
		11	m	11,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>11,000</b>
9	KNR 4-01 0716-0400	Tynki wewnętrzne kat.III/wap.gaszone/ wykonane ręcznie, podłóże z cegły, pustaków ceram.gazo-i pianobet.na stropach płaskich, pow.podłogi pomieszczeń ponad 5 m2	m2		
		8,5	m2	8,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>8,500</b>
10	KNR 7-12 0101-0100	Czyszczenie przez szcietkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości stalowych konstrukcji pełnościennych, stan wyjściowy powierzchni B	m2		
		20	m2	20,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20,000</b>
11	KNR 7-12 0105-0100	Odtłuszczanie jednokrotne powierzchni elementów konstrukcji pełnościennej, rozpuszczalnikami organicznymi za pomocą pakuł	m2		
		20	m2	20,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20,000</b>
12	KNR 7-12 0206-0100	Malowanie pędzlem konstrukcji pełnościennej farbą chlorokauczkową do gruntowania, ogólnego stosowania	m2		
		20	m2	20,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20,000</b>
13	KNR 7-12 0210-0101	Malowanie pędzlem konstrukcji pełnościennej farbą chlorokauczkową nawierzchniową ogólnego stosowania dwukrotnie	m2		
		20	m2	20,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20,000</b>
14	KNR 4-01 0108-1100	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m3		
		0,6	m3	0,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,600</b>

## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15	KNR 4-01 0108-1200	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km Krotność = 8	m3		
		0,6	m3	0,600	
				RAZEM	0,600
16		Koszty składowania gruzu	t		
		1,1	t	1,100	
				RAZEM	1,100