

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1		Remont belek stropowych			
1 d.1	KNR 7-34 0118-02	Czyszczenie konstrukcji ze starej farby	m2		
		$0,15 * 2,49 + 0,15 * 3,07 + 0,15 * 3,21 * 3 + 0,15 * 4,3 * 3 + 0,15 * 4,3 * 3 + 0,15 * 4,38 * 4$	m2	8,777	
				RAZEM	8,777
2 d.1	KNR 7-34 0118-01	Czyszczenie konstrukcji z rdzy	m2		
		$0,15 * 2,49 + 0,15 * 3,07 + 0,15 * 3,21 * 3 + 0,15 * 4,3 * 3 + 0,15 * 4,3 * 3 + 0,15 * 4,38 * 4$	m2	8,777	
				RAZEM	8,777
3 d.1	KNR-W 4-01 1212-03	Miniowanie powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie	m2		
		8,777	m2	8,777	
				RAZEM	8,777
4 d.1	KNR 19-01 0704-04	Umocowanie siatki tynkarskiej Rabbita na stopkach belek stalowych	m		
		$2,49 + 3,07 + 3,21 * 3 + 4,3 * 3 + 4,3 * 3 + 4,38 * 4$	m	58,510	
				RAZEM	58,510
5 d.1	KNR 2-28 0204-04	Konstrukcje stalowe podparć i zawieszek o masie elementu do 50 kg - wzmocnienie belki nr B2, B10 i B11 płaskownikiem o gr. 2cm i szer. 10 cm	kg		
		$15,7 * 3,1 + 15,7 * 4,3 * 2$	kg	183,690	
				RAZEM	183,690
6 d.1	KNR 2-28 0204-02	Konstrukcje stalowe podparć i zawieszek o masie elementu do 10 kg - blachy 25x25 gr. 1,2 cm	kg		
		$5,9 * 2 * 3$	kg	35,400	
				RAZEM	35,400
7 d.1	KNR 4-01 0802-06	Rozebranie posadzki z cegły pełnej lub klinkierowej o grubości 1/2 cegły	m2		
		$0,26 * 0,26 * 2 * 3$	m2	0,406	
				RAZEM	0,406
8 d.1	KNR 4-01 0106-05	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi	m3		
		$0,26 * 0,26 * 0,55 * 2 * 3$	m3	0,223	
				RAZEM	0,223
9 d.1	KNR-W 2-02 0204-01	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe o objętości do 0.5m3 - ręczne układanie betonu	m3		
		$0,25 * 0,25 * 0,55 * 2 * 3$	m3	0,206	
				RAZEM	0,206
10 d.1	KNR-W 2-02 0259-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie o śr. do 7 mm	t		
		0,005994	t	0,006	
				RAZEM	0,006
11 d.1	KNR-W 2-02 0259-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. do 7 mm	t		
		0,048	t	0,048	
				RAZEM	0,048
12 d.1	KNR-W 4-01 0603-09	Izolacje pionowe murów - dodatek za ułożenie następnej warstwy papy asfaltowej	m2		
		$0,25 * 0,65 * 4 * 2 * 3$	m2	3,900	
				RAZEM	3,900
13 d.1	KNR 2-22 0104-12	Słupki pod legary o wym. 1 x 1 ceg.	m3		
		$0,25 * 0,25 * 1,89 * 6$	m3	0,709	
				RAZEM	0,709
14 d.1	KNR-W 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m2		
		$0,25 * 1,89 * 4 * 6$	m2	11,340	
				RAZEM	11,340

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15 d.1	KNR-W 2-02 1510-12	Dwukrotne fluatowanie powierzchni zewnętrznych	m2		
		11,34	m2	11,340	
				RAZEM	11,340
16 d.1	KNR-W 2-02 1501-01	Dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym tynków gładkich ręcznie	m2		
		11,34	m2	11,340	
				RAZEM	11,340
2		Remont pól międzybelkowych			
17 d.2	KNR 4-01 0701-11	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		$3,21 * 4,38 * 60\% * 1,1 + 3,21 * 4,37 * 1,1 + 4,3 * 4,38 * 50\% * 1,1 + (4,38 * 4,98 + 4,08 * 1,13) * 80\% * 1,1$	m2	58,321	
				RAZEM	58,321
18 d.2	KNR-W 4-01 0318-02 analogia	Uzupełnienie sklepień płaskich Kleina ciężkich 1/2 cegły	m2		
		$3,21 * 4,38 * 50\% * 1,1 + 3,21 * 4,37 * 1,1 * 50\% + 4,3 * 4,38 * 50\% * 1,1 + (4,38 * 4,98 + 4,08 * 1,13) * 50\% * 1,1$	m2	40,339	
				RAZEM	40,339
19 d.2	KNR-W 4-01 0716-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na stropach płaskich o powierzchni do 5 m2	m2		
		58,321	m2	58,321	
				RAZEM	58,321
20 d.2	KNR 13-23 0501-02	Przecieranie starych tynków bez skrobania farby	m2		
		$3,21 * 4,38 * 40\% * 1,1 + 4,3 * 4,38 * 50\% * 1,1 + (4,38 * 4,98 + 4,08 * 1,13) * 20\% * 1,1 + 4,3 * 4,37 * 1,1$	m2	43,028	
				RAZEM	43,028
21 d.2	KNR-W 2-02 1510-12	Dwukrotne fluatowanie powierzchni zewnętrznych	m2		
		$3,21 * 4,38 * 1,1 + 4,3 * 4,38 * 1,1 + (4,38 * 4,98 + 4,08 * 1,13) * 1,1 + 4,3 * 4,37 * 1,1$	m2	85,918	
				RAZEM	85,918
22 d.2	KNR-W 2-02 1501-01	Dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym tynków gładkich ręcznie	m2		
		85,918	m2	85,918	
				RAZEM	85,918
23 d.2	KNR 19-01 0705-03	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej zaprawą cementową na ścianach i stropach	m2		
		$2,49 + 3,07 + 3,21 * 3 + 4,3 * 3 + 4,3 * 3 + 4,38 * 4$	m2	58,510	
				RAZEM	58,510
24 d.2	KNR 13-15 0706-01	Stemplowanie sklepień i nadproży	m2		
		$3,21 * 4,38 * 50\% * 1,1 + 3,21 * 4,37 * 1,1 * 50\% + 4,3 * 4,38 * 50\% * 1,1 + (4,38 * 4,98 + 4,08 * 1,13) * 50\% * 1,1$	m2	40,339	
				RAZEM	40,339
3		Wymiana nadproży			
25 d.3	KNR-W 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami - nadproże nr N6 i N7	m3		
		$0,9 * 0,5 * 0,7 + 1,1 * 0,5 * 0,7$	m3	0,700	
				RAZEM	0,700
26 d.3	KNR-W 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m2		
		$0,9 * 0,7 + 1,1 * 0,7$	m2	1,400	
				RAZEM	1,400
27 d.3	KNR-W 2-02 1510-12	Dwukrotne fluatowanie powierzchni zewnętrznych	m2		
		1,4	m2	1,400	
				RAZEM	1,400

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
28 d.3	KNR-W 2-02 1501-01	Dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym tynków gładkich ręcznie	m2		
		1,4	m2	1,400	
				RAZEM	1,400
29 d.3	KNR 7-34 0118-01	Czyszczenie konstrukcji z rdzy	m2		
		0,588	m2	0,588	
				RAZEM	0,588
30 d.3	KNR-W 4-01 1212-03	Miniowanie powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie	m2		
		0,588	m2	0,588	
				RAZEM	0,588
31 d.3	KNR 4-04 0108-03	Rozebranie przesklepień (nadproży) na belkach stalowych	m3		
		$1,35 * 0,5 * 0,12 + 1,3 * 0,4 * 0,12 + 1,45 * 0,5 * 0,12 + 1,3 * 0,5 * 0,12 + 1,2 * 0,5 * 0,12 + 1,37 * 0,5 * 0,12 + 1,2 * 0,5 * 0,12 + 1,37 * 0,5 * 0,12 + 1,36 * 0,5 * 0,12$	m3	0,698	
				RAZEM	0,698
32 d.3	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych I 100 mm	m		
		$1,35 * 3 + 1,45 * 3 + 1,3 * 3 + 1,2 * 4 + 1,37 * 3 + 1,2 * 3 + 1,37 * 3 + 1,36 * 3$	m	33,000	
				RAZEM	33,000
33 d.3	KNR-W 4-01 1212-03	Miniowanie powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie	m2		
		$33 * 0,4$	m2	13,200	
				RAZEM	13,200
34 d.3	KNR 19-01 0704-04	Umocowanie siatki tynkarskiej Rabitza na stopkach belek stalowych	m		
		12	m	12,000	
				RAZEM	12,000
35 d.3	KNR 19-01 0705-03	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej zaprawą cementową na ścianach i stropach	m2		
		$12 * 0,5$	m2	6,000	
				RAZEM	6,000
36 d.3	KNR 4-01 0705-01	Uzupełnienie ubytków pomiędzy belkami stalowymi a wykutymi bruzdami	m		
		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
37 d.3	KNR-W 4-01 0716-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na stropach płaskich o powierzchni do 5 m2	m2		
		6	m2	6,000	
				RAZEM	6,000
38 d.3	KNR 4-01 0705-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych ceglami lub dachówkami	m		
		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
39 d.3	KNR-W 2-02 1510-12	Dwukrotne fluatowanie powierzchni zewnętrznych	m2		
		10	m2	10,000	
				RAZEM	10,000
40 d.3	KNR-W 2-02 1510-10	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
		10	m2	10,000	
				RAZEM	10,000
41 d.3	KNR-W 4-01 0109-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m3		
		$58 * 0,04$	m3	2,320	
				RAZEM	2,320

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
42 d.3	KNR-W 4-01 0109-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km Krotność = 7	m3		
		2,32	m3	2,320	
				RAZEM	2,320
43 d.3		Opłata za wysypisko	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000