

## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>KOSZTORYS:</b>					
1	KNR 4-01 0701-0800	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 5 m2 na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodowych	m2		
		13,8	m2	13,800	
				<b>RAZEM</b>	<b>13,800</b>
2	KNR 4-01 0427-0500	Rozebranie ścianek działowych z łat i rygli	m2		
		42	m2	42,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>42,000</b>
3	kalkulacja indywidualna	Wykonanie konstrukcji podparć, zawieszzeń i osłon o masie do 10,0 kg element podporowy -analogia	szt.		
		8	szt.	8,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8,000</b>
4	KNR 4-01 0317-0500	Uzupełnienie sklepień płaskich Kleina, wciągnięcie i ułożenie belek stalowych HEB100	m		
		8	m	8,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8,000</b>
5	KNR 4-01 0422-0300	Podstemplowanie zagrożonych stropów pojedynczych stemplami	szt.		
		54	szt.	54,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>54,000</b>
6	kalkulacja indywidualna	wnoszenie, cięcie i scalanie belek stalowych	szt.		
		9	szt.	9,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9,000</b>
7	KNR 2-05 0208-0200	Montaż konstrukcji podparć, zawieszzeń i osłon o masie do 10,0 kg - element podporowy	t		
		0,08	t	0,080	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,080</b>
8	KNR 4-01 0317-0500	Uzupełnienie sklepień płaskich Kleina, wciągnięcie i ułożenie belek stalowych HEB120	m		
		3,9	m	3,900	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,900</b>
9	KNR 4-01 0317-0500	Uzupełnienie sklepień płaskich Kleina, wciągnięcie i ułożenie belek stalowych HEB140	m		
		39,2	m	39,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>39,200</b>
10	KNR 4-01 0716-0400	Tynki wewnętrzne kat.III/wap.gaszone/ wykonane ręcznie, podłozę z cegły, pustaków ceram.gazo-i pianobet.na stropach płaskich, pow.podłogi pomieszczeń ponad 5 m2	m2		
		18,9	m2	18,900	
				<b>RAZEM</b>	<b>18,900</b>
11	KNR 7-12 0101-0100	Czyszczenie przez szcietkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości stalowych konstrukcji pełnościennych, stan wyjściowy powierzchni B	m2		
		39,6	m2	39,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>39,600</b>
12	KNR 7-12 0105-0100	Odtłuszczanie jednokrotne powierzchni elementów konstrukcji pełnościennej, rozpuszczalnikiem organicznym za pomocą pakuł	m2		
		39,6	m2	39,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>39,600</b>
13	KNR 7-12 0206-0100	Malowanie pędzlem konstrukcji pełnościennej farbą chlorokauczkową do gruntowania, ogólnego stosowania	m2		
		39,6	m2	39,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>39,600</b>
14	KNR 7-12 0210-0101	Malowanie pędzlem konstrukcji pełnościennej farba chlorokauczkowa nawierzchniowa ogólnego stosowania dwukrotnie	m2		
		39,6	m2	39,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>39,600</b>

## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15	KNR-I 19-01 0407-0700	Ściany drewniane. Drewno - deski gładkie grubości 25 mm - ścianki działowe komórek piwnicznych- materiał odzysk	m2		
		42	m2	42,000	
				RAZEM	42,000
16	KNR 2-02 1015-0900	Skrzydła drzwiowe - drzwi piwniczne deskowe, dwukrotnie malowane farbą ftalową do gruntowania i farbą ftalową nawierzchniową /B.I.nr 8/96/- demontaż i montaż	m2		
		9,6	m2	9,600	
				RAZEM	9,600
17	KNR 4-01 0108-1100	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m3		
		0,3	m3	0,300	
				RAZEM	0,300
18	KNR 4-01 0108-1200	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km Krotność = 8	m3		
		0,3	m3	0,300	
				RAZEM	0,300
19		Koszty składowania gruzu	t		
		0,6	t	0,600	
				RAZEM	0,600