

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - piętra/przedsionki	m2		
		75,441	m2	75,441	
				RAZEM	75,441
2	KNR 4-01 0428-03	Rozebranie podłóg białych na wpust wraz z listwami	m2		
		75,441	m2	75,441	
				RAZEM	75,441
3	KNR 2-02 0925-01	Ostony okien folią polietylenową	m2		
		73,384	m2	73,384	
				RAZEM	73,384
4	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobanie farby lub zdzieranie tapet na stropach, biegach i spocznikach	m2		
		53,172	m2	53,172	
				RAZEM	53,172
5	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobanie farby lub zdzieranie tapet na ścianach	m2		
		416,323	m2	416,323	
				RAZEM	416,323
6	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe	m2		
		416,33	m2	416,330	
				RAZEM	416,330
7	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome- sufity spoczniki+pod schodami	m2		
		53,172	m2	53,172	
				RAZEM	53,172
8	KNR 2-02 2006-04	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stropach na rusztach	m2		
		110,554	m2	110,554	
				RAZEM	110,554
9	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
		poz.6 + poz.7 + poz.8	m2	580,056	
				RAZEM	580,056
10	KNR 0-33 0101-05	Wielowarstwowe systemy ociepleń ścian "STO" - szpachlowanie zbrojone jedną warstwą siatki z włókna szklanego (roboty wykonywane ręczne) - ściany	m2		
		416,323	m2	416,323	
				RAZEM	416,323
11	KNR 0-33 0101-05	Wielowarstwowe systemy ociepleń ścian "STO" - szpachlowanie zbrojone jedną warstwą siatki z włókna szklanego (roboty wykonywane ręczne) - spoczniki, biegi	m2		
		53,172	m2	53,172	
				RAZEM	53,172
12	KNR K-04 0105-01	Wykonanie tynków mineralnych dwuwarstwowych na gotowym podłożu z gładzi wapiennej Kreissel 660	m2		
		416,323	m2	416,323	
				RAZEM	416,323
13	KNR K-04 0105-01	Wykonanie tynków mineralnych dwuwarstwowych na gotowym podłożu z gładzi wapiennej Kreissel 660 - biegi, spoczniki	m2		
		53,172	m2	53,172	
				RAZEM	53,172
14	KNR 0-33 0121-01	Ochrona narożników wypukłych	m		
		117,83	m	117,830	
				RAZEM	117,830
15	KNR 2-02 1110-01	Podłoga z płyt OSB o gr. min. 18mm	m2		

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		75,44	m2	75,440	
				RAZEM	75,440
16	KNR 2-02 1112-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - Lentex	m2		
		75,44	m2	75,440	
				RAZEM	75,440
17	KNR 4-01 1209-10 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalenową poręczy schodów kamiennych i biegu schodowego	m2		
		22,73	m2	22,730	
				RAZEM	22,730
18	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2	m2		
		56,425	m2	56,425	
				RAZEM	56,425
19	KNR 4-01 1211-04 analogia	Opalenie farby olejnej poręczy balustrady	m2		
		11,10	m2	11,100	
				RAZEM	11,100
20	KNR-W 2-02 1514-04 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową poręczy	m		
		27,72	m	27,720	
				RAZEM	27,720
21	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną metalowych tralek o powierzchni ponad 1.0 m2	m2		
		20,79	m2	20,790	
				RAZEM	20,790
22	KNR 4-01 0354-15 analogia	Demontaż skrzynek na listy - modułowe	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
23	TZKNBK XVIII I A-177	Montaż skrzynek na listy	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
24	KNR 4-03 1133-02	Demontaż opraw oświetleniowych - do ponownego montażu	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
25	KNR 5-08 0504-03	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
26	KNR-W 4-01 0324-02	Obsadzenie wyczystek w ścianach z cegieł - parter	szt.		
		7	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
27	KNR-W 2-02 1218-01 analogia	Montaż tablicy informacyjnej-korkowej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
28	KNR 4-01 1212-03 analogia	Miniowanie powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie- drzwiczki skrzynki elektrycznej	m2		
		0,55 * 0,45	m2	0,248	
				RAZEM	0,248
29	KNR 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie	m2		

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		0,55 * 0,45	m2	0,248	
				RAZEM	0,248
30	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odleglosc do 1 km	m3		
		poz.1 * 0,003 + poz.2 * 0,018	m3	1,584	
				RAZEM	1,584
31	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za kazdy nastepny 1 km Krotnosc = 8	m3		
		poz.30	m3	1,584	
				RAZEM	1,584
32	kalk. własna	Koszt składowania gruzu	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000