

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1	KNR-W 4-01 0350-02	Rozebranie stropów płaskich Kleina o grubości płyty 1/2 cegły	m2		
		1,05 * 1,28	m2	1,344	
				RAZEM	1,344
2	KNR-W 4-01 0353-01	Wykucie z muru belek stalowych	m		
		1,25 * 2 + 1,28	m	3,780	
				RAZEM	3,780
3	KNR-W 4-01 1306-01	Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików stalowych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
4	KNR-W 4-01 0348-02	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m3		
		0,25 * 0,20 * 1,28 + 0,25 * 0,60 * 1,28 + 0,26 * 0,84 * 1,28 + 0,26 * 1,06 * 1,28	m3	0,888	
				RAZEM	0,888
5	KNR-W 4-01 0338-04	Wykucie bruzd poziomych 1/2 x 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		1,28	m	1,280	
				RAZEM	1,280
6	KNR-W 4-01 0102-03	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie suchym lub wilgotnym kat. IV	m3		
		1,28 * 0,25 * 0,80	m3	0,256	
				RAZEM	0,256
7	KNR-W 4-01 0201-08	Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej schodów prostych	m2		
		[1,07 + 1,75] * 1,28	m2	3,610	
				RAZEM	3,610
8	KNR-W 4-01 0202-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o średnicy do 6 mm	kg		
		7,50	kg	7,500	
				RAZEM	7,500
9	KNR-W 4-01 0202-03	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o średnicy 10-14 mm	kg		
		50,60	kg	50,600	
				RAZEM	50,600
10	KNR-W 4-01 0203-10 z.sz.2.6. 9905-02	Uzupełnienie zbrojonych schodów prostych z betonu monolitycznego - objętość elementu 0.5-1.0 m3	m3		
		1,07 * 1,28 * 0,10 + 1,75 * 1,28 * 0,15 + 0,25 * 0,80 * 1,28	m3	0,729	
				RAZEM	0,729
11	KNR 2-02 1207-06	Balustrady schodowe z prętów stalowych osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu jednopłaszczyznowe	m		
		1,07 + 1,75	m	2,820	
				RAZEM	2,820
12	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km	m3		
		poz.1 * 0,10	m3	0,134	
		poz.4	m3	0,888	
		poz.5 * 0,12 * 0,25	m3	0,038	
				RAZEM	1,060
13	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 6	m3		
		poz.12	m3	1,060	
				RAZEM	1,060
14	kalk. własna	Koszt składowania gruzu	t		
		poz.13 * 1,5	t	1,590	

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,590