

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1	KNR 2-31 0814-02	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej	m		
		2,00 * 26 + 0,54 * 26 + 0,72 * 2 + 0,10 * 5	m	67,980	
				RAZEM	67,980
2	KNR 2-31 0815-02	Rozebranie płyt betonowych na podsypce piaskowej	m2		
		2,00 * 0,54 * 26 + 2,00 * 0,72 * 2 + 2,00 * 0,10 * 5	m2	31,960	
				RAZEM	31,960
3	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m2		
		poz.2	m2	31,960	
				RAZEM	31,960
4	KNNR 6 0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m		
		poz.1	m	67,980	
				RAZEM	67,980
5	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie schodów z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
		poz.2	m2	31,960	
				RAZEM	31,960
6	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka podłoża betonowego przy narożu budynku	m3		
		3,00 * 2,00 * 0,05	m3	0,300	
				RAZEM	0,300
7	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - wykonanie nowego podłoża	m3		
		poz.6	m3	0,300	
				RAZEM	0,300
8	KNR-W 4-02 0236-02 analogia	Udrożnienie rur spustowych	msc.		
		1	msc.	1,000	
				RAZEM	1,000
9	KNR 2-15 0217-02	Montaż czyszczaka z PCW na rurze spustowej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
10	KNR 4-05II 0222-05	Ręczne czyszczenie kanalizacji w obiektach mieszkalnych - przykanaliki	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
11	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m3		
		poz.1 * 0,08 * 0,30 + poz.2 * 0,03 + poz.6	m3	2,890	
				RAZEM	2,890
12	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 7	m3		
		poz.11	m3	2,890	
				RAZEM	2,890
13	kalk. własna	Koszt składowania gruzu	t		
		poz.12 * 1,5	t	4,335	
				RAZEM	4,335