STAN ISTNIEJACY

STAN PROJEKTOWANY

① COKÓŁ + ŚCIANY FUNDAMENTOWE PONIŻEJ TERENU– REMONT
– ODBICIE POWŁOKI TYNKARSKIEJ
– DEZYNFEKCJA PODŁOŻA PREPARATEM STOPRIM FUNGAL LUB RÓWNOWAŻNYM
– ODGRZYBIENIE PREPARATEM ODGRZYBIAJĄCYM
– WZMOCNIENIE PODŁOŻA PREPARATEM GRUNTUJĄCYM STOPRIM GRUNDEX LUB RÓWNOWAŻNYM
– WARSTWA WYRÓWNAWCZA Z ZAPRAWY CEMENTOWEJ +2%HYSPERBIT
– DOCIEPLENIE STREFY FUNDAMENTOWEJ NA GŁĘBOKOŚCI MIN. 100 CM OD POZIOMU TERENU–STYROPIAN EPS P 033 GR. 5CM
– OKŁADZINA COKOŁU – PŁYTKI KLINKIEROWE 25*6CM+ DOCIEPLENIE JAK ŚCIANY WYŻSZYCH KONDYGNACJA – STYROPIAN EPS 030 GR. 12CM
DOCIEPLENIE STREFY FUNDAMENTOWEJ WYŁĄCZNIE OD STRONY ELEWACJI SZCZYTOWYCH I ELEWACJI TYLNEJ

② ŚCIANA – DOCIEPLENIE W SYSTEMIE BSO
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:
– SKUCIE POWŁOKI TYNKARSKIEJ
– DEZYNFEKCJA PODŁOŻA PREPARATEM STOPRIM FUNGAL LUB RÓWNOWAŻNYM
– WZMOCNIENIE PODŁOŻA PREPARATEM GRUNTUJĄCYM STOPRIM GRUNDEX LUB RÓWNOWAŻNYM
DOCIEPLENIE W TECHNOLOGII STO LUB RÓWNOWAŻNEJ:
– STYROPIAN EPS 030 GR. 12CM JEDNOWARSTWOWY ŁĄCZONY NA ZAKŁAD LUB SZCZELNE SPOINY.
– TYNK NAWIERZCHNIOWY SILIKATOWY TYPU NAKROPEK BARWIONY W MASIE
KOLORYSTYKA :
KATALOG STODESIGN LUB RÓWNOWAŻNY – KOLOR 16 125 NR1 ŚCIANY
– KOLOR 16 124 NR2 ŚCIANY

③ GZYMS OKAPOWY – REMONT
– TYNK CIĄGNIONY ZWYKŁY
– SIATKA Z WŁÓKNA SZKLANEGO
– TYNK CIENKOWARSTWOWY SILIKATOWY GŁADKI
KOLORYSTYKA :
KATALOG STODESIGN LUB RÓWNOWAŻNY – KOLOR 16 070

④ OSŁONA + OPASKA SZER. 50CM – REKONSTRUKCJA
– W RAMACH DOCIEPLENIA ELEWACJI – TYNK CIENKOWARSTWOWY SILIKATOWY GŁADKI
KOLORYSTYKA :
KATALOG STODESIGN LUB RÓWNOWAŻNY – KOLOR 16 070

⑤ PODOKIENNIKI, GZYMS PODOKIENNY – REKONSTRUKCJA
– ODTWORZENIE POPRZEZ SOLIDNE SZABLONY Z ORYGINALNYCH ELEMENTÓW LUB ZAMONTOWANIE GOTOWYCH PROFILI ELEWACYJNYCH POKRYTYCH AKRYLEM
– SIATKA Z WŁÓKNA SZKLANEGO
– TYNK CIENKOWARSTWOWY SILIKATOWY GŁADKI
KOLORYSTYKA :
KATALOG STODESIGN LUB RÓWNOWAŻNY – KOLOR 16 125

⑥ PILASTRY – REKONSTRUKCJA
– W RAMACH DOCIEPLENIA ELEWACJI – TYNK CIENKOWARSTWOWY SILIKATOWY GŁADKI
KOLORYSTYKA :
KATALOG STODESIGN LUB RÓWNOWAŻNY – KOLOR 16 125

⑦ ZADASZENIE WEJŚCIA DO BUDYNKU – WYMIANA
ŁUKOWE, KONSTRUKCJA STALOWA WSPORNIKOWA,PRZEKRYCIE POLIWĘGLAN

⑧ ZABUDOWA KANAŁU WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ– PROJEKTOWANA
– PODEJŚCIE W BRUZDZIE WYKUTEJ W MURZE NA GŁĘBOKOŚĆ 4CM I SZER. 20CM POD KĄTEM 60 STOPNI
– UŁOŻENIE PODEJŚCIA Z BLACHY STALOWEJ NIEROZWIJNEJ GR. 0,7MM O WYMIARACH 10*20CM ORAZ ZABUDOWAĆ W PROJEKTOWANYM DOCIEPLENIU ŚCIANY ELEWACJI
– PODŁĄCZENIE PODEJŚCIA DO PROJEKTOWANEGO PRZEWODU WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ WYMIENIONEJ Z BLACHY STALOWEJ NIEROZWIJNEJ GR. 0,7MM O PRZEKR. 14*14CM ZABUDOWANEGO PŁYTĄ OSB NA RUSZCIE METALOWYM W SYSTEMIE RYGIPS SKROPLINY ODPROWADZIĆ RURKĄ SR. 15MM WYPROWADZONĄ OD SPODU ZABUDOWY

⑨ ZABUDOWA PRZEWODU ODPROWADZENIA SPALIN – PROJEKTOWANA
– PO ZDEMONTOWANIU ZABUDOWAĆ JAK W OPISIE DETALU
– PRZEWÓD WYPROWADZIĆ PONAD DACH OSŁONIĘTY PRZEZ STRYCH PONAD DACH

⑩ DRZWI WEJŚCIOWE – WYMIANA
– DRZWI STALOWE WYMIENIĆ NA DRZWI DREWNIANE JEDNOSKRZYDŁOWE Z NASWIETLEM WG OPISU NA RYS. ZESTAWIENIA STOLARKI

⑪ ŁUKARNY – REMONT
– DOCIEPLENIE ŚCIAN BOCZNYCH W CZĘŚCI MIESZKALNEJ – STYROPIAN EPS 030 GR. 12CM/S.
– OKŁADZINA ŚCIAN BOCZNYCH Z BLACHY STALOWEJ POWLEKANEJ GR. 0,7MM
– ELEMENTY DREWNIANE POKRYTE IMPREGNATEM OCHRONNYM CIEMNY ORZECH

⑫ POKRYCIE DACHÓWE – REMONT
– DOCIEPLENIE W CZĘŚCI PRZEZNACZONEJ NA POBYT LUDZI STYROPIAN EPS 030 GR. 12CM/S. + PAROIZOLACJA
– POKRYCIE DACHÓWE Z DACHÓWKI CERAMICZNEJ KRATÓWKI UŁOŻONEJ W KORONKĘ
– ZABEZPIECZENIE DACHU MEMBRANĄ DACHOWĄ

OKNA DREWNIANE WYMAGAJĄCE WYMIANY
PROFILE PCV, ONA JEDNORAMOWE, DWURZĘDOWE, DWUDZIELNE LUB TRÓJDZIELNE SKRZYDŁA UCHYLNO – ROZWIERANE, STALE ŚLEMIENIE SZER. 8CM, WSP.U max 1.3
W RAMY OKIENNE NALEŻY WBUDOWAĆ NAWIEWNIKI HIGROSTEROWANE

KRATY OKIENNE I DRZWIOWE ZASTĄPIĆ ROLETAMI ZEWNĘTRZNYMI

ARCH
PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
58-309 Wałbrzych ul. Bpa Dubois-Zelenaikiego 49 e-mail: arch.i@wp.pl

OBUDOWA PRZEWODÓW

RYNNY I RURY SPUSTOWE – WYMIANA
BLACHA STALOWA OCYNKOWANA GR. 0,50MM

PARAPETY OKIENNE I OBRÓBKI BLACHARSKIE NA GZYMSACH – WYMIANA ISTNIEJĄCYCH NA OBRÓBKI I PARAPETY Z BLACHY STALOWEJ POWLEKANEJ GR. 0,7MM KLEJONE DO PODŁOŻA CAŁOPOWIERZCHNIOWO, KOŃCOWE POŁĄCZENIA PARAPETÓW Z OSZCZAMI POPRZEZ WYMIETE DO GÓRY, WYSOKOŚĆ WYMIENIONA 10MM
PARAPETY WE WSZYSTKICH OKNACH BUDYNKU DOCIEPLONE OD SPODU STYROPIANEM GR.3CM

SZAFKA ELEKTRYCZNA I GAZOWA –
W POROZUMIENIU Z WŁAŚCICIELAMI SIECI GAZOWEJ I ELEKTRYCZNEJ NALEŻY SKORODOWANIE SZAFKI WYMIENIĆ NA NOWE.

KABLE TELETECHNICZNE –
LUŹNO WISZĄCE KABLE TELETECHNICZNE NALEŻY W POROZUMIENIU Z OPARATORAMI SIECI ZABUDOWAĆ W RURACH OCHRONNYCH I UKRYĆ POD DOCIEPLENIEM

KONSTRUKCJA ARCHITEKTURA

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

		PODPIS
PROJEKTANT: ARCH. IWONA DZIEDZIC	NR UPR. AU–F2/188/81	
SPRWDZAJĄCY:	NR UPR.	
PROJEKTANT	NR UPR.	
SPRAWDZAJĄCY:	NR UPR.	

OBIEKT/ZAKRES OPRACOWANIA

REMONT ELEWACJI Z DOCIEPLENIEM BUDYNKU ORAZ REMONT DACHU

TYTUŁ RYSUNKU

ELEWACJA PŁN. – WSCH.

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

GMINA	MIEJSCOWOŚĆ	ULICA, NR
WAŁBRZYCH	WAŁBRZYCH	11 LISTOPADA 164

DZIAŁKA NR: 454/4 INWESTOR: WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA
OBRĘB: NOWE MIASTO NR 26 UL. 11 LISTOPADA 164 , WAŁBRZYCH

STADIUM	BRANŻA	DATA	SKALA	NR RYSUNKU
ZAŁOŻENIA DO REMONTU	ARCH.	KWIECIEŃ 2016	1:100	1/A