

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1	KNR 4-04 0901-0500	Rynny drewniane do gruzu. Wykonanie rynny	m		
		30	m	30,000	
				RAZEM	30,000
2	KNR 4-04 0901-0600	Rynny drewniane do gruzu. Ustawienie rynny	m		
		30	m	30,000	
				RAZEM	30,000
3	KNR 4-04 0901-0700	Rynny drewniane do gruzu. Rozebranie rynny	m		
		30	m	30,000	
				RAZEM	30,000
4	KNR 4-01 0508-0200	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki układanej podwójnie	m2		
		511	m2	511,000	
				RAZEM	511,000
5	KNR 4-01 0508-0100	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki układanej pojedynczo	m2		
		18	m2	18,000	
				RAZEM	18,000
6	KNR 4-01 0430-0300	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych. Rozbiórka ołączenia dachu, odstęp łąt 16 cm	m2		
		158	m2	158,000	
				RAZEM	158,000
7	KNR 4-01 0430-0900	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych. Rozebranie łąt kominarskich	m		
		7	m	7,000	
				RAZEM	7,000
8	KNR 4-01 0535-0800	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - kominy ogniomur, mansard	m2		
		39,2	m2	39,200	
				RAZEM	39,200
9	KNR 4-01 0535-0400	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		66	m	66,000	
				RAZEM	66,000
10	KNR 2-02 0410-0400	Ołączenie połaci dachowych łątami z tarcicy nasyczonej 38 x 50 mm o rozstawie łąt ponad 24 cm.	m2		
		158	m2	158,000	
				RAZEM	158,000
11	KNR-I 0-15 0526-0200	Wymiana okien w połaci dachowej Krotność = 1,5	szt.		
		7	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
12	KNR 4-01 0419-0200	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 m do 5 m	szt.		
		7	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
13	KNR 4-01 0310-0200	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0,5 m3. Użycie zaprawy z wapna suchogaszzonego - cegłą klinkier	m3		
		11,2	m3	11,200	
				RAZEM	11,200
14	KNR 4-01 0627-0200	Impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą jednokrotnego smarowania preparatami solowymi - więźba dachowa	m2		
		534	m2	534,000	
				RAZEM	534,000
15	KNR 2-02 0504-0400	Pokrycie dachów w koronkę, dachówką ceramiczną karpiówką.	m2		
		511	m2	511,000	

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	511,000
16	KNR 2-02 0504-0500	Pokrycie dachów w łuskę, dachówką ceramiczną karpiówką.	m2		
		18	m2	18,000	
				RAZEM	18,000
17	KNR-K 05 0207-0100	Demontaż i montaż zabezpieczeń przeciwśnieżnych z płotkiem	m		
		60	m	60,000	
				RAZEM	60,000
18	KNR-K 05 0208-0300	Montaż elementów komunikacji po dachu - ławeczka kominiarska duża, dachówka Karpiówka	szt.		
		7	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
19	KNR 2-02 0509-0500	Rynny dachowe z blachy z tytan cynku, grubości 0,55 mm, półokrągłe o średnicy 18 cm.	m		
		60	m	60,000	
				RAZEM	60,000
20	KNR 2-02 0509-0201	Rynny dachowe z blachy z tytan cynku, grubości 0,60 mm, półokrągłe o średnicy 10 cm.	m		
		6	m	6,000	
				RAZEM	6,000
21	KNR 2-02 0507-0600	Rury wentylacyjne z blachy z tytan cynku, grubości 0,60 mm - wymiana Krotność = 1,5	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
22	KNR 2-02 0507-0200	Różne obróbki z blachy z tytan cynku, grubości 0,55 mm przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - kominy, ogniomur, mansard	m2		
		39,2	m2	39,200	
				RAZEM	39,200
23	KNR 2-02 0507-0200	Różne obróbki z blachy z tytan cynku, grubości 0,55 mm przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - pas nadrynnowy	m2		
		35,6	m2	35,600	
				RAZEM	35,600
24	KNR 4-01 0108-1100	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m3		
		28	m3	28,000	
				RAZEM	28,000
25	KNR 4-01 0108-1200	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km	m3		
		28	m3	28,000	
				RAZEM	28,000
26	KNR 4-01 0108-1200	Koszt składowania gruzu	t		
		53,2	t	53,200	
				RAZEM	53,200