

Kanały wentylacji wywiewnej wykonać jako systemowe, ze stali nierdzewnej, dwuścienne, ocieplone wełną mineralną (z wyjątkiem wentylacji kuchni lokalu nr 5). Kratki wentylacyjne montować nie niżej niż 15cm pod stropem pomieszczeń, licząc od górnej krawędzi kratki. Kanały wyprowadzić min. 1,0m ponad połać dachu oraz ponad istniejące kominy murowane (w przypadku bezpośredniej bliskości) i zakończyć parasolami.
4WŁ – ø160/220mm, lokal nr 4, wywiew z łazienki
5WPG – ø160/220mm, lokal nr 5, wywiew z pom. gosp.
5WŁ – ø160/220mm, lokal nr 5, wywiew z łazienki
5WK – istn. komin murowany grupa II kanał 1, lokal nr 5, wywiew z kuchni

zabudowa – wykonać zabudowę kanałów z wykorzystaniem płyt cementowych odpornych na wilgoć grubości 12,5mm, zabudowa wykonana na całej wysokości prowadzenia instalacji, od poziomu terenu (forma komina scalonego z elewacją). Wykończenie gładzią cementowo-wapienną do stosowania na zewnątrz. Kolorystyka identyczna do projektowanej kolorystyki budynku.
Wykonać otwory zamykane umożliwiające dostęp do rewizji kanałów wentylacyjnych (oraz w przypadku istniejącej instalacji powietrzno-spalinowej dla kotła w lokalu nr 4, otwory umożliwiające pobór powietrza do spalania przez kocioł). Wykonać obróbkê blacharską i szczelne przejście kanałów przez szczytową częśæ zabudowy.

NO – projektowany nawiewnik okienny ciśnieniowy o wydajności 30m3/h przy Δp=10Pa

NPO – projektowany nawiewnik podokienny w postaci kanału ze stali nierdzewnej zakończony, na zewnątrz i wewnątrz, kratkami wentylacyjnymi o wolnym polu przekroju min. 200cm2

LUK MEDIA PROJEKT
Joanna Szpinek
ul. Kasztelańska 60, 58-316 Wałbrzych

Projektant br. inst. sanitarne:	mgr inż. Łukasz Szpinek	82/DOŚ/08	
Zadanie:	Remont budynku przy ulicy Tatrzańskiej 3 w Wałbrzychu w zakresie termomodernizacji wraz z wykonaniem izolacji z drenażem i kanalizacją deszczową, budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej, wykonanie instalacji wod.-kan., likwidacja szamba, wykonanie instalacji wentylacji nawiewno-wywiewnej oraz instalacji dymowej i spalinowej (działka nr 155/3; 152; obręb 35 Rusinowa).		
Inwestor:	Wspólota Mieszkaniowa ul. Tatrzańska 3, 58-303 Wałbrzych		
Tytuł rys.:	RZUT PARTERU – INSTALACJA WENTYLACYJNA, SPALINOWA		

Data: 15.02.2018	Stadium: PW
Skala: 1:50	Nr rys: 10

Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przerysowany, uzupełniony lub odstępiony komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy projektowej