

Kanały wentylacji wywiewnej wykonać jako systemowe, ze stali nierdzewnej, dwuścienne, ocieplone wełną mineralną (z wyjątkiem wentylacji kuchni lokalu nr 5). Kratki wentylacyjne montować nie niżej niż 15cm pod stropem pomieszczeń, licząc od górnej krawędzi kratki. Kanały wyprowadzić min. 1,0m ponad połać dachu oraz ponad istniejące kominy murowane (w przypadku bezpośredniej bliskości) i zakończyć parasolami.

4WŁ – ø160/220mm, lokal nr 4, wywiew z łazienki
5WPG – ø160/220mm, lokal nr 5, wywiew z pom. gosp.
5WŁ – ø160/220mm, lokal nr 5, wywiew z łazienki
5WK – istn. komin murowany grupa II kanał 1, lokal nr 5, wywiew z kuchni
6WK – ø160/220mm, lokal nr 6, wywiew z kuchni
6WŁ – ø160/220mm, lokal nr 6, wywiew z łazienki
7WK – ø160/220mm, lokal nr 7, wywiew z kuchni
7WŁ – ø160/220mm, lokal nr 7, wywiew z łazienki
8–9WK – ø160/220mm, lokal nr 8–9, wywiew z kuchni
8–9WŁ – ø160/220mm, lokal nr 8–9, wywiew z łazienki
8–9WPT – ø160/220mm, lokal nr 8–9, wywiew z pom. technicznego

W wolnej przestrzeni komina 50x50cm wykonać wkłady ze stali kwasożaroodpornej ø150mm podłączone do urządzeń grzewczych w poszczególnych lokalach, wyprowadzone ponad w/w komin murowany i zakończone nasadami zabezpieczającymi przed odwróceniem ciągu, umożliwiające okresowe czyszczenie i kontrolę przewodu kominowego.

6WŻ – lokal nr 6, dla istn. pieca
7WŻ – lokal nr 7, dla istn. pieca

NO – projektowany nawiewnik okienny ciśnieniowy o wydajności 30m3/h przy Δp=10Pa

NPO – projektowany nawiewnik podokienny w postaci kanału ze stali nierdzewnej zakończony, na zewnątrz i wewnątrz, kratkami wentylacyjnymi o wolnym polu przekroju min. 200cm2

LUK MEDIA PROJEKT
Joanna Szpinek
ul. Kasztelańska 60, 58-316 Wałbrzych

Data: 15.02.2018
Stadium: PW
Skala: 1:50
Nr rys: 11

Projektant br. inst. sanitarne: mgr inż. Łukasz Szpinek 82/DOŚ/08

Zadanie: Remont budynku przy ulicy Tatrzańskiej 3 w Wałbrzychu w zakresie termomodernizacji wraz z wykonaniem izolacji z drenażem i kanalizacją deszczową, budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej, wykonanie instalacji wod.-kan., likwidacja szamba, wykonanie instalacji wentylacji nawiewno-wywiewnej oraz instalacji dymowej i spalinowej (działka nr 155/3; 152; obręb 35 Rusinowa).

Inwestor: Wspólota Mieszkaniowa ul. Tatrzańska 3, 58–303 Wałbrzych

Tytuł rys.: RZUT I PĘTRA – INSTALACJA WENTYLACYJNA, SPALINOWA I DYMOWA

Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przerysowany, uzupełniony lub odstępiony komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy projektowej