

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0508-02	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie	m ²		
		217.50	m ²	217.500	
				RAZEM	217.500
2	KNR 4-01 0414-10	Wymiana łacenia dachu pod pokrycie dachówką o odstepie lat ponad 16 cm	m ²		
		217.50	m ²	217.500	
				RAZEM	217.500
3	KNR 4-01 0414-02	Wymiana deskowania z desek o grubości 25 mm na styk	m ²		
		1.80	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
4	KNR AT-09 0103-02	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrlat 0,80 m	m ²		
		217.50	m ²	217.500	
				RAZEM	217.500
5	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa	m ²		
		49.0	m ²	49.000	
				RAZEM	49.000
6	KNR 2-02 0504-04	Pokrycie dachów dachówką karpiówka ceramiczna w koronkę	m ²		
		217.50	m ²	217.500	
				RAZEM	217.500
7	KNR 4-01 0519-04	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa	m ²		
		1.80	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
8	KNR 4-01 0519-05	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa	m ²		
		Krotność = 6 1.80	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
9	KNR-W 2- 02 0504-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwową	m ²		
		1.80	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
10	KNR 4-01 0415-03 analogia analogia	Demontaż świetlików dachowych	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
11	KNR 0-15 0526-02	Osadzenie okien w połaci dachowej	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
12	KNR 4-01 0415-03 analogia analogia	Demontaż włazów kominiarskich	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR 0-15 0526-02	Osadzenie okien w połaci dachowej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNR-W 4- 01 0441-09	Rozzbranie elementów więźb dachowych - lawy kominiarskie	m		
		5.60	m	5.600	
				RAZEM	5.600
15	KNR K-05 0208-03	Montaż elementów komunikacji po dachu - laweczka kominiarska duża 2,0mb	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
16	KNR 4-01 0419-02	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
17	KNR 4-01 0310-02	Przemurowanie kominów z cegiel o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m ³	m ³		
		1.911	m ³	1.911	
				RAZEM	1.911
18	KNR 2-02 0219-05	Nakrywy atyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7 cm	m ²		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1.747	m ²	1.747	
				RAZEM	1.747
19	KNR 2-02 0923-01	Spoinowanie ścian zaprawą cementową, niebarwiona	m ²		
		10.68	m ²	10.680	
				RAZEM	10.680
20	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kolnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
		0.608	m ²	0.608	
				RAZEM	0.608
21	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kolnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
		2.94+1.817	m ³	4.757	
				RAZEM	4.757
22	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej	m ²		
		1.817+2.94+10.5	m ²	15.257	
				RAZEM	15.257
23	KNR 2-02 0506-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy ocynkowanej	m ²		
		0.608	m ²	0.608	
				RAZEM	0.608
24	KNR AT-09 0104-06	Akcesoria do pokryć dachowych - plotek przeciwniegowy	m		
		27.50	m	27.500	
				RAZEM	27.500
25	KNR K-05 0210-02	Montaż odpowietrznika instalacji sanitarnej	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
26	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		29.0	m	29.000	
				RAZEM	29.000
27	KNR-W 2- 02 0522-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku	m		
		29.0	m	29.000	
				RAZEM	29.000
28	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		19.0	m	19.000	
				RAZEM	19.000
29	KNR-W 2- 02 0529-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku	m		
		19.0	m	19.000	
				RAZEM	19.000
30	KNR-W 4- 02 0237-01	Przeczyszczenie wpustu podwórzowego	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
31	KNR 4-01 0528-06	Uzupełnienie kolanek lub załamań z blachy ocynkowanej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
32	KNR 4-01 0108-17	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m ³		
		poz.1*0.03	m ³	6.525	
				RAZEM	6.525
33	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km	m ³		
		Krotność - 8	m ³	6.525	
		poz.32			
				RAZEM	6.525
34	Kalkulacja własna	Skladowanie gruzu	t		
		poz.32*1.5	t	9.788	
				RAZEM	9.788