

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1		ściana frontowa			
1.1	KNR 2-02 1604-0200	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m.	m2		
		415	m2	415,000	
				RAZEM	415,000
1.2	KNR 2-02 1604-0200	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m czas pracy rusztowania	m-g		
		181	m-g	181,000	
				RAZEM	181,000
1.3	KNR 4-01 0701-0500	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni ponad 5 m2 na ścianach, filarach, pilastrach	m2		
		351,6	m2	351,600	
				RAZEM	351,600
1.4	KNR 4-01 0701-0600	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowej o powierzchni ponad 5 m2 na ścianach, filarach, pilastrach- tynki ościeży	m2		
		26,3	m2	26,300	
				RAZEM	26,300
1.5	KNR 4-01 0535-0800	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy gzymsów, parapetów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		25,2	m2	25,200	
				RAZEM	25,200
1.6	KNR 4-01 0535-0600	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		27,4	m	27,400	
				RAZEM	27,400
1.7	KNNR-W 3 1208-0100	Zmycie elewacji myjką ciśnieniową wodą	m2		
		117,2	m2	117,200	
				RAZEM	117,200
1.8	KNR-I 0-26 0640-0300	Impregnacja elewacji - smarowanie preparatem StoPrim Grundex	m2		
		250,1	m2	250,100	
				RAZEM	250,100
1.9	ZKNR-C 1 0412-0300	Ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie. Wykonanie tynku napowietrzonego o grub. 2 cm, na ścianach o powierzchni w jednym miejscu ponad 5 m2 - tynk Sto Trass Porenputz TKML	m2		
		250,1	m2	250,100	
				RAZEM	250,100
1.10	NNRNKB 2- 02U 0933- 0100	Wyprawy szlachetne gładzone na gotowym podkładzie na ścianach płaskich i powierzchniach poziom. (balkony, loggie) wykonane ręcznie wyprawą Sto Ispo Klasyk (Orgbud)	m2		
		117,2	m2	117,200	
				RAZEM	117,200
1.11	NNRNKB 2- 02U 0929- 0100	Podkłady pod wyprawy szlachetne na małych powierzchniach do 1,0 m2 w jednym miejscu - detale architektoniczne, gzymsy, opaski okienne (Orgbud W-wa)	m2		
		5,1	m2	5,100	
				RAZEM	5,100
1.12	NNRNKB 2- 02U 0933- 0101	Wyprawy szlachetne gładzone na gotowym podkładzie na ścianach płaskich wykonane ręcznie wyprawą Sto Klasyk (Orgbud) - detale architektoniczne	m2		
		5,1	m2	5,100	
				RAZEM	5,100
1.13	NNRNKB 2- 02U 0937- 0200	Wyprawy szlachetne gładzone na gotowym podkładzie na ościeżach o szerokości do 15 cm wykonane wyprawą tynkarską Sto Ispo Klasyk (Orgbud W-wa)	m2		
		26,3	m2	26,300	

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	26,300
1.14	KNR 2-02 0903-0100	Tynki zwykłe doborowe kategorii IV wykonane ręcznie, na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych, balkonów, loggii.	m2		
		72,4	m2	72,400	
				RAZEM	72,400
1.15	KNR 2-02 0918-0100	Bonie prostokątne na ścianach płaskich, cylindrycznych, słupach i pilastrach na tynku zwykłym, wykonane ręcznie.	m		
		154	m	154,000	
				RAZEM	154,000
1.16	KNR 2-02 0506-0201	Różne obróbki z blachy tytan cynk, grubości 0,55 mm przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - obróbki gzymsów, parapety	m2		
		25,2	m2	25,200	
				RAZEM	25,200
1.17	KNR 2-02 0510-0201	Rury spustowe z blachy tytan cynk, grubości 0,55 mm, okrągłe o średnicy 10 cm.	m		
		27,4	m	27,400	
				RAZEM	27,400
1.18	ZKNR-C 1 0412-0300	Ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie. Wykonanie tynku napowietrzonego o grub. 1 cm, na ścianach o powierzchni w jednym miejscu ponad 5 m2 - tynk Sto Faserputz - tynk cokołu	m2		
		29,1	m2	29,100	
				RAZEM	29,100
1.19	KNR-I 0-26 0640-0300	Impregnacja elewacji - smarowanie. Jednokrotne wykonanie impregnacji powierzchni tynków	m2		
		356,7	m2	356,700	
				RAZEM	356,700
1.20	KNR-I 0-33 0128-0103	Malowanie elewacji farbą silikonowo-żywiczną Sto Color Lotusan	m2		
		356,7	m2	356,700	
				RAZEM	356,700
1.21	KNR 4-01 0322-0500	Obsadzenie ram, wycieraczek, krat o powierzchni do 1,0 m2 - okienka piwniczne	szt.		
		11	szt.	11,000	
				RAZEM	11,000
1.22	KNR 4-01 0108-1100	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m3		
		7,5	m3	7,500	
				RAZEM	7,500
1.23	KNR 4-01 0108-1200	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km Krotność = 8	m3		
		7,5	m3	7,500	
				RAZEM	7,500
1.24	KNR 4-01 0108-1200	Koszt składowania gruzu	t		
		14,3	t	14,300	
				RAZEM	14,300
2		ściana tylna			
2.1	KNR 2-02 1604-0200	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m.	m2		
		422	m2	422,000	
				RAZEM	422,000
2.2	KNR 2-02 1604-0200	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m czas pracy rusztowania	m-g		
		244	m-g	244,000	
				RAZEM	244,000
2.3	KNR 4-01 0701-0500	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni ponad 5 m2 na ścianach, filarach, pilastrach	m2		

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		382,4	m2	382,400	
				RAZEM	382,400
2.4	KNR 4-01 0701-0600	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowej o powierzchni ponad 5 m2 na ścianach, filarach, pilastrach- tynki ościeży	m2		
		19,82	m2	19,820	
				RAZEM	19,820
2.5	KNR 4-01 0535-0600	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		28,7	m	28,700	
				RAZEM	28,700
2.6	KNR 4-01 0535-0800	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy gzymsów, parapetów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		27,7	m2	27,700	
				RAZEM	27,700
2.7	KNNR-W 3 1208-0100	Zmycie elewacji myjką ciśnieniową wodą	m2		
		382,4	m2	382,400	
				RAZEM	382,400
2.8	KNR 2-02 0902-0100	Tynki zwykłe III kategorii wykonane ręcznie, na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych, balkonów, loggii.	m2		
		337,6	m2	337,600	
				RAZEM	337,600
2.9	NNRNKB 2- 02U 0933- 0100	Wyprawy szlachetne gładzone na gotowym podkładzie na ścianach płaskich i powierzchniach poziom. (balkony, loggie) wykonane ręcznie wyprawą Sto Ispo Klasyk (Orgbud)	m2		
		337,6	m2	337,600	
				RAZEM	337,600
2.10	NNRNKB 2- 02U 0929- 0100	Podkłady pod wyprawy szlachetne na małych powierzchniach do 1,0 m2 w jednym miejscu - detale architektoniczne, gzymsy, opaski okienne (Orgbud W-wa)	m2		
		5,1	m2	5,100	
				RAZEM	5,100
2.11	NNRNKB 2- 02U 0933- 0101	Wyprawy szlachetne gładzone na gotowym podkładzie na ścianach płaskich wykonane ręcznie wyprawą Sto Klasyk (Orgbud) - detale architektoniczne	m2		
		5,1	m2	5,100	
				RAZEM	5,100
2.12	NNRNKB 2- 02U 0937- 0200	Wyprawy szlachetne gładzone na gotowym podkładzie na ościeżach o szerokości do 15 cm wykonane wyprawą tynkarską Sto Ispo Klasyk (Orgbud W-wa)	m2		
		19,8	m2	19,800	
				RAZEM	19,800
2.13	KNR 2-02 0506-0201	Różne obróbki z blachy tytan cynk, grubości 0,55 mm przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - obróbki gzymsów , parapety	m2		
		27,7	m2	27,700	
				RAZEM	27,700
2.14	ZKNR-C 1 0412-0300	Ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie. Wykonanie tynku napowietrzonego o grub. 1 cm, na ścianach o powierzchni w jednym miejscu ponad 5 m2 - tynk Sto Faserputz - tynk cokołu	m2		
		44,8	m2	44,800	
				RAZEM	44,800
2.15	KNR 2-02 0510-0201	Rury spustowe z blachy tytan cynk, grubości 0,55 mm, okrągłe o średnicy 10 cm.	m		
		28,7	m	28,700	
				RAZEM	28,700
2.16	KNR-I 0-26 0640-0300	Impregnacja elewacji - smarowanie. Jednokrotne wykonanie impregnacji powierzchni tynków	m2		
		407,3	m2	407,300	
				RAZEM	407,300

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2.17	KNR-I 0-33 0128-0103	Malowanie elewacji farbą silikonowo-żywiczną Sto Color Lotusan	m2		
		407,3	m2	407,300	
				RAZEM	407,300
2.18	KNR-I 0-12 1121-0500	Okładziny schodów z płytek o wymiarach 30x30 cm układanych na klej metodą kombinowaną	m2		
		5,7	m2	5,700	
				RAZEM	5,700
2.19	KNR 4-01 0322-0500	Obsadzenie ram,wycieraczek, krat o powierzchni do 1,0 m2 - okienka piwniczne	szt.		
		11	szt.	11,000	
				RAZEM	11,000
2.20	N.Z. 2-31U 0002-0100	Nawierzchnie drogowe z kostki brukowej prostokątnej 20x10 cm o grubości 8 cm,na podsypce z piasku grubości 5 cm (zeszyt 5/94)- opaska	m2		
		5,5	m2	5,500	
				RAZEM	5,500
2.21	KNR 4-01 0101-0600	Wyrównanie terenu z grubsza ze ścięciem wypukłości do 30 cm w gruncie kategorii III- pod opaskę z kostki betonowej	m2		
		5,5	m2	5,500	
				RAZEM	5,500
2.22	KNR 4-01 0108-1100	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m3		
		9,2	m3	9,200	
				RAZEM	9,200
2.23	KNR 4-01 0108-1200	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km Krotność = 8	m3		
		9,2	m3	9,200	
				RAZEM	9,200
2.24	KNR 4-01 0108-1200	Koszt składowania gruzu	t		
		17,5	t	17,500	
				RAZEM	17,500
3		ściany szczytowe			
3.1	KNR 2-02 1604-0100	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m.	m2		
		86	m2	86,000	
				RAZEM	86,000
3.2	KNR 2-02 1604-0100	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m.	m2		
		113	m2	113,000	
				RAZEM	113,000
3.3	KNR 4-01 0701-0600	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowej o powierzchni ponad 5 m2 na ścianach,filarach,pilastrach	m2		
		142,3	m2	142,300	
				RAZEM	142,300
3.4	KNR 4-01 0535-0800	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy gzymsów, parapetów itp.z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		57	m2	57,000	
				RAZEM	57,000
3.5	KNR 4-01 0508-0100	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki układanej pojedynczo - ogniomur	m2		
		57	m2	57,000	
				RAZEM	57,000
3.6	KNR 2-02 0902-0100	Tynki zwykłe III kategorii wykonane ręcznie,na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych,balkonów,loggii.	m2		
		142,3	m2	142,300	
				RAZEM	142,300

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3.7	NNRNKB 2-02U 0933-0100	Wyprawy szlachetne gładzone na gotowym podkładzie na ścianach płaskich i powierzchniach poziom.(balkony,loggie) wykonane ręcznie wyprawą Sto lspo Klasyk (Orgbud)	m2		
		142,3	m2	142,300	
				RAZEM	142,300
3.8	KNR-I 0-33 0128-0103	Malowanie elewacji farbą silikonowo-żywiczną Sto Color Lotusan	m2		
		142,3	m2	142,300	
				RAZEM	142,300
3.9	KNR 2-02 0506-0201	Różne obróbki z blachy tytan cynk, grubości 0,55 mm przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - obróbki ogniomurów	m2		
		57	m2	57,000	
				RAZEM	57,000
3.10	KNR 4-01 0108-1100	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m3		
		6	m3	6,000	
				RAZEM	6,000
3.11	KNR 4-01 0108-1200	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km Krotność = 8	m3		
		6	m3	6,000	
				RAZEM	6,000
3.12	KNR 4-01 0108-1200	Koszt składowania gruzu	t		
		11,4	t	11,400	
				RAZEM	11,400