NAPRAWA I WZMOCNIENIE ŚCIAN

NAPRAWA PĘKNIĘĆ W SYSTEMIE HELIFIX:
1. OSADZENIE W SPOINACH NA GŁĘBOKOSCI OD 35–40MM PRETÓW HELIBAR O DŁUGOŚCI 100 CM (PO 50 CM PO OBU STRONACH PĘKNIĘĆ) W ODSTĘPACH MIĘDZY PRĘTAMI W PIONIE CO 6 WARSTW CEGIEŁ.
2. INIEKCJA – ZAPEŁNIENIE OCZYSZCZONYCH RYS I PĘKNIĘĆ ZACZYNEM CEMENTOWYM O PROPORCJI 1:1 WPROWADZONYM DO WNĘTRZA GRAWITACYJNIE LUB POD CIŚNIENIEM.

WZMOCNIENIE PÓŁ MIĘDZYOKIENNYCH SIATKĄ CIĘTO CIĄGNIONĄ ZE STALI NIERDZEWNEJ GR. 2MM WYPEŁNIENIE OCZEK SIATKI ZAPRAWĄ CEMENTOWA I ZATARCIE NA GŁADKO

WZMOCNIENIE NADPROŻY

OSADZENIE POJEDYNCZYCH BELEK STALOWYCH I140 ZABEZPIECZONYCH ANTYKOROZYJNIE
L = 150 CM SZTUK 1 L = 100 CM SZTUK 1

① OKŁADZINA COKOŁU:
– SKUCIE LASTRYKO
– DEZYNFEKCJA PODŁOŻA PREPARATEM STOPRIM FUNGAL
– ODGRZYBIENIE PREPARATEM ODGRZYBIAJĄCYM
– WARSTWA SZPACHLOWA ZBROJONA SIATKĄ Z WŁÓKNA SZKLANEGO NA WARSTWIE STYROPIANU (DOCIEPLENIE ELEWACJI) EPS 030 GR. 8CM
– OKŁADZINA Z PŁYTEK KLINKIEROWYCH ELEWACYJNYCH 25*6.5CM BURGUND – CERRAD
– SPOINOWANIE ZAPRAWĄ SPOINUJĄCĄ Z TRASSEM

② ŚCIANA – DOCIEPLENIE W SYSTEMIE BSO
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:
– SKUCIE POWŁOKI TYNKARSKIEJ
– DEZYNFEKCJA PODŁOŻA PREPARATEM STOPRIM FUNGAL LUB RÓWNOWAZNYM
– WZMOCNIENIE PODŁOŻA PREPARATEM GRUNTUJĄCYM STOPRIM GRUNDEX LUB RÓWNOWAZNYM
DOCIEPLENIE W TECHNOLOGII STO LUB RÓWNOWAZNEJ:
– STYROPIAN EPS 030 GR.10CM JEDNOWARSTWOWY ŁĄCZONY NA ZAKŁAD LUB SZCZELNE SPOINY.
– TYNK NAWERZCHNIOWY SILIKATOWY BARWIONY W MASIE

③ DETAL ARCHITEKTONICZNY – REKONSTRUKCJA
ODTWORZYC POPRZEZ ŚCIĄGNIĘCIE SZABLONU Z ORYGINALNYCH ELEMENTÓW WYSTĘPUJĄCYCH NA ELEWACJI
TYNK GŁADKI POKRYTY FARBĄ SILIKATOWĄ SYSTEMU STO LUB RÓWNOWAZNEGO

④ OKŁADZINA STOPNIA – PŁYTA KAMIENNA GR. 3CM Z GRANITU STRZEGOMSKIEGO GROSZKOWANEGO

⑤ DETAL ARCHITEKTONICZNY – UWSPÓŁCZEŚNIONE ODTWORZENIE SKUTEGO Z ELEWACJI W LATACH SIEDEMDZIESIĄTYCH XX W.
– OPASKA WRAZ Z PASEM NADOKIENNYM WYKONANA ZE STYROPIANU GR. 2CM POKRYTEGO TYNKIEM SILIKATOWYM GŁADKIM Z WTOPIONĄ SIATKĄ Z WŁÓKNA SZKLANEGO

⑥ DETAL ARCHITEKTONICZNY – ODTWORZONE NADOKIENNIKI
SKUTE Z ELEWACJI W LATACH SIEDEMDZIESIĄTYCH XX W.
DEKORACYJNE PROFILE ELEWACYJNE Z GRANULATU VEROFILL LUB RÓWNOWAZNE, MOCOWANE DO ŚCIANY NA KLEJ STODECO I DODATKOWO MECHANICZNIE– TECHNOLOGIA STO LUB RÓWNOWAZNA
TYNK NAWIERZCHNIOWY SILIKATOWY GŁADKI Z WTOPIONĄ SIATKĄ Z WŁÓKNA SZKLANEGO

OKNA DREWNIANE DO WYMIANY –
OKNA W NA STRYCHU –
PROFILE PCV,OKNA JEDNORAMOWE, WG OPISU NA ZESTAWIENIU STOLARKI
W RAMY OKIENNE NALEŻY WBUDOWAĆ NAWIEWNIKI HIGROSTEROWANE

OKNO W LOKALU MIESZKALNYM WYMAGAJĄCE WYMIANY
PROFILE PCV,OKNA JEDNORAMOWE, WG OPISU NA ZESTAWIENIU STOLARKI
WSP. UMAX 1,1, JEDNODZIELNE
W RAMY OKIENNE NALEŻY WBUDOWAĆ NAWIEWNIKI HIGROSTEROWANE

ZABEZPIECZENIE GZYMSÓW PRZED PTAKAMI –
KOLCE ZABEZPIECZAJACE PRZED PTAKAMI NA GZYMSACH ELEWACJI FRONTOWEJ ORAZ OBUSTRONNIE NA KRAWĘDZIACH KOŃCÓWEK KROKWI OD STRONY ELEWACJI TYLNEJ

RURY SPUSTOWE – WYMIANA
Z BLACHY STALOWEJ OCYNKOWANEJ 0,60–0.65MMM

PARAPETY OKIENNE – WYMIANA
PŁYTKI PARAPETOWE, CERAMICZNE POWLEKANE, KOLOR ANTRACYT MAT
PARAPETY WE WSZYSTKICH OKNACH BUDYNKU DOCIEPLONE OD SPODU STYROPIANEM GR. 3CM.

OBRÓBKI BLACHARSKIE NA GZYMSIE–
BLACHA STALOWA POWLEKANA – ANTRACYT

SZAFKA GAZOWA I ELEKTRYCZNA –
W POROZUMIENIU Z WŁASCICIELAMI SIECI GAZOWEJ I ELEKTRYCZNEJ NALEŻY SKORODOWANE I USZKODZONE SZAFKI WYMIENIĆ
ZGODNIE Z WYTYCZNYMI KONSERWATORA ZABYTKÓW SZAFKA GAZOWA WINNA WYGLĄDEM NAWIĄZYWAĆ DO HISTORYCZNEGO WYGLĄDU ELEWACJI

KABLE TELETECHNICZNE –
LUZNO WISZACE KABLE TELETECHNICZNE NALEŻY W POROZUMIENIU Z OPERATORAMI SIECI ZABUDOWAĆ W RURACH OCHRONNYCH I UKRYĆ POD DOCIEPLENIEM

ODTWORZENIE OPASKI WKLEŚLEJ–
– STYROPIAN EPS 030 GR. 8CM NA SZEROKOŚCI OPASKI



DETAL OŚCIEŻY BUD.NR 9A PO DOCIEPLENIU

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

ARCH id. PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
INONA DZIEDZIC
58–309 Wałbrzych ul. Boya–Żeleńskiego 49 e–mail: arch.id@wp.pl

ZESPÓŁ PROJEKTOWY			PODPIS
KONSTRUKCJA ARCHITEKTURA	PROJEKTANT: ARCH. IWONA DZIEDZIC	NR UPR. AU–F2/188/81	
	SPRWDZAJACY:	NR UPR.	
	PROJEKTANT	NR UPR.	
	SPRAWDZAJĄCY:	NR UPR.	

OBIEKT/ZAKRES OPRACOWANIA

REMONT ELEWACJI Z DOCIEPLENIEM BUDYNKU WYKONANIE IZOLACJI PIONOWEJ ŚCIAN ORAZ PODŁACZENIE ODPŁYWÓW RUR SPUSTOWYCH DO KANALIZACJI BURZOWEJ

TYTUŁ RYSUNKU

ELEWACJA POŁUDNIOWA
ELEWACJA PŁD.–ZACH. REMONT

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

GMINA	MIEJSCOWOSC	ULICA, NR
WAŁBRZYCH	WAŁBRZYCH	BOLESŁAWA LIMANOWSKIEGO 8
		GEN. JÓZEFA ZAJĄCZKA 9A

DZIAŁKA NR: 78
OBRĘB: ŚRÓDMIESCIE NR 27
INWESTOR: WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA UL. LIMANOWSKIEGO 8, GEN. ZAJĄCZKA 9A

STADIUM	BRANZA	DATA	SKALA	NR RYSUNKU
PB	ARCH.	CZERWIEC 2016	1:100	2/A