

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość
1	KNR AT-05 1651-02	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstanie podłużnym ram 2,57 m o wys. do 15 m	m ²	2.50*16.00 = 40.000
2	KNR AT-05 1664-02	Zsypanie budowlane do gruzu o dł. do 20 m	kpl.	1
3	KNR 4-01 0519-04	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa	m ²	16.00*17.90 = 286.400
4	KNR 4-01 0519-05	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa Krotność = 9	m ²	16.00*17.90 = 286.400
5	KNR 4-01 0414-02	Wymiana deskowania z desek o grub. 25 mm na styk	m ²	(16.00* 17.90)*60% = 171.840
6	KNR 4-01 0412-06	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - słupy	m	2.6+2.60 = 5.200
7	KNR 4-01 0412-01	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - koniec kroszt. kwi		6
8	KNR 2-02 0501-01	Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym jednowarstwowo	m ²	286.400
9	KNR-W 2-02 0504-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowo	m ²	286.400
10	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²	(16.00+ 16.00+3.50+ 3.50)*0.30+ (17.90+5.70+ 5.70)*0.25+ 14.00*0.32+ 4.00*2*0.50 = 27.505
11	KNR-W 2-02 0514-02	Obróbki przy szer. w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m ²	(16.00+ 16.00+3.50+ 3.50)*0.30+ (17.90+5.70+ 5.70)*0.25+ 14.00*0.32+ 4.00*2*0.50 = 27.505
12	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m	18.00+5.70+ 5.70 = 29.400
13	KNR-W 2-02 0522-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku	m	18.00+5.70+ 5.70 = 29.400
14	KNR-W 2-02 0514-06	Rury wentylacyjne - z blachy stalowej ocynkowanej	szt.	3
15	KNR-W 2-02 0504-03	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej	m ²	14.00*0.40 = 5.600
16	KNR-W 4-01 0519-05	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy (kołnierze) elementów metalowych	m ²	8*0.50 = 4.000
17	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	14.00+12.00 = 26.000
18	KNR-W 2-02 0529-02 analogia	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku	m	14.00+12.00 = 26.000
19	KNR 4-01 0528-06	Uzupełnienie kolanek lub załamań z blachy ocynkowanej	szt.	7
20		Praca podnośnika		
21	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie starej papy samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km	m-g m ³	8 286.400* 0.060 = 17.184
22	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie starej papy samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 6	m ³	286.400* 0.060 = 17.184
23		Koszty składowania starej papy	t	(286.400* 0.060)*1.10 = 18.902
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT				
Podatek VAT				
Ogółem wartość kosztorysowa robót				