

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1		Bema 52 m. 3+4			
1.1		Pokój 1			
1 d.1.1	TZKNBK VIII 06-08	Odbicie tynków wewnętrznych z usunięciem gruzu na plac budowy z zaprawy cem.-wap. z zerwaniem otrzcinowania lub dranic o pow.ponad 5 m2	m2		
		12,80	m2	12,800	
				RAZEM	12,800
2 d.1.1	KNR 2-02 2006-04 analogia	Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na stropach - bez rusztu	m2		
		poz.1	m2	12,800	
				RAZEM	12,800
3 d.1.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatem gruntującym - sufity	m2		
		poz.2	m2	12,800	
				RAZEM	12,800
4 d.1.1	KNR 2-02 1505-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków (sufit)	m2		
		poz.3	m2	12,800	
				RAZEM	12,800
5 d.1.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatem gruntującym - ściany	m2		
		29,00	m2	29,000	
				RAZEM	29,000
6 d.1.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.5	m2	29,000	
				RAZEM	29,000
7 d.1.1	KNP 02 1119 -01.04 analogia	Rozebranie wykładziny dywanowej	m2		
		12,80	m2	12,800	
				RAZEM	12,800
8 d.1.1	KNR 2-02 1113-01	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu	m2		
		poz.7	m2	12,800	
				RAZEM	12,800
9 d.1.1	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km	m3		
		0,50	m3	0,500	
				RAZEM	0,500
10 d.1.1	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 9	m3		
		poz.9	m3	0,500	
				RAZEM	0,500
11 d.1.1	kalk. własna	Koszt składowania gruzu	t		
		poz.10 * 1,5	t	0,750	
				RAZEM	0,750
1.2		Pokój 2			
12 d.1.2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie wykładziny dywanowej folią	m2		
		12,00	m2	12,000	
				RAZEM	12,000
13 d.1.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatem gruntującym - sufity	m2		
		12,00	m2	12,000	
				RAZEM	12,000
14 d.1.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatem gruntującym - ściany	m2		
		34,00	m2	34,000	

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15	KNR 4-01 d.1.2 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	RAZEM	34,000
		poz.13	m2	12,000	
				RAZEM	12,000
16	KNR 4-01 d.1.2 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.14	m2	34,000	
				RAZEM	34,000
2		Bema 52 m. 6			
17	KNR 4-01 d.2 0429-06 analogia	Rozebranie kasetonów styropianowych z sufitu	m2		
		16,42	m2	16,420	
				RAZEM	16,420
18	TZKNBK VIII d.2 06-08	Odbicie tynków wewnętrznych z usunięciem gruzu na plac budowy z zaprawy cem.-wap. z zerwaniem otrzcinowania lub dranic o pow.ponad 5 m2	m2		
		poz.17	m2	16,420	
				RAZEM	16,420
19	KNR 2-02 d.2 2006-04 analogia	Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na stropach - bez rusztu	m2		
		poz.18	m2	16,420	
				RAZEM	16,420
20	NNRNKB d.2 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatem gruntującym - sufity	m2		
		poz.19	m2	16,420	
				RAZEM	16,420
21	KNR 2-02 d.2 1505-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków (sufit)	m2		
		poz.20	m2	16,420	
				RAZEM	16,420
22	KNR 2-02 d.2 1017-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. do 1.6 m2 fabrycznie wykończone	m2		
		0,80 * 2,00	m2	1,600	
				RAZEM	1,600
23	KNR 4-01 d.2 0920-24	Założenie zamków wpuszczanych zwykłych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
24	KNR 4-01 d.2 0920-20	Założenie klamek z szyldami	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
25	KNR 4-01 d.2 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km	m3		
		0,50	m3	0,500	
				RAZEM	0,500
26	KNR 4-01 d.2 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 9	m3		
		poz.25	m3	0,500	
				RAZEM	0,500
27	kalk. własna	Koszt składowania gruzu	t		
		poz.26 * 1,5	t	0,750	
				RAZEM	0,750

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3		Bema 52 m. 7			
28 d.3	KNR 2-02 1017-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o pow. do 1.6 m2 fabrycznie wykończone	m2		
		0,80 * 2,00	m2	1,600	
				RAZEM	1,600
29 d.3	KNR 4-01 0920-24	Założenie zamków wpuszczanych zwykłych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
30 d.3	KNR 4-01 0920-20	Założenie klamek z szyldami	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000