

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1	KNR 4-01 0702-0500	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej, pasami o szerokości do 20 cm 3	m m	 3,000	3,000
2	KNR 4-01 0348-0300	Rozebranie ścianek z cegieł o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej 8	m2 m2	 8,000	8,000
3	KNR 4-01 0422-0300	Podstemplowanie zagrożonych stropów pojedynczych stemplami 18	szt. szt.	 18,000	18,000
4	kalkulacja indywidualna	Wykonanie konstrukcji podparć, zawieszek i osłon o masie do 10,0 kg element podporowy - analogia 6	szt. szt.	 6,000	6,000
5	KNR 2-05 0208-0200	Montaż konstrukcji podparć, zawieszek i osłon o masie do 10,0 kg - element podporowy 0,06	t t	 0,060	0,060
6	KNR 4-01 0317-0500	Uzupełnienie sklepień płaskich Kleina, wciągnięcie i ułożenie belek stalowych HEB100 11,61	m m	 11,610	11,610
7	KNR 2-02 0120-0200	Ścianki działowe z cegieł budowlanych pełnych, o grubości 1/2 cegły. 8	m2 m2	 8,000	8,000
8	KNR 7-12 0101-0100	Czyszczenie przez szrotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości stalowych konstrukcji pełnościennej, stan wyjściowy powierzchni B 8,2	m2 m2	 8,200	8,200
9	KNR 7-12 0105-0100	Odtłuszczenie jednokrotne powierzchni elementów konstrukcji pełnościennej, rozpuszczalnikami organicznymi za pomocą pał 8,2	m2 m2	 8,200	8,200
10	KNR 7-12 0206-0100	Malowanie pędzlem konstrukcji pełnościennej farbą chlorokauczkową do gruntowania, ogólnego stosowania 8,2	m2 m2	 8,200	8,200
11	KNR 7-12 0210-0101	Malowanie pędzlem konstrukcji pełnościennej farbą chlorokauczkową nawierzchniową ogólnego stosowania dwukrotnie 8,2	m2 m2	 8,200	8,200
12	KNR 5-08 0902-0200	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów o głębokości do 58 cm i średnicy do 20 mm w cegle 20	szt. szt.	 20,000	20,000
13	kalkulacja indywidualna	Montaż stalowych kotew CemTie w otworach w ceglach 20	szt. szt.	 20,000	20,000
14	KNR 4-01 0336-0100	Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1/4 x 1/2 cegły w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej 2,4	m m	 2,400	2,400
15	KNR 4-01 0313-0400	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł. Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm 2,4	m m	 2,400	2,400
16	KNR-W 4-01 0326-0101	Zamurowanie bruzd poziomych w ścianach z cegieł, o przekroju 1/4x1/4 cegły, zaprawa z ciastem wapiennym - szpaldowanie belek 2,4	m m	 2,400	2,400
17	KNR-W 4-01 0711-0100	Uzupełnienie tynków kat. III z zaprawy cem.-wap. (wap. gasz.) na ścianach pł. słupach prostokąt. podłożach z cegły, pustaków ceram. gazo.-pianob. pow. otynk. do 1 m2 1,7	m2 m2	 1,700	1,700
18	KNR-W 4-01 1204-0200	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 34,2	m2 m2	 34,200	34,200
19	KNR 4-01 0701-0300	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowej o powierzchni do 5 m2 na ścianach, filarach, pilastrach 10	m2 m2	 10,000	10,000
20	KNR-I 19-01 0828-0100	Wykucie starych spoin w murach z cegły. Mury gładkie 10	m2 m2	 10,000	10,000
21	kalkulacja indywidualna	Montaż stalowych kotew CemTie w spoinach w ceglach 31	szt. szt.	 31,000	31,000
22	KNR-I 19-01 0827-0100	Spoinowanie murów gładkich z cegły zabytkowej analogia wypełnienie spoin zaprawa Helibond 10	m2 m2	 10,000	10,000

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
23	KNR 4-01 0731-0100	Uzupełnienie tynków szlachetnych cyklinowanych /wap. gaszone/ na ścianach płaskich, loggiach, balkonach, suche mieszanki śred. i drobnoziarniste, w jednym miej. - 1 m2 10	m2 m2	 10,000	10,000
24	KNR 4-01 0108-1100	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km 1	m3 m3	 1,000	1,000
25	KNR 4-01 0108-1200	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km 1	m3 m3	 1,000	1,000
26		Koszty składowania gruzu 1,8	t t	 1,800	1,800