

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m2		
		49,87 + 122,36	m2	172,230	
				RAZEM	172,230
2	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m2		
		2,37 + 4,50	m2	6,870	
				RAZEM	6,870
3	KNR 0-23 2612-08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
		98,63	m	98,630	
				RAZEM	98,630
4	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie w ścianach z cegieł drzwiczek rewizyjnych ściany i obudowa GK oraz siatki osłonowej	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
5	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod przecieranie tynków Jednokrotne gruntowanie emulsją	m2		
		172,23	m2	172,230	
				RAZEM	172,230
6	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeskrob.farby na ścianach	m2		
		172,23	m2	172,230	
				RAZEM	172,230
7	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewn. z zeskrob.na stropach	m2		
		49,87	m2	49,870	
				RAZEM	49,870
8	KNR 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m2		
		172,23	m2	172,230	
				RAZEM	172,230
9	KNR-W 2-02 2005-02	Okladziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym mocowanym do podłoża z kształowników -PŁYTA OGNIODOPORNA	m2		
		17,44	m2	17,440	
				RAZEM	17,440
10	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności	m2		
		17,44 + 49,87 + 172,23	m2	239,540	
				RAZEM	239,540
11	KNR 4-01 0707-05	Wykon.tynku uzupeł.zwyk.kat.III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym na stykach murów z ościeżnic (ost.piętro strona lewa)	m		
		9,86	m	9,860	
				RAZEM	9,860
12	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,filarach,pilastrach o pow.odbicia do 5 m2	m2		
		25,35	m2	25,350	
				RAZEM	25,350
13	KNR 4-01 0711-03	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 5m2 w 1 miej.)	m2		
		25,35	m2	25,350	
				RAZEM	25,350
14	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod przyklejnie siatki wzmacniającej jednokrotne gruntowanie emulsją i wykonanie tynków wewnętrznych	m2		
		20,48	m2	20,480	
				RAZEM	20,480
15	KNR 0-23 2612-06	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach i stropach	m2		
		20,48	m2	20,480	

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	20,480
16	KNR-W 2-02 0829-02	Tynki wewn. pocienione gr. 3-4 mm na stropach (na siatce)	m2		
		20,48	m2	20,480	
				RAZEM	20,480
17	KNR-W 2-02 2004-01 analogia	Obudowa pionów kanalizacyjnych płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwo	m2		
		18,45	m2	18,450	
				RAZEM	18,450
18	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		19,44	m2	19,440	
				RAZEM	19,440
19	KNR 4-01 0417-07 analogia	Naprawa elementów drewnianych balustrady - słupki prostokątne	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
20	KNR 4-01 0417-06	Uzupełnienie elementów schodów drewnianych - tralki prostokątne	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
21	KNR-W 4-01 0804-06	Nacięcie podłoża betonowego przecinakiem	m2		
		29,50 + 13,05	m2	42,550	
				RAZEM	42,550
22	KNR-W 2-02 1105-03	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny	m2		
		42,65	m2	42,650	
				RAZEM	42,650
23	KNR-W 2-02 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe gr. 2 mm zatarte na gładko POD PŁYTKI CERAMICZNE	m2		
		42,55	m2	42,550	
				RAZEM	42,550
24	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		17,14 + 49,87	m2	67,010	
				RAZEM	67,010
25	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		172,23	m2	172,230	
				RAZEM	172,230
26	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm	m		
		57,22	m	57,220	
				RAZEM	57,220
27	KNR 4-01 1209-13	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o pow.do 0.52 m2	szt.		
		0,86	szt.	0,860	
				RAZEM	0,860
28	KNR 4-01 1207-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wys.do 20 cm półeczki schodów i brudniki	m		
		21,72	m	21,720	
				RAZEM	21,720
29	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej,ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m2 - DRZWI DO PIWNICY	m2		
		1,0 * 2,1	m2	2,100	
				RAZEM	2,100
30	KNR 4-01 1209-06	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o pow. ponad 1.0 m2	m2		
		4,99	m2	4,990	

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	4,990
31	KNR 4-01 0804-06	Przecięcie istniejącej okładziny podłóg z płytek ceramicznych -przy pierwszym stopniu od góry posadzka parteru od strony wyjścia na powórze	m		
		1,06	m	1,060	
				RAZEM	1,060
32	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem. do poz.j.w.	m2		
		1,06 * 0,33	m2	0,350	
				RAZEM	0,350
33	KNR-W 2-02 1111-03	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną PODESTY	m2		
		13,05	m2	13,050	
				RAZEM	13,050
34	KNR-W 2-02 1120-02	Okładziny schodów z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm układanych na zaprawie klejowej+ poz.32	m2		
		29,50	m2	29,500	
				RAZEM	29,500
35	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe	m2		
		19,44	m2	19,440	
				RAZEM	19,440
36	KNR-W 2-02 1124-05	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych zgrzewane	m		
		14,80	m	14,800	
				RAZEM	14,800
37	KNR-W 2-02 1115-02	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej (podesty i stopnie)	m		
		58,70	m	58,700	
				RAZEM	58,700
38	KNR 4-01 1206-05	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn.ścian z dwukrotnym szpachlowaniem LAMPERIA	m2		
		138,73	m2	138,730	
				RAZEM	138,730
39	KNR 4-01 1212-05 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną balustrad drewnianych z tralkami i słupkami ozdobnymi	m2		
		13,04	m2	13,040	
				RAZEM	13,040
40	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego i odpadów budowlanych - KONTENER	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
41	KNR 2-02 0925-01	Ostony okien i drzwi -folia polietylenowa	m2		
		43,16	m2	43,160	
				RAZEM	43,160