

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont instalacji gazowej w częściach wspólnych					
1	KNR 4-02 0308-03	Demontaż rurociągów stalowych o śr. 40 mm - leżak, pion 6.0+5.60	m m	 11.600	
				RAZEM	11.600
2	KNR 4-02 0308-02	Demontaż rurociągów stalowych o śr. 32 mm - pion 3.0	m m	 3.000	
				RAZEM	3.000
3	KNR 4-02 0308-02	Demontaż rurociągów stalowych o śr. 25 mm - podejścia gazomierzy 6*0.50+3.70	m m	 6.700	
				RAZEM	6.700
4	KNR-W 2-15 0303-03	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 25 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych - podejścia gazomierzy poz.3	m m	 6.700	
				RAZEM	6.700
5	KNR-W 2-15 0303-04	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 32 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych poz.2	m m	 3.000	
				RAZEM	3.000
6	KNR-W 2-15 0303-05	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 40 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych poz.1	m m	 11.600	
				RAZEM	11.600
7	KNR 4-02 0309-02	Demontaż podejścia do gazomierza o śr. 25 mm Krotność = 0.5 7	kpl. kpl.	 7.000	
				RAZEM	7.000
8	KNR 2-15 0306-02	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza o śr.przylacza 25 mm na ścianach Krotność = 0.5 7	kpl. kpl.	 7.000	
				RAZEM	7.000
9	KNR 2-15 0308-02 analogia	Montaż stelaża do gazomierza 7	szt. szt.	 7.000	
				RAZEM	7.000
10	KNR 2-15 0120-01 analogia	Szafki na gazomierze 7	szt. szt.	 7.000	
				RAZEM	7.000
11	KNR 4-01 1212-29	Miniowanie rur gazowych o śr.do 50 mm poz.1+poz.2+poz.3	m m	 21.300	
				RAZEM	21.300
12	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50 mm poz.11	m m	 21.300	
				RAZEM	21.300
13	KNR-W 2-19 0124-01	Monobloki o śr.nom. 40 mm przeciw prądom błądzącym 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNR-W 2-15 0307-02	Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu przed gazomierzem w budynkach mieszkalnych - średnica rurociągu do 65 mm (poz.4+poz.5+poz.6)/100	100 m 100 m	 0.213	
				RAZEM	0.213
15	KNR 2-15 0633-01 analogia	Przygotowanie instalacji gazowej do spawania 1	pkt.pob pkt.pob	 1.000	
				RAZEM	1.000
16	KNR 4-01 0333-21	Przebicie otworów w stropie ceramicznym 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNR 4-01 0323-05	Zamurowanie przebić w stropach ceramicznych 1	szt. szt.	 1.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.000
18	KNNR 4 1427-01 analogia	Przejście przez ściany i stropy rurami ochronnymi	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
19	KNR 4-01 0709-05	Uzupełnienie tynków zwyk.wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły na ścianach	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
20	KNR 4-01 0709-06	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na stropach	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000